

LLAMADO  
PÚBLICO A OFERTAS  
Nº 17/2017

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública  
Administración Nacional de Educación Pública

## COMUNICADO Nº 02

02/08/2017

### CONSULTAS II

**Pregunta 2)**

En planillas de Herrería (exteriores) sólo encontramos la H113, H114 y H115.  
Nos faltarían las H101 a H112 y H116 a H117.  
Tampoco contamos con la lámina L37 de estructura.

**Respuesta 2)**

Ver Enmienda Nº 05

**Pregunta 3)**

1. Faltan láminas No 31/32/33.
2. Falta lámina de detalles que muestra como es la tarea "Ventilación de Muros" (página 38 MCP).
3. Se realizan tareas en la branda perimetral del primer piso que da hacia el patio?
4. Se realizan trabajos en la capilla, ejemplo: fachadas exteriores, azoteas y pináculo, aberturas, pisos, paredes y techo interior, etc.?
5. Se coloca enduido en todas las paredes (interiores y al exterior), nuevas y existentes?.
6. Según Rubrado faltan planillas Herrería:
  - ❖ H01
  - ❖ Ítem 10.38-malla protectora pre galvanizada exterior (aberturas existentes y aire acondic.)
  - ❖ Ítem 10.39 - baranda puente acceso (14,63 x 1,00)
  - ❖ H101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-116-117
7. Según Rubrado faltan planillas Acero Inoxidable:
  - ❖ AI08-12-14-15

**Respuesta 3)**

1. Ver enmienda Nº 05
2. Ver L34 A23 (indica planta con los recorridos de ventilación y los detalles según en cada caso)
3. Si, se sustituyen las barandas existentes por el tipo H29, ver además planta de tipo
4. En estos recaudos no se contempla la recuperación de la antigua capilla
5. Sólo en el interior.

6. Según Rubrado faltan planillas Herrería:

- ❖ Ver Enmienda Nº 05
- ❖ Corresponde a malla protectora de cerramiento de tanques de reserva para incendio. (Las mallas protectoras de aberturas existentes y aire acond. están planilladas para cada caso).
- ❖ Corresponde a baranda del puente de acceso, ver detalle en lámina 33 y lámina 51 de estructura.
- ❖ Ver Enmienda Nº 05

7. Según Rubrado faltan planillas Acero Inoxidable:

- ❖ Ver Enmienda Nº 05

**Pregunta 4)**

Especificar trabajos en :

- Tipo de refuerzos en “refuerzo losas pasiva patio principal” ítem 3.98 de rubrado.
- Trabajos en “reparación pilares, vigas y fondo de losas” ítem 3.99 de rubrado.
- Faltan planos que especifiquen los trabajos de “Apuntalamiento de medianera Reparaciones en Estructura” ítem 3.91 a 3.97 de rubrado.
- Especificar y ubicar trabajos de “reparaciones estructura hormigón armado existente” ítem 4.17 de rubrado.

**Respuesta 4)**

- Están indicados en Lámina de estructura L31 E01
- Están indicados en Lámina de estructura L31 E01
- Están indicados en Lámina de estructura L54 E18
- En MCP se indica porcentaje de recuperación.

**Pregunta 5)**

1. Nos estarían faltando planillas de Acero Inoxidable: AI 07, AI08, AI13 y AI14 para poder cotizar.
2. ¿Tendrán más información de los pilotes? Tipo de suelo, etc.
3. En la lámina de Estructura E12 encontramos una diferencia grande con el metraje de contrapisos que hay en el rubrado. ¿Está bien el rubrado o la lámina de Estructura?

**Respuesta 5)**

- 1 - Ver Enmienda Nº 05
- 2 - Ver lámina 41 de estructura, indica planta de fundación de zona C y planilla de pilares y bases de fundación (c/capacidad mínima 15 Ton...)
- 3 - Existen diferencias en rubro 4.16 contrapiso armado (unidad y cantidad). Según los recaudos de albañilería y estructura corresponde indicar:  
140 m3 de contrapiso armado.