

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE SAN JOSE

DATOS DEL LOCAL

TIPO Y NUMERO: **ESCUELA N°104**
DEPARTAMENTO: **SAN JOSE**

PROGRAMA

OBJETO DE LAS OBRAS

Construcción de aula de 3 años con baño. Sustitución de aberturas.

Fecha: **30/05/2017**

(UNIDAD ASESORA DE PROGRAMACION - VIGENCIA 19/8/16)

RUBRADO

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	P. TOTAL	TOTAL RUBRO
1	IMPLANTACION DE OBRA					0
1.1	Construcciones provisorias	global	1			
1.2	Replanteo	global	1			
1.3	Vallado	global	1			
1.4	Cartel de obra	unidad	1			
1.5	Solicitud de provisorio de UTE	global	1			
1.6	Consumo de UTE	global	1			
1.7	Provisorio de OSE	global	1			
1.8	Consumo de OSE	global	1			
1.9	Prevencionista	unidad	1			
1.10	Fletes y Limpieza	global	1			
2	MOVIMIENTO DE TIERRA - DEMOLICIONES					0
2.1	Cateos	global	1			
2.2	Excavaciones a realizar	global	1			
2.3	Demoliciones y retiros a realizar					
2.3.1	Demolición de muros	global	1			
2.3.2	Retiro de aberturas	global	1			
3	ESTRUCTURA					0
3.1	Cimentaciones	m3	6			
3.2	Vigas y pilares	m3	3			
3.3	Losas de cubiertas y mesadas	m3	5			
3.4	Antepechos	m3	0.2			
3.5	Contrapisos armados	m3	2.8			
4	ALBAÑILERIA					0
4.1	Muros y tabiques					
4.1.1	M1	m2	30			
4.1.2	M2	m2	2.25			
4.1.3	M3	m2	10			
4.2	Aislaciones					
4.2.1	Cimentación	m2	1			
4.2.2	Revoques Exteriores e Impermeabilización	m2	62			
4.2.3	Revoques Interiores	m2	50			
4.2.4	Buñas	ml	6			
4.2.5	Pretilles	m2	1			
4.3	Pisos	m2	41			
4.4	Hormigón de balasto	m3	1			
4.5	Zocalos	ml	20			
4.6	Revestimientos	m2	13			
4.7	Azotea	m2				
4.8	Aberturas	global	1			
5	INSTALACION SANITARIA					0
	Desagües					
5.1	Primarios y Secundarios	global	1			
5.2	Abastecimiento	global	1			
	Varios					
5.3.1	Artefactos	unidad	2			
5.3.2	Accesorios	unidad	1			
5.3.3	Griferías	unidad	3			
5.3.4	Piletas	unidad	2			
5.3.5	Cisternas	unidad	1			
5.3.6	Mantenimiento	global	1			
6	INSTALACION ELECTRICA					0
6.1	Trabajos generales	unidad	1			
6.2.1	Luminarias L1	unidad	6			
6.2.2	Luminarias L2	unidad	2			
6.3	Terminaciones	global	1			
7	ALUMINIO					0
8.1	Tipo A11 (incluye suministro e instalación) Puerta batiente 100 x 200	unidad	10			
8.2	Tipo A12 (incluye suministro e instalación) Puerta batiente 70 x 200	unidad	3			
8.3	Tipo A13 (incluye suministro e instalación) Ventana corrediza 100 x 125	unidad	11			
8.4	Tipo A14 (incluye suministro e instalación) Ventana corrediza 100 x 25	unidad	6			
8.5	Tipo A15 (incluye suministro e instalación) Ventana corrediza 100 x 75	unidad	12			
8.6	Tipo A16 (incluye suministro e instalación) Ventana corrediza 50 x 25	unidad	1			
8.7	Tipo A17 (incluye suministro e instalación) Ventana corrediza 75 x 100	unidad	1			
8	CARPINTERIA					0
9.1	Tipo C1 (incluye suministro e instalación) Pizarrón	unidad	1			
9.2	Tipo C2 (incluye suministro e instalación) Perchero	unidad	1			
9.3	Tipo C3 (incluye suministro e instalación) Placard bajo mesada	unidad	1			
9	PETREOS					0
11.1	Tipo P1 (incluye suministro e instalación)	unidad	1			
10	PINTURA					0
14.1	Interior en muros	m2	50			

14.3	Exterior en muros	m2	62		
14.4	Exterior en pretilas	m2	2		
14.5	Esmalte en madera	m2	4,4		

Walter Antezano

Arquitecto Residente