

**LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº 09/2018**

**Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay**

COMUNICADO Nº 01

10/07/2018

CONSULTAS I

Pregunta 1)

- a. Sanitaria: En rubrado se menciona tanque y bomba que no corresponde al esquema sanitario de los recaudos.
- b. Bancos de Hormigón: Donde se coloca el revestimiento de fingerjoin mencionado en el rubrado? y Los bancos de hormigón no poseen nomenclatura, sin embargo en el rubrado poseen números, se agradece aclarar cómo se deberán cotizar.
- c. Mediacaña de Hormigón: No se considerará mediacaña de hormigón?
- d. Aluminio y Herrería: ¿La abertura A06 no lleva reja exterior? sobre el EQ08 además de la A06 se marca otra abertura q no está planillada, ¿qué dimensiones deberá tener? A15: solo se encuentra 1 en planta, en planilla figuran 4, ¿cuántas se consideraran?
- e. Muro de contención: No existe rubro para los muros de contención, ¿donde se incluyen?
- f. Muros: El M05 es de 12 cm en planilla de muros, en planta el espesor es de 20 cm, debería componerse de bloqueta de hormigón (rellena)+ ladrillo, para poder soportar las losas de los bancos y las rejas de fachada.

Respuesta 1)

- a. En este proyecto no va banco interior revestido en fingerjoin
Se adjunta planta con los bancos numerados, en el Rubrado hay que agregar los bancos rectangulares tipo 5 y 6. Los bancos circulares serán los tipo 7 y 8
- b. La mediacaña de hormigón irán en el perímetro del tejido para recoger agua de lluvia , (el pavimento tiene pendiente hacia ahí) en muchos casos van debajo de los bancos exteriores
- c. Sobre el EQ08 va solamente la abertura A06
- d. A15 es solo 1 y los materiales serán ídem la a03 marco aluminio y hoja melamínico gris gráfico con vidrio fijo lateral
- e. Agregar al Rubrado el rubro correspondiente
- f. Donde hay bancos deberá ser ladrillo 12 exterior viga hormigón interior con losa volada.