

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DEL
INSTITUTO
DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY**

**LLAMADO PUBLICO A OFERTAS
Nº 5/2013/FIDEICOMISO-INAU**

COMUNICADO Nº 04 de 08/11/2013

CONSULTA 1

Revoque monocapa-

Opción 1- El mismo se aplica sobre el revoque existente realizando una limpieza previa sobre la superficie, reparándose los revoques en mal estado. De ser así se acepta el aplomado de la pared existente debido a que el revoque monocapa lo va a copiar.

Opción 2- Se pica toda la superficie, se realiza un nuevo aplomado con revoques nuevos y se aplica el monocapa.

RESPUESTA 1

Se va a aplicar sobre revoque existente reparado, Se podrá hacer en vez de monocapa tipo Klaucol, **textura acrílica** de renner similar o mejor con color incorporado (color pastel a definir por supervisión)

CONSULTA 2

Queríamos consultar que sucedería si todas las empresas superan el monto establecido como tope en el pliego y si existe la posibilidad de aumentar dicho monto.

Se realizo un precio estimativo de la obra y la misma estaría por encima del monto fijado, es posible extenderlo o dejarlo libre?

RESPUESTA 2

El tope fijado no se va a cambiar, en relación a este tema se propusieron ajustes al proyecto para bajar costos.

CONSULTA 3

En cuanto al muro de contención perimetral a reparar, realizamos un estimativo y es bastante el costo con respecto a la obra, se puede no realizar el mismo?, se desmonta el terreno 1,5m de ancho a lo largo del muro, se demuele el muro y se coloca la reja existente quedando a nivel de vereda.

RESPUESTA 3

El muro de contención perimetral no se va a hacer, se hará talud desarrollo 2.10mt. Sobre línea de vereda se hará muro de 30cm y sobre él se colocará la reja existente pintada.

Este talud irá hasta el quiebre hecho para la rampa. Solamente queda muro de contención nuevo en los 4.55ml contra la casa. Se quitarán los árboles muy próximos a la vereda que sean necesarios

CONSULTA 4

Qué porcentaje se debe cotizar de muros a revocar?

RESPUESTA 4

Los metrajes los calcula la empresa.

CONSULTA 5

Es posible que envíen la planta de techos?

RESPUESTA 5

La planta de techos en pdf está en el Anexo II, se adjunta dwg

CONSULTA 6

La vereda baldosa 9 panes, se debe retirar toda y realizarse de nuevo o se realiza algunos parches.

RESPUESTA 6

En los lugares que hay vereda se repara donde no hay se hace nueva

CONSULTA 7

Pavimento exterior. Hay sectores que existe pavimento, estos se demuelen y se realiza a nuevo o se mantienen los mismos.

RESPUESTA 7

Se hace nuevo solo lo indicado en planta el resto queda lo existente