

**LLAMADO PUBLICO A OFERTAS
Nº 13/2014/INAU-CND**

COMUNICADO Nº 1 de 23/10/2014

PREGUNTA 1

_Existen construcciones existentes a demoler en el predio?

RESPUESTA 1

La visita al predio por parte de la empresa tiene el cometido de observar, entre otros temas si hay construcciones a demoler

PREGUNTA 2

_Se pueden agregar rubros?

RESPUESTA 2

Si se pueden quitar (si no fuera necesario el rubro) o agregar

PREGUNTA 3

_se pueden cambiar la unidades de metraje

RESPUESTA 3

Se puede cambiar, pero no pueden ser globales.

PREGUNTA 4

_A que corresponde el rubro "rellenos" en Hormigón armado

RESPUESTA 4

Quitar el rubro

PREGUNTA 5

_En el rubrado pide contrapiso de hormigón armado, pero en la memoria dice que el mismo sera de cascote, cual es la versión correcta

RESPUESTA 5

Contrapiso de hormigón armado en exteriores, contrapiso de cascote en interiores salvo que sea platea

PREGUNTA 6

_El muro de contención solicitado en el rubrado consideramos que no corresponde? Es esto correcto

RESPUESTA 6

Si no corresponde se quita el rubro. Ver este tema con las curvas de nivel y con la visita al terreno

PREGUNTA 7

_La memoria pide para el perímetro de cierre del predio se pide "Muros de bloque visto" , pero en planos y en el rubrado pide malla metálica electrosoldada.

RESPUESTA 7

El limite será de malla metálica

PREGUNTA 8

_Corresponden las mesadas en el rubro de hormigón armado? Porque en ningún lugar dice que sean de este material.

RESPUESTA 8

No corresponde , quitar el rubro

PREGUNTA 9

_Corresponden las aberturas con caños de hormigón que pide el rubrado? Porque en los gráficos no aparecen

RESPUESTA 9

Las aberturas redondas llevan caños de hormigón conformando las mochetas, dintel y umbral. Dichos caños sobresalen del plomo de la fachada 5 cm