

PPP4: Ruta 14

Tramo en ruta nacional actual

Ruta	Descripción	Progresiva	Longitud actual (m)	Ancho	Año habilitación	Prioridad	Observaciones	Longitud estimada (m)
14	Alcantarilla	270100	28	5,20	1933	1	Actualmente sumergible	a definir
14	Río Cebollatí (Paso Averías)	272000	165	5,50	1932	1	Actualmente acceso lado Rocha sumergible	a definir

Tramo municipal con cauces menores

Prioridad 1: Eliminación de puentes angostos y de puentes sumergibles, diseño a cargas vigentes y perfil transversal actual (con New Jersey) - obra inicial

En caso de que se requieran obras de modificación planialtimétrica en un sector que incluya puentes con obras previstas se coordinarán ambas ejecuciones

Ancho previsto entre pie de barrera New Jersey a= 9.2m salvo indicación expresa