



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
 GERENCIA DE CONSERVACIÓN - DEPARTAMENTO SEGURIDAD EN EL TRÁNSITO
 SECTOR ESTUDIOS DE TRÁNSITO

REPORTE 110 - Tránsito Promedio Diario Anual por tramo

Año: 2014

Ruta	Secc	Ram	Ppio	Fin	Descripción	Tramo	Zona	Depto.	Red	DV	TPDA	Autos	Omnibus	Cam. Med	Cam. Semi	Cam. Pes.	Dist.(%)	Asignación
6	0	0	16899	21500	Cuchilla Grande - Arroyo Toledo	148	1	10	P	N	5.523	4.189	274	775	40	245	50	Directo
6	0	0	21500	27399	Arroyo Toledo - Ruta 7	149	1	2	P	N	5.523	4.189	274	775	40	245	50	Real
6	0	0	27399	31000	Ruta 7 - By Pass Sauce	612	1	2	P	N	4.706	3.288	557	654	48	159	48	Proyectado
6	0	0	31000	51549	By Pass Sauce - Ruta 11 (Sta. Rosa)	613	1	2	P	N	2.509	1.877	172	324	25	111	49	Proyectado
6	0	0	52000	69900	Ruta 11(Sta. Rosa)-Ruta 65(Castellanos)	614	1	2	P	N	2.058	1.662	91	196	18	91	50	Directo
6	0	0	69900	79000	Ruta 65 (Castellanos)-San Ramon	615	1	2	P	N	2.058	1.662	91	196	18	91	50	Real
6	0	0	81500	91000	San Ramon-Ruta 12	650	8	7	S	N	2.081	1.348	86	318	71	258	50	Estimado
7	1	0	27399	37599	Ruta 6 - Ruta 75	171	1	2	P	N	3.692	2.753	222	474	53	190	52	Proyectado
7	1	0	37599	52700	Ruta 75 - Ruta 11 (San Jacinto)	172	1	2	P	N	3.692	2.753	222	474	53	190	52	Directo
7	1	0	53900	77900	San Jacinto - Ruta 12 (Tala)	173	1	2	P	N	2.381	1.802	102	268	32	177	50	Proyectado
7	1	0	77900	94300	Ruta 12 (Tala) - Rio Santa Lucia	174	1	2	P	N	1.451	1.059	41	206	23	122	50	Proyectado
7	1	0	94300	97599	Planta Urbana Fray Marcos	175	8	7	S	N	1.451	1.059	41	206	23	122	50	Directo
9	0	0	224000	236800	224K000 - Arroyo Chafalote	226	2	14	CI	N	2.543	1.958	81	349	40	115	50	Directo
9	0	0	236800	253899	Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico	227	2	14	CI	N	2.543	1.958	81	349	40	115	50	Directo
9	0	0	253899	274000	Arroyo Castillos Chico - 274K000	228	2	14	CI	N	2.543	1.958	81	349	40	115	50	Directo
9	0	0	274000	290350	274K000 - 290K350	229	2	14	CI	N	3.109	2.523	109	270	41	166	50	Directo
9	0	0	290350	314100	290K350 - Coronilla	230	2	14	CI	N	3.109	2.523	109	270	41	166	50	Directo
9	0	0	314100	338000	Coronilla - Chuy	231	2	14	CI	N	3.109	2.523	109	270	41	166	50	Real
12	1	0	0	2750	Pto. Nueva Palmira - Acc. Nueva Palmira	263	7	4	S	N	3.318	1.966	55	166	97	1.034	50	Proyectado
12	1	0	2750	20000	Acc. Nueva Palmira - Acc. Agraciada	264	7	4	S	N	632	278	4	95	34	221	50	Real
12	1	0	20000	42500	Acc. Agraciada - Ruta 96	265	7	4	S	N	632	278	4	95	34	221	50	Directo
12	1	0	42500	65500	Ruta 96 - Ruta 55	266	7	17	S	N	823	296	9	134	49	335	50	Real
12	1	0	65500	78400	Ruta 55 - Ruta 54 (62K500)	267	7	17	S	N	1.085	472	17	121	85	390	50	Real
12	1	0	78400	106500	Ruta 54 (62K500) - Florencio Sanchez	268	7	17	S	N	645	249	14	80	39	263	51	Proyectado
12	2	0	0	25500	Ruta 5 (91K200) - Ruta 6 (91K000)	271	8	7	S	N	769	512	23	128	28	78	50	Real
12	3	0	78000	97099	Tala - San Ramon	272	1	2	S	N	1.187	952	24	132	17	62	50	Real
12	4	0	80400	89000	Tala - Ruta 40	273	1	2	S	N	921	602	28	118	23	150	50	Estimado
12	4	0	89000	96800	Ruta 40 - Ruta 108 (Ombues de Bentancur	274	1	2	S	N	921	602	28	118	23	150	50	Estimado
12	5	0	315000	326000	Ruta 108-326K000	652	10	8	S	N	1.101	729	30	150	25	167	50	Proyectado
12	5	0	326000	340600	326K000-Ruta 8 (Minas)	653	10	8	S	N	1.101	729	30	150	25	167	50	Directo
14	1	0	100	25549	Mercedes - 25K550	285	7	17	S	N	672	438	10	149	21	54	55	Proyectado
14	1	0	25549	36599	25K550 - 36K600 (= 39K400)	286	7	17	S	N	672	438	10	149	21	54	55	Directo
14	1	0	39400	80900	39K400 - Arroyo Grande (Paso Lugo)	287	7	17	S	N	672	438	10	149	21	54	55	Directo



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
 GERENCIA DE CONSERVACIÓN - DEPARTAMENTO SEGURIDAD EN EL TRÁNSITO
 SECTOR ESTUDIOS DE TRÁNSITO

REPORTE 110 - Tránsito Promedio Diario Anual por tramo

Año: 2014

Ruta	Secc	Ram	Ppio	Fin	Descripción	Tramo	Zona	Depto.	Red	DV	TPDA	Autos	Omnibus	Cam. Med	Cam. Semi	Cam. Pes.	Dist.(%)	Asignación
14	1	0	80900	94400	Arroyo Grande - Ex. Ruta 3	288	9	6	S	N	251	151	6	73	7	14	49	Estimado
14	2	0	197699	230050	Ruta 3 (197K7 - Ramal Ruta 14 (Ex. R.3)	289	9	6	S	N	251	151	6	73	7	14	49	Real
14	2	5	229600	244250	Ruta 14 (Ex. R.3) - Ruta 3 (235K150)	290	9	6	S	N	100	61	2	30	3	4	50	Umbral
14	3	0	138399	168000	Trinidad - Arroyo Maciel	291	9	6	S	N	2.130	1.164	37	397	103	429	50	Directo
14	3	0	168000	176199	Arroyo Maciel - Durazno	292	8	5	S	N	2.130	1.164	37	397	103	429	50	Real
14	3	0	182699	188000	Ruta 5 (188K500) - Arroyo Tejera	293	8	5	S	N	1.064	589	27	242	55	151	50	Directo
14	3	0	188000	198399	Arroyo Tejera - Ruta 100	294	8	5	S	N	1.064	589	27	242	55	151	50	Proyectado
14	3	0	198399	233899	Ruta 100 - Carmen	295	8	5	S	N	1.064	589	27	242	55	151	50	Directo
14	3	0	235699	242399	Carmen- 242K400	296	8	5	S	N	589	415	28	109	12	25	50	Proyectado
14	3	0	242399	259250	242K400-259k250	298	8	5	S	N	651	430	20	98	49	54	50	Real
14	3	0	259250	274700	259K250 - Sarandi del Yi	301	8	5	S	N	651	430	20	98	49	54	50	Directo
14	3	5	173399	178300	Ruta 14 (173K400) - Ruta 5 (182K750)	302	8	5	S	N	2.130	1.164	37	397	103	429	50	Estimado
14	4	0	0	11699	Ruta 6 - Frigorifico Modelo kkkkkkkk	303	8	7	S	N	199	148	3	26	8	14	50	Umbral
14	5	0	272000	298899	Averias - Ruta 8 (256K500, J.P. Varela)	304	3	8	S	N	657	458	17	112	8	62	51	Proyectado
14	6	0	258899	272000	Lascano - Averias	305	2	14	S	N	657	458	17	112	8	62	51	Directo
15	0	0	31000	62500	Rocha - Paralle	308	2	14	S	N	470	338	15	88	5	24	50	Directo
15	0	0	62500	92199	Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)	309	2	14	S	N	470	338	15	88	5	24	50	Proyectado
15	0	0	92199	112000	Empalme Velazquez (Ruta 13) - 112K000	310	2	14	S	N	829	521	32	193	21	62	51	Directo
15	0	0	112000	131000	112K000 - Lascano	311	2	14	S	N	829	521	32	193	21	62	51	Proyectado
26	1	0	34099	52500	Ruta 3 (413K500) - Arroyo Soto	366	6	11	P	N	544	299	12	103	35	95	51	Directo
26	1	0	52500	78400	Arroyo Soto - Arroyo Buricayupi	367	6	11	P	N	544	299	12	103	35	95	51	Directo
26	1	0	78400	105000	Arroyo Buricayupi - El Eucalipto	368	6	11	P	N	544	299	12	103	35	95	51	Real
26	1	0	105000	125000	El Eucalipto - 125K000	369	6	11	P	N	544	299	12	103	35	95	51	Directo
26	1	0	125000	141324	125K000 - Arroyo Perdido	370	4	11	P	N	544	299	12	103	35	95	51	Directo
26	1	0	141324	173199	Arroyo Perdido-Limite Deptal. Pdu. Salt	371	4	11	P	N	544	299	12	103	35	95	51	Directo
26	1	0	173199	181600	Limite Pdu. Salto - Limite Salto Pdu.	372	4	15	P	N	544	299	12	103	35	95	51	Directo
26	1	0	181600	198000	Limites: Salto Pdu. - Pdu.Tacuarembó	373	4	11	P	N	544	299	12	103	35	95	51	Directo
26	1	0	198000	230699	Limite Pdu.Tacuarembó - Tacuarembó	374	4	18	P	N	544	299	12	103	35	95	51	Directo
26	1	0	238000	254600	Tacuarembó - Arroyo Tres Cruces	375	4	18	P	N	720	477	23	123	26	71	52	Directo
26	1	0	254600	268000	A. Tres Cruces-Arroyo Sauce del Capote	376	4	18	P	N	720	477	23	123	26	71	52	Real
26	1	0	268000	288299	Arroyo Sauce del Capote - Ansina	377	4	18	P	N	720	477	23	123	26	71	52	Directo
26	1	0	290200	308200	Ansina - Arroyo Yaguari	378	4	18	P	N	516	334	7	111	14	50	51	Directo
26	1	0	308200	345899	Arroyo Yaguari - Arroyo Caraguata	380	4	18	P	N	516	334	7	111	14	50	51	Directo



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
 GERENCIA DE CONSERVACIÓN - DEPARTAMENTO SEGURIDAD EN EL TRÁNSITO
 SECTOR ESTUDIOS DE TRÁNSITO

REPORTE 110 - Tránsito Promedio Diario Anual por tramo

Año: 2014

Ruta	Secc	Ram	Ppio	Fin	Descripción	Tramo	Zona	Depto.	Red	DV	TPDA	Autos	Omnibus	Cam. Med	Cam. Semi	Cam. Pes.	Dist.(%)	Asignación
26	1	0	345899	369299	Arroyo Caraguata - P. Aguiar (Rio Negro)	381	4	18	P	N	516	334	7	111	14	50	51	Directo
26	1	0	369299	392000	P. Aguiar (Rio Negro) - Arroyo del Sauc	382	3	3	P	N	516	334	7	111	14	50	51	Estimado
26	1	0	392000	416899	Arroyo del Sauce - Emp. Ruta 7	383	3	3	P	N	516	334	7	111	14	50	51	Directo
26	1	0	416899	432500	Emp. Ruta 7 - Melo	384	3	3	P	N	1.401	992	34	253	26	96	50	Estimado
26	1	0	432500	434000	Melo (Planta Urbana)	385	3	3	P	S	703	496	17	127	14	49	100	Estimado
26	1	0	434000	432500	Melo (Planta Urbana)	386	3	3	P	S	703	496	17	127	14	49	100	Estimado
26	1	5	0	2000	Escuela de Agronomía (Ruta 26 408K000)	387	3	3	T	N	58	30	8	18	2	0	50	Estimado
26	2	0	0	31000	Melo - Arroyo Malo	388	3	3	P	N	816	604	24	111	16	61	50	Real
26	2	0	31000	54000	Arroyo Malo - Arroyo Sarandi de Barcelo	389	3	3	P	N	816	604	24	111	16	61	50	Directo
26	2	0	54000	77500	Arroyo Sdi. de Barcelo - Ruta 18	390	3	3	P	N	816	604	24	111	16	61	50	Directo
26	2	0	77500	86699	Ruta 18 - Rio Branco	391	3	3	Cl	N	1.787	1.208	57	266	48	208	50	Estimado
54	0	0	3000	7099	Juan Lacaze - Ruta 1 (138K700)	489	7	4	S	N	3.768	3.017	136	327	52	236	50	Proyectado
54	0	0	7099	18500	Ruta 1 (138K700) - Barker	490	7	4	S	N	340	245	2	34	19	40	50	Proyectado
54	0	0	18500	45200	Barker - Arroyo San Juan	491	7	4	S	N	340	245	2	34	19	40	50	Directo
54	0	0	45200	62500	Arroyo San Juan - Ruta 12 (78K400)	492	7	4	S	N	340	245	2	34	19	40	50	Directo
55	1	0	0	25899	Ruta 21 - Ombues (Radial Ombues)	493	7	4	S	N	1.224	764	10	181	38	231	52	Real
55	1	0	25899	31100	Radial Ombues-Ruta 12	667	7	4	S	N	1.224	764	10	181	38	231	52	Directo
56	0	0	0	30600	Ruta 5 (Florida) - Ruta 6 (111K200)	499	8	7	S	N	1.022	695	16	158	38	115	50	Real
56	0	0	30600	53000	Ruta 6 (111K200) - Ruta 7 (125K000)	500	8	7	S	N	1.022	695	16	158	38	115	50	Directo
57	0	0	0	19700	Cardona - Ao. Grande (Paso de los Loros)	501	7	17	S	N	952	527	13	144	50	218	51	Real
57	0	0	19700	40799	Arroyo Grande - Arroyo del Sauce	502	9	6	S	N	952	527	13	144	50	218	51	Directo
57	0	0	40799	58099	Arroyo del Sauce-Ruta 3 (189K200,Trinid	503	9	6	S	N	952	527	13	144	50	218	51	Directo