

INSTALACIÓN SANITARIA

MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

Obra: COMISION HONORARIA CARDIOVASCULAR

Ubicado: Avda. BULEVAR ARTIGAS

Localidad: MONTEVIDEO

1. OBRAS COMPRENDIDAS

- Evacuación de las aguas servidas al colector público.

2 PIEZAS INTEGRANTES DEL PROYECTO

- Una lámina por planta con la expresión del proyecto de desagües.-
- La presente memoria descriptiva.

3 NORMAS Y ORDENANZAS QUE REGIRAN EL TENDIDO DE LA INSTALACION

- Respecto a la calidad de los materiales, éstos deberán estar aprobados por la Intendencia Municipal de Montevideo y las Normas UNIT que correspondan.
- Respecto al procedimiento constructivo, Normas UNIT y Ordenanza Municipal de Montevideo.

4 CONSIDERACIONES GENERALES

- Toda obra no especificada en los presentes recaudos, pero que sean necesarios para realizar las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo accesorio o complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento y buena terminación de las mismas, se considerará parte integrante de este proyecto, debiendo en cada caso consultar a la Dirección de Obra.
- Los trazados de las cañerías indicados en planos tienen carácter esquemático, por razones de representación gráfica. La ubicación precisa de los componentes serán definidas por la Dirección de Obra en cada caso.
- Toda modificación sugerida por el contratista deberá ser aprobada previamente por la Dirección de Obra. Deberá analizarse cuidadosamente la ubicación de las cañerías y la posible interferencia con otras instalaciones, lo cual se analizará con la Dirección de Obra.

5. DESAGÜE DE AGUAS SERVIDAS

- La instalación de desagües de las nuevas cubiertas fueron diseñadas para que evacuen por gravedad a una boca de desagüe existente en el patio trasero.-
- La cañerías de evacuación deberán ser de PVC de primera calidad, debiendo quedar macheteadas las que queden expuestas a los rayos solares mientras la que desagües de la azotea interior se realizara de forma suspendida, amurada al cielorraso con grampas metálicas cada 1.00 entre grampas.-
- Se preverá dragues de los equipos de aire acondicionado, en PVC de 50 debiéndolos conectar a los registro mas próximo evitando un exceso de codos y curvas, previa coordinación con la dirección de obras.-

Diciembre 2014.-