

## **Memoria descriptiva de la instalación de aire acondicionado para las oficinas de la Comisión Cardiovascular**

Se trata del suministro e instalación de cinco unidades minisplit, tipo “high wall”, calefacción por ciclo inverso, control remoto inalámbrico, con compresor inverter y refrigerante 410 o 407, capacidad 12.000 btu/h.

Las unidades condensadoras se instalarán mensuladas en las ubicaciones que se indican en planos.

La interconexión frigorífica se aislará con goma espuma elastomérica de espesor mínimo 13 mm; en los recorridos al exterior se la protegerá con cinta especial para estas aplicaciones.

Ayudas: trabajos albañilería. Recibirá una alimentación eléctrica junto a la unidad interior y una conexión adecuada para el desagote de condensado junto a cada una de las unidades.

### **Precio:**

Se discriminará el precio de la siguiente manera:

Equipos

Instalación

Precio unitario de la interconexión frigorífica.

Ing. Fernando Bugna