

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

**LLAMADO PUBLICO A OFERTAS
Nº 19/2013/FIDEICOMISO-ANEP**

COMUNICADO Nº 02 de 04/11/2013

Consulta 05

En la visita a obra se mencionó que existe una canalización subterránea que une el tablero en el galpón existente con una cámara en el sector opuesto. Queremos confirmar si esto es así, de lo contrario tendríamos que considerar realizar las canalizaciones subterráneas por fuera del galpón existente.

Respuesta 05

Ver respuesta 02 del Comunicado 01

Consulta 06

Favor especificar altura libre que deberá tener el galpón a realizar

Respuesta 06

Según ítem 3.4 de M.C.P. "La construcción de las cerchas dejará una luz libre de 5m dentro del taller."

Consulta 07

¿Las construcciones existentes en el predio se encuentran habilitadas/regularizadas? ¿Qué debemos incluir en nuestra cotización al respecto, en caso que corresponda?

Respuesta 07

Las obras existentes están en trámite de habilitación municipal. Para las nuevas construcciones se harán las gestiones previstas en los pliegos del llamado.

Consulta 08

Se debe cotizar aumento de carga eléctrica?

Respuesta 08

Si. El valor del aumento de carga se corresponderá con el censo de carga del taller existente.

Consulta 09

En los documentos entregados existe un archivo denominado "presupuesto oficial" que tiene un formato de rubrado diferente al que figura en los pliegos. Favor indicar cuál será el rubrado de entrega válido para presentar en la licitación.

Respuesta 09

Se deberá presentar la oferta en el formato del archivo "ANEXO VII 19-2013 - Rubrado.xlsx"
El presupuesto oficial es de referencia.

Consulta 10

En los pliegos hay información contradictoria en cuanto al monto de imprevistos a considerar, al respecto consultamos ¿Cual será el monto de imprevistos a considerar, 10% o 5%?

Respuesta 10

Ver enmienda 02 al respecto.

Consulta 11

En memoria se indica "nivel de piso terminado del edificio quede 30cm por encima del nivel de la calle frente al mismo." Dada la nueva implantación, donde la información de cotas altimétricas del terreno disponibles en el camino, varían de +1.05 a 1.33 (aprox), solicitamos se indique cual será el NPT interior del galpón a considerar en la propuesta, a los efectos que las mismas resulten comparables

Respuesta 11

El nivel de piso terminado en el taller será +1.60