

| | |
|------------------|------------------------|
| Liceo N°2 | RESUMEN GENERAL |
|------------------|------------------------|

Colonia

| | |
|----------------------------|----------------------|
| PRESUPUESTO OFICIAL | R E S U M E N |
|----------------------------|----------------------|

| | | | | | |
|----------|---------------------------------|--------|--|-----|-----------|
| A | OBRA EDILICIA | 82,82% | | \$U | 2.237.627 |
| B | GASTOS GENERALES TOTALES | 17,18% | | \$U | 464.307 |

| | | |
|---|-----------------|------------------|
| OBRA PREVISTA | PESOS URUGUAYOS | 2.701.934 |
| IMPREVISTOS (10 % DEL TOTAL OBRA PREVISTA) | PESOS URUGUAYOS | 270.193 |
| SUB TOTAL OBRA | PESOS URUGUAYOS | 2.972.127 |
| I. V. A. (22%) OBRA PREVISTA | PESOS URUGUAYOS | 594.426 |
| I. V. A. (22%) IMPREVISTOS | PESOS URUGUAYOS | 59.442 |
| SUB TOTAL I V A | PESOS URUGUAYOS | 653.868 |
| OBRA PREVISTA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) | PESOS URUGUAYOS | 3.296.360 |
| IMPREVISTO CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) | PESOS URUGUAYOS | 329.635 |
| SUB TOTAL OBRA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) | PESOS URUGUAYOS | 3.625.995 |
| MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA | PESOS URUGUAYOS | 432.951 |
| MONTO IMPONIBLE IMPREVISTOS (50% IMPREVISTO) | PESOS URUGUAYOS | 135.097 |
| LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (66,76% DEL MI) | PESOS URUGUAYOS | 289.038 |
| LEYES SOCIALES IMPREVISTOS (66,76% DEL MI) | PESOS URUGUAYOS | 90.191 |
| SUB TOTAL LEYES SOCIALES (OBRA PREVISTA + IMPREVISTOS) | PESOS URUGUAYOS | 379.229 |

A las Leyes Sociales se le debe adicionar el complemento por cuota mutual que corresponda

| | | |
|---|-----------------|----------------------|
| TOTAL GENERAL OBRA (inc. IVA y LEYES SOCIALES) | PESOS URUGUAYOS | \$U 4.005.224 |
|---|-----------------|----------------------|

Plazo de Ejecución de la Obra: **60** días calendario

PRESUPUESTO OFICIAL

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|-------|--|--------------------|--------|----------------------|----------------------|
| A OBRAS | | | | | | | |
| OBRAS | | | | 82,82% | | \$U 2.237.627 | |
| SUBTOTAL OBRAS | | | | | | \$U 2.237.627 | |
| B GASTOS GENERALES | | | | | | | |
| B - 1 COSTOS DIRECTOS | FLETES | | | | | | |
| | CAPATAZ Y SERENO | 5,00% | | 2.237.627 | 4,14% | \$U 111.881 | |
| | HONORARIOS DIRECCION DE OBRA | | | | | | |
| SUBTOTAL OBRAS EDILICIAS + COSTOS DIRECTOS | | | | | | \$U 2.349.508 | |
| B - 2 COSTOS INDIRECTOS | GASTOS Y BENEFICIOS | 15,0% | | 2.349.508 | 13,04% | \$U 352.426 | |
| SUBTOTAL GASTOS GENERALES (COSTOS DIRECTOS+INDIRECTOS) | | | | | | 17,18% | \$U 464.307 |
| TOTAL OBRA PREVISTA | | | | | | 17,18% | \$U 2.701.934 |
| C IMPREVISTOS SOBRE EL TOTAL DE OBRA PREVISTA | | | | | | 10% | \$U 270.193 |
| SUB TOTAL OBRA | | | | 74,21% | | \$U 2.972.127 | |
| OBRA PREVISTA | | | | | | | \$U 2.701.934 |
| IMPREVISTO | | | | | | | \$U 270.193 |
| SUB TOTAL OBRA | | | | | | \$U 2.972.127 | |
| I. V. A. (22%) OBRA PREVISTA | | | | | | | \$U 594.426 |
| I. V. A. (22%) IMPREVISTOS | | | | | | | \$U 59.442 |
| SUB TOTAL I V A | | | | 16,33% | | \$U 653.868 | |
| OBRA PREVISTA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) | | | | | | | \$U 3.296.360 |
| IMPREVISTO CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) | | | | | | | \$U 329.635 |
| SUB TOTAL OBRA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) | | | | | | \$U 3.625.995 | |
| MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA | | | | \$U 432.951 | | | |
| MONTO IMPONIBLE IMPREVISTOS (50% IMPREVISTO) | | | | \$U 135.097 | | | |
| LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (66,76% DEL MI) | | | | PESOS URUGUAYOS | | \$U 289.038 | |
| LEYES SOCIALES IMPREVISTOS (66,76% DEL MI) | | | | PESOS URUGUAYOS | | \$U 90.191 | |
| SUB TOTAL LEYES SOCIALES (OBRA PREVISTA+IMPREVISTOS) | | | | 9,47% | | \$U 379.229 | |
| A las Leyes Sociales se le debe adicionar el complemento por cuota mutual que corresponda | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL OBRA (inc. IVA y LEYES SOCIALES) | | | | 100,00% | | \$U 4.005.224 | |
| PLAZO de EJECUCION: | | | | 60 | | días calendario | |

PRESUPUESTO OFICIAL

OBRAS

RUBRADO

| RUBRO | UN | CANT. | PRECIO UNITARIO PESOS URUG. | PRECIO SUBRUBRO PESOS URUG. | PRECIO RUBRO PESOS URUG. |
|---|-------|-------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| A OBRAS | | | | | |
| 1,00 IMPLANTACION Y REPLANTEO | | | | | 108.643 |
| 1,01 Implantación y replanteos | 1,0 | GL | 22.980 | 22.980 | |
| 1,02 Oficinas y servicios, obrador; cartel, protecciones y vallados, conexiones a suministros existentes, etc | 1,0 | GL | 73.075 | 73.075 | |
| 1,03 Prevencionista | 2,0 | MES | 6.294 | 12.588 | |
| 2,00 TRABAJOS EN EDIFICIO CICLO BÁSICO | | | | | 1.902.672 |
| Re-impermeabilización de azotea | | | | | |
| 2,01 Demoliciones y retiros varios, según recaudos | 1,0 | GL | 35.889 | 35.889 | |
| 2,02 Rectificación de pendientes y preparación de superficies, gargantas y pretilas, según recaudos | 1,0 | GL | 153.066 | 153.066 | |
| 2,03 Membrana sintética polimérica en azotea, gargantas y pretilas, según recaudos | 865,6 | M2 | 1.318 | 1.140.568 | |
| 2,04 Embudos y protecciones en bajadas de columnas pluviales, según recaudos | 1,0 | GL | 36.581 | 36.581 | |
| 2,05 Pruebas de estanqueidad | 1,0 | GL | 12.000 | 12.000 | |
| Reparación y pintura de cielorrasos y paredes interiores | | | | | |
| 2,06 Reparación y pintura de cielorrasos afectados, según recaudos | 1,0 | GL | 215.333 | 215.333 | |
| 2,07 Reparación y pintura de paredes afectadas, según recaudos | 1,0 | GL | 88.512 | 88.512 | |
| Reparaciones en el tanque de agua | | | | | |
| 2,08 Reparación y tratamiento del tanque de agua, según recaudos | 1,0 | GL | 121.805 | 121.805 | |
| Limpieza de cañerías y cámaras de desagues pluviales | | | | | |
| 2,09 Limpieza de instalación de pluviales: cañerías pluviales y cámaras al pie, según recaudos | 1,0 | M2 | 98.918 | 98.918 | |
| 3,00 TRABAJOS EN GIMNASIO - POLIVALENTE | | | | | 164.227 |
| 3,01 Reposición de policarbonato en aberturas de fachadas, según recaudos | 1,0 | GL | 128.878 | 128.878 | |
| 3,02 Limpieza de cañerías pluviales y cámaras al pie, según recaudos | 1,0 | GL | 24.730 | 24.730 | |
| 3,03 Reposición de luminarias, suministro y colocación, según recaudos | 1,0 | GL | 10.620 | 10.620 | |
| 4,00 TERMINACIONES Y LIMPIEZA DE OBRA | | | | | 62.085 |
| 4,01 Montaje de elementos retirados, según MCP y limpieza final de obra | 1,0 | GL | 62.085 | 62.085 | |
| SUBTOTAL OBRAS Liceo N° 2 | | | | | 2.237.626,92 |