

LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº 04/2015

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
Administración Nacional de Educación Pública

COMUNICADO Nº 06

23/03/2015

CONSULTAS

Pregunta 69)

El rubro Acondicionamiento Térmico no se encuentra en el rubrado. Solicitamos aclarar bajo cuál rubro se debe cotizar este ítem.

Respuesta 69)

Se adjunta enmienda del Anexo VII el cual contiene Rubro 18 ACONDICIONAMIENTO TERMICO. La empresa deberá completar los subrubros que entienda necesarios.

Pregunta 70)

En el caso de tener que prever los costos de las medidas de incendio para la instancia de esta licitación, consultamos: para poder hacer el proyecto de incendio -sanitaria solicitamos indicar cantidad de Personal no docente y turnos.

Respuesta 70)

Se supondrá un total de 10 personas y 3 turnos de funcionamiento.

Pregunta 71)

Solicitamos nos envíe el modelo de cartel de obra en formato Pdf dado que en el enviado no se pueden leer las dimensiones ni los textos.

Respuesta 71)

Se agrega archivo PDF del cartel de obra.

Pregunta 72)

El rubro 1.6 se encuentra en meses, se solicita cambiar la unidad a Global o m2.

Respuesta 72)

La empresa podrá modificar las unidades según entienda necesario para la presupuestación.

Pregunta 73)

En la memoria "CES Memoria Cableado" indica:

"A este contrato corresponderá el suministro, instalación, identificación, documentación y certificación de todos los elementos de conectividad categoría 5e incluyendo plaquetas con terminales RJ45.

Corresponderá a este subcontrato:

- Suministro, tendido y conexión de cable UTP cat 5e entre los puestos indicados y las patcheras a suministrar e instalar en los lugares indicados (registro para RACK)
- Identificación, documentación y certificación de los puestos instalados.
- Suministro y montaje de racks de 6 unidades y de 15 unidades con alimentación eléctrica y protección termomagnética.
- Suministro e instalación de patcheras de 24 bocas.
- Suministro de organizadores de cables.
- Suministro de patchcords.
- Suministro y montaje de plaquetas con conectores RJ45.
- Suministro e instalación de identificadores en patcheras y plaquetas.
- Pruebas y ensayos con certificación.
- Planos conforme a obra impresos, en Autocad versión 2000 o posterior y en formato PDF."

Por otro lado, en la memoria "CEIBAL L29MON" indica que deben realizarse únicamente canalizaciones: "En todas las canalizaciones se debe dejar enhebrado un alambre de guía y las cajas deben tener una plaqueta ciega."

Solicitamos aclarar este punto

Respuesta 73)

Solo se solicita el canalizado y todas las tapas para las cajas que se instalen.

Pregunta 74)

En la memoria "CRITERIOS PARA LA INSTALACIÓN DE RACKS PARA SERVIDOR EN ESCUELAS CON ADSL" indica realizar la instalación de acuerdo a la memoria descriptiva entregada" Asimismo en "CES Memoria Cableado" indica "Suministro y montaje de racks de 6 unidades y de 15 unidades con alimentación eléctrica y protección termomagnética" Solicitamos aclarar si los racks deben ser instalados únicamente o si también se deben suministrar.

Respuesta 74)

Los equipos y el cableado de la instalación de Ceibal, corren por cuenta de Ceibal (rack, APs, etc.). Se debe dejar previsto interruptores termomagnéticos y diferencial en el tablero indicado.

Pregunta 75)

El muro medianero nuevo hacia calle Constitución está indicado como M5 de 12cm. Al ser un muro medianero debería ser de al menos 30cm. Solicitamos aclarar qué tipo de muro se debe cotizar, y si su terminación exterior será de ladrillo visto o de cuál tipo de revoque.

Respuesta 75)

El muro a conformar en las medianeras es de 30 cm. de espesor. La terminación del mismo, según la Planilla de Muros, es revoque EXT./INT. pintado. El espesor se lograra utilizando ladrillos de campo de primera. En lámina L02U02, se expresan cortes y se resalta en tono de gris, los sectores que se deberían estar agregando mampostería de ladrillo de campo para conformar los 30 cm. de espesor en muro medianero, tal cual como se expresa en M5 – Planilla de Muros.

Pregunta 76)

Solicitamos aclarar el mismo punto sobre el muro medianero nuevo hacia la calle Defensa.

Respuesta 76)

Ver Respuesta Nº 75 de este Comunicado.

Pregunta 77)

El muro medianero existente hacia la Calle Defensa está indicado como M5. Solicitamos aclarar si este muro deberá ser nuevo en su totalidad o si será revestido con ladrillo visto.

Respuesta 77)

Ver Respuesta Nº 75 de este Comunicado.

Pregunta 78)

Memoria Plan Ceibal (Rubro Datos)

- Habla de un Rack de 20 unidades, éste lo debemos suministrar e instalar nosotros o solo colocar en su ubicación? Si lo debemos suministrar, se necesitarán las especificaciones del mismo.

Respuesta 78)

El rack de Ceibal lo suministra Plan Ceibal.

Pregunta 79)

Memoria Plan Ceibal (Rubro Datos)

- La Red Ceibal solo atiende puestos de Wifi?

Respuesta 79)

La instalación de Ceibal, solo contempla la instalación de equipos WiFi.

Pregunta 80)

Memoria Plan Ceibal (Rubro Datos)

- Esta red se debe enlazar con el Rack Principal del liceo? Si es positiva la respuesta, con que medio lo hacemos, fibra óptica o cable UTP?

Respuesta 80)

No. se conecta a un servicio independiente suministrado por Ceibal. Debemos asegurar la comunicación del rack con la acometida de ANTEL.

Pregunta 81)

Memoria Plan Ceibal (Rubro Datos)

- Hay que cotizar una bornera espejo de la de Antel e instalar una patchera telefónica en este Rack (Plan Ceibal)?

Respuesta 81)

No se debe cotizar ningún tipo de equipamiento para la instalación de Ceibal.

Pregunta 82)

Memoria Plan Ceibal (Rubro Datos)

- Se debe cotizar algún tipo de equipamiento activo para este Rack (Plan Ceibal)?

Respuesta 82)

No se debe cotizar ningún tipo de equipamiento para la instalación de Ceibal.

Pregunta 83)

Redes Liceo (Rubro Datos)

• Los puntos marcados en plano con un recuadro con la letra "R" corresponden a registro en pared?

Respuesta 83)

Corresponden a registros en Losa o en Muros según el caso.

Pregunta 84)

Redes Liceo (Rubro Datos)

• Los puestos que figuran en aulas como proyectores, el puesto, de cuántos Jacks rj45 debe ser y donde lo ubicamos?

Respuesta 84)

Un puesto de un Jacks RJ45 junto al Toma de Corriente en Cielorraso.

Pregunta 85)

Redes Liceo (Rubro Datos)

• En las aulas y laboratorios, los puestos de los proyectores/PC, son los únicos puestos de trabajo en éstas salas?

Respuesta 85)

Si.

Pregunta 86)

Redes Liceo (Rubro Datos)

• En la sala ayudante preparador van también puestos de trabajo, de cuantos jacks rj45 se componen y a que red pertenecen?

Respuesta 86)

Un jacks Rj45 por puesto de trabajo y pertenecen a la Red del Liceo.

Pregunta 87)

Redes Liceo (Rubro Datos)

• Se debe cotizar algún tipo de equipamiento activo para este Rack (Liceo)?

Respuesta 87)

El que considere necesario para la puesta en funcionamiento del Rack. Para Red Ceibal, no se debe cotizar ningún tipo de equipamiento para la instalación.

Pregunta 88)

Quería solicitar que se agregue rubro de Petreos P01 - Rodapie SSHH en el rubrado brindado.

Respuesta 88)

La empresa podrá agregar los subrubros que estime conveniente, aplica el punto 4.2 del Pliego: "... de ser necesario se podrán agregar subrubros, respetando la numeración de referencia".

Pregunta 89)

Se le consulta si puedan aclarar el alcance de la Etapa 1, ya que según la Memoria Constructiva Particular dentro del objeto de las obras, la Etapa 1 abarcaría el Gimnasio Abierto sobre calle Amézaga. Sin embargo en el punto 1 "Alcance de los trabajos", la Etapa 1 correspondería únicamente el sector donde se construiría el edificio proyectado y un sector

sobre el edificio existente.

Respuesta 89)

En la memoria se presenta un esquema gral. de ETAPAS de Ejecución de Obra; Etapa 1 y Etapa 2. demoler. En ETAPA 1 se demuele la construcción que se ubica sobre Calle Blandengues. Una vez culminadas las Obras de ésta Etapa y puesto en funcionamiento el nuevo Edificio, se comienza con la ETAPA 2 la que involucra la demolición del edificio existente sobre Calle J.J. de Amézaga. Esta última etapa no se considera en este llamado.

Pregunta 90)

Debido a que la empresa ha comprado el pliego luego de la visita obligatoria efectuada el 27 de febrero, les solicitamos puedan realizar una nueva visita al predio con el fin de recabar toda la información necesaria del lugar.

Respuesta 90)

Las empresas constructoras podrán realizar la visita al lugar y presentar un comprobante de haber realizado la misma. En caso de ser un centro en funcionamiento se deberá solicitar la constancia a la dirección del mismo. Contra entrega de este comprobante se emitirá el documento necesario para la presentación de la oferta.

Pregunta 91)

Dado que en el proyecto el medidor de agua potable se encuentra por la Calle Amezaga, en la Etapa II, consultamos si se cotiza esa parte de la obra.

Respuesta 91)

Si, se deberán incluir en la oferta los trabajos que involucra la Etapa II.

Pregunta 92)

Solicitamos indicar ubicación del bebedero cuyo detalle se muestra en el plano S03.

Respuesta 92)

Ver lamina L48S03. En zona de área deportiva, sector para aparatos, espaldares.

Pregunta 93)

Consultamos si se deberán cotizar suministro e instalación de los siguientes trabajos dado que en el proyecto se encuentran la Etapa II.

a- tanque inferior

b- las 2 bombas $Q=9m^3/h$ $AH=40m$ de agua potable asociadas al tanque inferior.

c- Bomba de Incendio $Q.12m^3/h$ $H=4475$ m.c.a. del sistema de incendio que se encuentran asociadas al tanque inferior.

Respuesta 93)

Si, se deberán incluir en la oferta los trabajos que involucra la Etapa II.