

LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº 38/2016

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
Administración Nacional de Educación Pública

COMUNICADO Nº 03

19/01/2017

CONSULTAS II

Pregunta 34)

En cuanto a la Eléctrica:

Si bien se pide cotizar la instalación eléctrica de las 5 aulas y baños, en esta etapa se debería plantear un tablero general y dejarle reserva para la alimentación de las siguientes etapas. La consulta es donde preverían instalarlo.

En la memoria constructiva particular pide para la iluminación exterior dos focos con fotocélula, los mismos podrán ser montados sobre la estructura de la pérgola o hay que considerarlas sobre columnas?

Respuesta 34)

Se deberá cotizar la totalidad de las aulas 5 + 2 aulas laboratorios + 1ssh + 4 aulas existentes + 1 ssh existente + 1 cantina, más espacios exteriores según plano adjunto.

Pregunta 35)

No logramos encontrar la ubicación del liceo 8 de Rivera.

Estamos trabajando en la licitación y no contamos con ese dato para analizar el costo de los traslados de las aulas existentes.

El dato que tenemos es que queda en la calle Torre de Medeiros pero no podemos localizarla a través de Google Earth.

Agradecemos lo antes posible ese envío ya que se encuentra gente de nuestra empresa en el departamento de Rivera en este momento.

Respuesta 35)

Ver comunicado Nº 02.

Pregunta 36)

En el ítem 5.2 menciona "Transporte e implantación de módulos prefabricados para pérgolas", según detalle la estructura de las pérgolas es de tubulares de acero. ¿A que refiere?

Respuesta 36)

Se refiere al alero de las aulas.

Pregunta 37)

Reiteramos pregunta, necesitamos saber la ubicación de los contenedores a reparar y trasladar.

Respuesta 37)

El liceo N°8 Rivera existente es Calle Torres de medeiros n°198.

Pregunta 38)

Respuesta 11- En la respuesta a la pregunta 11 se menciona 5 aulas nuevas a la derecha, ¿Esto entendemos que son las 5 aulas nuevas de la izquierda o tenemos mal el plano?

Respuesta 38)

Correcto aulas nuevas 5 a la Izquierda.

Pregunta 39)

¿De qué pavimento consideramos la rampa al edificio?

Respuesta 39)

Contra piso de hormigón, rustico IDEM pavimento utilizado en galería de aulas.

Pregunta 40)

¿El módulo de baños no cuenta con baño para discapacitados?

Respuesta 40)

No.

Pregunta 41)

En el detalle de la Pérgola podemos ver que los pilares de la estructura a la izquierda los solicitan de sección 10x10cm y en el detalle de la derecha un tubular de acero de 40x60. Podrían aclarar cual debemos considerar?

En memoria menciona el pavimento exterior de 1.2mts y en planos figura de 1.39mts.

¿Qué consideramos?

Respuesta 41)

Pavimento exterior 1,2 m.

Pregunta 42)

Entendemos que los módulos de laboratorios y cantina tenemos que realizarlos de cero por lo que el ítem 6, “- Acondicionamiento interior de módulos cantina y laboratorio”, no correspondería. ¿Estamos en lo correcto?

Respuesta 42)

No es correcto. Son aulas que simplemente se le colocan muebles uno con mesada y pileta, abast y desagüe. (Biología y Química). Y el otro laboratorio de física solo un mueble con mesada. Ambos con las medidas indicadas. En la cantina es IDEM a aula pero las mediadas del espacio es de 6,00 x 2,30 x altura.

Pregunta 43)

Con respecto al piso de madera laminada:

I. ¿Debe considerarse en las 5 aulas y 2 laboratorios nuevos solamente?

II. ¿Cómo se tratará el piso de las aulas existentes, cantina, y baños?

III. ¿Dónde corresponde la colocación del piso monolítico?

Respuesta 43)

I- Aulas NUEVAS piso nuevo

II- AULA EXISTENTE se verifica piso en visita al local, secundaria realizo una compra directa 2016 para recuperación de pisos de aulas, de igual manera se verificara en la visita. La intención es reutilizar el piso existente. Baños según memoria de baños pre-fabrica, Cantina piso IDEM AULAS, las demás terminaciones en paredes techos, ext, int, etc IDEM AULAS, el baño existente tiene piso nuevo, se verificara en vista

III- Piso monolítico no corresponde.

Pregunta 44)

¿Todos los contenedores se pintan con pintura esmalte color blanco por dentro y por fuera?

Respuesta 44)

Sí.

Pregunta 45)

¿En qué material deberán cotizarse los zócalos sanitarios solicitados?

Respuesta 45)

Idem al material que se coloca el zócalo.

Pregunta 46)

¿La implantación de contenedores que debe considerarse es la de la lámina L01-U1- Ubicación? No es la misma que en L02-A1-Planta general.

Respuesta 46)

Correcto.

Pregunta 47)

¿Los módulos de baños y cantina son nuevos, o son existentes que se reparan y reubican?

Respuesta 47)

Cantina - Nuevo

Baños 1 es nuevo y otro es existente.

Pregunta 48)

¿La rampa de acceso para acceder al nivel del predio se realiza en hormigón armado, o con el mismo suelo compactado?

Respuesta 48)

Suelo compactado y contrapiso fino con mallalur 4,2mm, ancho idem corredores.

Pregunta 49)

Con respecto al rubro "Acondicionamiento de taludes":

¿Cuáles son las obras a realizar, relleno con material granular, tierra y césped?

Respuesta 49)

Compactado de terreno simple y limpio.