

LLAMADO  
PÚBLICO A OFERTAS  
Nº 03/2016

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública  
Administración Nacional de Educación Pública

## COMUNICADO Nº 04

18/05/2016

### CONSULTAS IV

#### **Pregunta 42)**

Con relación a los recaudos que integran el proyecto de acondicionamiento eléctrico y lumínico surgen la siguiente duda: En el numeral 3.3 de la memoria particular del llamado, se indica que “Se resolverán todas las canalizaciones por losa, muros y piso con cañerías embutidas de materiales antillama con recorridos marcados en planos o de acuerdo al mejor criterio de las reglas del arte”. No obstante lo anterior el proyecto arquitectónico está resuelto con losas y paneles prefabricados que impiden realizar el proyecto eléctrico en la forma planteada, a menos que las instalaciones se realicen en forma aparente. Visto esto solicitamos se nos indique como proceder al respecto.

#### **Respuesta 42)**

Se recuerda que lo presentado es un ante-proyecto.

En el caso de mantener el anteproyecto de instalación eléctrica presentado, se deberá acompañar con un proyecto de estructura de losas de hormigón, se deberá agregar cielorrasos de yeso, en el caso de mantener el anteproyecto de instalación eléctrica y mantener la propuesta de hormigón pre-fabricado con la utilización de losetas tipo pi. Otra opción es mantener la propuesta de hormigón pre-fabricado con la utilización de losetas tipo pi; en éste caso se deberá presentar una instalación aparente por medio de ductos y en caños de hierro galvanizado, manteniendo las posiciones presentadas en el anteproyecto y de acuerdo con las reglamentaciones de R.B.T. de UTE y las reglas del arte.

#### **Pregunta 43)**

Con respecto a los extractores, ¿qué cotizamos? Ya que en memoria no aclara modelos de extractores para cocina y laboratorios.

¿Van a enviar planillas de espejos? ¿Qué medidas cotizamos?

#### **Respuesta 43)**

Se recuerda que lo presentado es un ante-proyecto, queda a cargo de la empresa definir cuáles son las piezas definitivas. El modelo propuesto es un “promedio”, dado que en la sala de preparador se deberá utilizar uno menor potencia y en la cantina uno de mayor potencia. Espejos: En baños para estudiantes 180 x 130cm (en dos partes de 90x130cm), en baño universal 90x60cm.

**Pregunta 44)**

Para las planillas H16 Y H17 – Los parantes que son planchuela, ¿qué cantidad son?

**Respuesta 44)**

Se recuerda que lo presentado es un ante-proyecto, queda a cargo de la empresa definir cuáles son las piezas definitivas.

**NOTA:**

El anteproyecto presentado se basa en la idea de que las distintas empresas deben realizar un proyecto ejecutivo basado en el anteproyecto propuesto; es por eso que el material presentado no es suficiente para su cotización y/o metraje final, sin previa realización del ejecutivo correspondiente.