

LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº 01/2016

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
Administración Nacional de Educación Pública

COMUNICADO Nº 05

14/04/2016

CONSULTAS V

Pregunta 58)

Acerca del cielorraso exterior, la respuesta a la pregunta 14 dice: "El cielorraso exterior será de placas de fibrocemento con junta tomada, deberán seguirse estrictamente las especificaciones del fabricante y su representante en Uruguay para su instalación y utilizar todos los elementos del sistema."

La respuesta a la Pregunta 52 dice: "En el acceso al liceo se encuentra un "cielorraso de fibrocemento" ¿este se retira? ¿Qué tipo de cielorraso se cotiza en el acceso ya que es un área exterior?" y se responde: "No se retira".

Son dos respuestas distintas acerca del cielorraso exterior y como el mismo es de fibrocemento con asbesto pensábamos que lo más lógico era retirarlo y colocar nuevo. Se pide se establezca cual es la respuesta correcta.

Respuesta 58)

La respuesta correcta es: "El cielorraso exterior será de placas de fibrocemento con junta tomada, deberán seguirse estrictamente las especificaciones del fabricante y su representante en Uruguay para su instalación y utilizar todos los elementos del sistema."

Pregunta 59)

¿En qué fecha aproximada está pensado realizar la obra? Más que nada preocupa que si es en invierno, puede perderse un 20% del plazo por mal tiempo (lluvias o vientos que impidan trabajar en la tarea crítica del proyecto que es el desmonte y la colocación de la cubierta). Confirmar, pero en caso de ser invierno, nuestra Empresa considera que sería acertado agregar 30 días de plazo al plazo establecido en Recaudos

Respuesta 59)

No se puede establecer con exactitud la fecha de inicio de obra, dado que antes del inicio hay una serie de etapas a cumplir, en caso de ser solicitado se indicará luego.

Pregunta 60)

Acerca de la chapa de cubierta, la respuesta 16 dice:"Hecha la consulta a Becam, confirman que se debe usar chapa de 0.5mm. Por otro lado el mismo servicio técnico confirma también que es posible instalar chapas de los largos solicitados si se perfila en obra. En resumen, se

instalarán placas engrafadas de 0.5mm de espesor prepintadas del color especificado."

En la Respuesta 26 dice: "Se debe cotizar lo indicado en la memoria "y lo que esta dice es que las chapas serán de 1mm de espesor.

No hay que olvidar que la Memoria Constructiva Particular pide chapa de 1mm y no 0.5 (calibre 24), que es el máximo espesor que hay en chapa prepintada en Uruguay.

Así se pensara en importar la chapa en Uruguay no hay engrafadoras para chapas de 1mm.

Confirmar que es de 0.5mm (calibre 24) y no como dice en la memoria

Respuesta 60)

Se confirma que es de 0.5mm (calibre 24).

Pregunta 61)

Respecto a los trámites ante los distintos organismos Públicos; en esta obra no se edifican m2 nuevos. Se trata de un mantenimiento, por lo cual sólo es necesario registrarla ante el BPS y no ante la Intendencia de Canelones. Confirmar que este es el único trámite a realizar.

Respuesta 61)

La empresa deberá hacerse cargo de los trámites que sean exigidos por normativa.

Pregunta 62)

Confirmar que todos los aleros perimetrales, exceptuando el acceso, no se realiza cielorraso, por lo tanto quedaría expuesto el OSB

Respuesta 62)

Se confirma.

Pregunta 63)

En caso afirmativo que el OSB de los aleros perimetrales quede expuesto, ¿se debe considerar protección para dicho material?

Respuesta 63)

Se debe considerar algún tipo de protección.