

DATOS DEL LOCAL
TIPO Y NUMERO: ESCUELA RURAL N°28
DEPARTAMENTO: SAN JOSÉ

PROGRAMA
OBJETO DE LAS OBRAS
Construcción de Pozo Tubular Profundo destinado al alumbramiento de agua subterránea

Fecha: Octubre 2020

(UNIDAD ASESORA DE PROGRAMACION - VIGENCIA 19/8/16)

RUBRADO		
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
Implantación	global	1
Perforación en 12"	metros	
Reperforación en 6"	metros	
Limpieza y desarrollo	horas	2
Bombeo	horas	12
Bombeo adicional	horas	12
Suministro de caño entubado 6"	metros	50
Suministro de filtros 6"	metros	50
Prefiltro y colocación	metros	3
Colocación de filtro y tubería definitiva	metros	100
Cementación (sellado)	metros	10
Desinfección y losa protectora	global	1
Instalación de electrobomba y suministro de materiales p/ la instal.	global	1
Suministro de materiales para instalación eléctrica	global	1
Caseta, pileta de aforo, desagües	global	1
Equipo parado (Espera)	global	1
Análisis químicos	global	1
Sum. y Montaje tubería de alimentación del tanque agua	global	1
Sum. y tendido línea eléctrica de alimentación de la electrobomba	metros	100
Sum. e Instalación de bomba sumergible (con protección de funcionamiento en seco)	global	1
Instalaciones sanitarias hasta depósito elevado capacidad maxima 1.000 litros	global	1