



# AÑO

# 2020

ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

NOTA N°:

001

/

7315

\*00120200007315\*

## REFERENCIA:

Prioridad: **NORMAL**

LICEO 46 DE MONTEVIDEO RECAUDOS PARA SUSTITUCION Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS

MESA DE ENTRADA	
11 DIC. 2020	
NUMERO DE REFERENCIA	
CND-NOM 60/19/5056/2020	
FIRMA	DA

Nombre:

Dependencia: 1063 DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA DE CODICEN

/ 106301 DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

Clave: LICEO 46

Tema:

Confeccionado por: MARCELO SILVA

Fecha de Entrada: 17/11/2020

Administración Nacional de Educación Pública – Consejo Directivo Central

Av. Libertador Brig. Gral. Lavalleja 1409 – Montevideo – Uruguay – CP 11100  
Teléfono: (598 2) 9007070 \*

<http://www.anep.edu.uy>



## DEP. INFRAESTRUCTURA del CES

### ANEXO A - CARATULA DE PRESENTACION

Fecha: Nov/2020

#### DATOS DEL LOCAL

TIPO Y NUMERO	LICEO N° 46
DEPARTAMENTO	MONTEVIDEO

#### AUTOR. DE RECAUDOS

Arq. Virginia Carrero

#### PROVIDENCIA N°

#### PROGRAMA

CES

#### OBJETO DE LAS OBRAS

Sustitución y reparación parcial de pavimentos interiores.

#### MONTO ESTIMADO

A	MONTO de OBRAS	1.465.044,00
B	IMPREVISTOS (10% sobre A)	146.504,40
C	SUBTOTAL (A+B)	1.611.548,40
D	IVA OBRA (22% sobre A)	322.309,68
E	IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)	32.230,97
F	TOTAL IVA (D+E)	354.540,65
G	MONTO IMPONIBLE (sobre A)	466.070,00
H	MONTO IMPONIBLE (50% de B)	73.252,00
I	LEYES SOCIALES (64,8% de G)	311.148,33
J	LEYES SOCIALES (64,8% de H)	48.903,04
K	TOTAL LEYES SOCIALES (I+J)	360.051,37
L	MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K) ver metraje	2.326.140,42

Arquitecto

**Arq. Virginia Carrero**  
Asesor en Infraestructura  
Consejo de Educación Secundaria



**DEP. INFRAESTRUCTURA del CES**

Fecha de elevación:

**ANEXO B - PLANILLA DEL LOCAL  
CON DATOS DE LA INTERVENCIÓN**

**DATOS GENERALES**

DEPARTAMENTO	MONTEVIDEO
LOCALIDAD	MONTEVIDEO
BARRIO	Paso de la Arena
DIRECCIÓN	Camino de las Tropas 2428 esq. Luis Batlle Berres
IDENTIFICACIÓN DEL LOCAL (tipo de centro y nº)	LICEO N°46
TELÉFONO	2312 5161
MATRÍCULA	...
ESPACIOS EDUCATIVOS TOTALES	966 m2 (12 aulas + laboratorio física + laboratorio química/biología + salas preparadores + sala informática + sala robótica + SUM)

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

N° DE PADRON	126.520
PROPIEDAD DEL BIEN	ANEP
SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO	34.826 m2
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA	2.083 m2
TIPO DE CONSTRUCCIÓN (principales mater. que la componen)	Hormigón, cerámicos (ladrillo, ticholo, etc.)
TIPO DE CUBIERTA	Losa de hormigón
INSTALACIÓN SANITARIA	
- Destino de efluentes sanitarios (pozo impermeable o colector)	
- Suministro de agua potable (OSE o perforación)	OSE
TIPO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO (UTE, paneles, otro)	UTE
HABILITACIÓN DE BOMBEROS	

**DATOS DE INTERVENCIÓN**

	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
ESPACIOS EDUCATIVOS NUEVOS	---	
SUPERFICIE DE INTERVENCIÓN	m²	499
ESPACIOS EDUCATIVOS DONDE SE INTERVIENE		SUM, salones 9, 11, 12, sala de preparadores de física, sala de informática, sala de robótica, circulación de planta alta.
a) Obra nueva		
b) Ampliación		
c) Mantenimiento	X	
ALBANILERÍA		
INSTALACIÓN SANITARIA		
INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
PINTURA		
d) Alumbramiento		
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LAS OBRAS		Sust. de pavimento en sum, aulas 11, 12 informática y robótica y circulación de planta alta. Reparación en aula 9 y sala de prep.
PLAZO DE OBRA (en días corridos)		45 días
MONTO DE INTERVENCIÓN TOTAL ESTIMADO		2.326.140 (pesos uruguayos dos millones trescientos veintiseis mil ciento cuarenta)

Arquitecto

**Arq. Virginia Carrero**  
Asesor en Infraestructura  
Consejo de Educación Secundaria

**EP. INFRAESTRUCTURA del CES**

**ANEXO C - CARATULA DE PRESENTACION**

Fecha: Nov./2020

**DATOS DEL LOCAL**

DIRECCIÓN Y NÚMERO: Liceo N°46  
SECCIÓN: Camino de las Tropas 2428 esq. Luis Batlle Berres  
LOCALIDAD: Montevideo  
DEPARTAMENTO: Montevideo

**PROGRAMA**

TÍTULO DE LAS OBRAS: Sustitución y reparación parcial de pavimentos interiores.

**PROFESIONISTAS QUE INTERVIENEN**

ARQUITECTO: Virginia Carrero  
AGRIMENSOR:  
CALCULISTA:  
INGENIERO SANITARIO:  
INGENIERO TECNICO ELECTRICISTA:  
INGENIERO DE ARQUITECTO: Juliana Fagalde

**MINA DE RECAUDOS DEL PROYECTO EJECUTIVO**

RUBRO	PIEZAS DE LOS RECAUDOS	Escala	Cantidad de hojas	Formato de impr.
<b>DOCUMENTACION ESCRITA</b>				
	CARATULA DE PRESENTACION		1	A4
	CARTEL DE OBRA		1	A4
	RUBRADO		1	A4
<b>MEMORIAS</b>				
	MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR		22	A4
	MEMORIA CONSTR. GENERAL DE ANEP		101	A4

**DOCUMENTACION GRAFICA**

UBICACIÓN	MON-MON-L46-L01-U1	1/1000	1	A3
ALBAÑILERÍA	MON-MON-L46-L02-A1	1/250	1	A3
Total de hojas			128	

**DOCUMENTACION GRAFICA**

**FOTOS**

DURACIÓN DE OBRAS: 45 días

Arquitecto  
**Arq. Virginia Carrero**  
Asesor en Infraestructura  
Consejo de Educación Secundaria

LICEO N° 46 – MONTEVIDEO	RESUMEN GENERAL
--------------------------	-----------------

NOVIEMBRE 2020.-

PRESUPUESTO	RESUMEN - Sustitución de pavimentos en sector
-------------	---

A	OBRA EDILICIA
B	GASTOS GENERALES TOTALES

OBRA PREVISTA	PESOS URUGUAYOS	1.465.044
IMPREVISTOS (10% OBRA PREVISTA)	PESOS URUGUAYOS	146.504
<b>SUB TOTAL OBRA</b>	<b>PESOS URUGUAYOS</b>	<b>1.611.548</b>
I. V. A. (22%) OBRA PREVISTA	PESOS URUGUAYOS	322.310
I. V. A. (22%) IMPREVISTOS	PESOS URUGUAYOS	32.231
<b>SUB TOTAL I V A</b>	<b>PESOS URUGUAYOS</b>	<b>354.541</b>
<b>OBRA PREVISTA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES)</b>	<b>PESOS URUGUAYOS</b>	<b>1.787.353</b>
<b>IMPREVISTO CON IVA (SIN LEYES SOCIALES)</b>	<b>PESOS URUGUAYOS</b>	<b>178.735</b>
<b>SUB TOTAL OBRA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES)</b>	<b>PESOS URUGUAYOS</b>	<b>1.966.089</b>
MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA	PESOS URUGUAYOS	466.070
MONTO IMPONIBLE IMPREVISTOS (50% IMPREVISTO)	PESOS URUGUAYOS	73.252
LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (66,76% DEL MI)	PESOS URUGUAYOS	311.148
LEYES SOCIALES IMPREVISTOS (66,76% DEL MI)	PESOS URUGUAYOS	48.903
<b>SUB TOTAL LEYES SOCIALES (OBRA PREVISTA + IMPREVISTOS)</b>	<b>PESOS URUGUAYOS</b>	<b>360.051</b>

A las Leyes Sociales se le debe adicionar el complemento por cuota mutual que corresponda

TOTAL GENERAL OBRA (Inc. IVA y LEYES SOCIALES)	PESOS URUGUAYOS	\$U 2.326.140
--	-----------------	---------------

Plazo de Ejecución de la Obra:

45 días calendario

  
**Arq. Virginia Carrero**  
 Asesor en Infraestructura  
 Consejo de Educación Secundaria



## SUSTITUCIÓN PAVIMENTOS EN SECTORES

RUBRO D O

RUBRO	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO PESOS URUG.	PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos	PRECIO RUBRO Pesos uruguayos
<b>A OBRAS</b>					
<b>1.00 IMPLANTACION Y REPLANTEO</b>					<b>44.000,00</b>
1.01 Implantación, servicios etc.	GL			18.000	
1.02 Replanteos	GL			6.000	
1.03 Plan de seguridad- técnico prevencionista	GL			12.000	
1.04 Equipamientos de protección personal y varios	GL			8.000	
<b>2.00 Picados y retiros</b>					<b>119.667,80</b>
2.01 Retiro pavimentos en planta baja- Salón Usos Múltiples	106,0 M2		154	16.324	
2.02 Retiro de pavimentos en circulación de Planta Alta	200,0 M2		154	30.800	
2.03 Retiro de pavimentos en aulas PA	140,0 M2		154	21.560	
2.04 Retiro de parte de contrapiso PB	5,5 M3		2.786	15.323	
2.05 Retiro de parte contrapiso PA	11,0 M3		2.786	30.646	
2.06 Picados para reparaciones puntuales	1,8 M3		2.786	5.015	
<b>3.00 PREPARACIÓN DE BASE</b>					<b>106.476,00</b>
3.01 Realización de capa sobre contrapiso en Planta Baja	4,5 M3		5.296	23.832	
3.02 Realización de capa sobre contrapiso en Planta Alta	9,0 M3		5.296	47.664	
3.03 Alisados	53,0 M2		660	34.980	
<b>4.00 SUSTITUCIÓN DE PISOS</b>					<b>1.108.780,00</b>
4.01 Suministro y colocación baldosa monolítica 30x30 color rojo dragón	446,0 M2		2.250	1.003.500	
4.02 Suministro y colocación umbrales en granito del tipo rojo F ( ancho 12 cms.)	26,0 ML		1.055	27.430	
4.03 Suministro y colocación zócalos en monolítico idem baldosa	173,0 ML		450	77.850	
<b>5.00 REPARACIÓN DE PISOS</b>					<b>45.050,00</b>
5.01 Reparaciones puntuales con reutilización baldosa de gres existente	53,0 M2		850	45.050	
<b>6.00 Terminaciones</b>					<b>20.070,00</b>
6.01 Curado con cera según MCP	446,0 M2		45	20.070	
<b>8.00 TERMINACIONES Y LIMPIEZA DE OBRA</b>					<b>21.000,00</b>
8.01 Limpieza de obra	GL			6.000	
8.02 Fletes y volquetas	GL			15.000	
<b>SUBTOTAL OBRAS Liceo N° 46 Montevideo</b>					<b>1.465.043,80</b>

PRECIO TESTIGO : SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PAVIMENTO DEL TIPO BALDOSA DE GRES CERABOL 6 SIMILAR POR M2:

1.840

6

Arq. Virginia Carrero  
Asesor en Infraestructura  
Consejo de Educación Secundaria

SUSTITUCIÓN PAVIMENTOS EN SECTORES RUBRO D O

UN	CANT	PRECIO UNITARIO M2	SUBTOTAL M2	PRECIO BALDOSA CERABOL 6	PRECIO CERABOL 6 CERABOL 6
<b>A OBRAS</b>					
<b>1.00 IMPLANTACION Y REPLANTEO</b>					
1.01	GL				3.00%
1.02	GL				
1.03	GL				
1.04	GL				
<b>2.00 Picados y retiros</b>					
2.01	106,0 M2				8.17%
2.02	200,0 M2				
2.03	140,0 M2				
2.04	5,5 M3				
2.05	11,0 M3				
2.06	1,8 M3				
<b>3.00 PREPARACIÓN DE BASE</b>					
3.01	4,5 M3				7.23%
3.02	9,0 M3				
3.03	53,0 M2				
<b>4.00 SUSTITUCIÓN DE PISOS</b>					
4.01	446,0 M2				75.67%
4.02	26,0 ML				
4.03	173,0 ML				
<b>5.00 REPARACIÓN DE PISOS</b>					
5.01	53,0 M2				3.07%
<b>6.00 Terminaciones</b>					
6.01	446,0 M2				1.37%
<b>8.00 TERMINACIONES Y LIMPIEZA DE OBRA</b>					
8.01	GL				1.43%
8.02	GL				
<b>SUBTOTAL OBRAS Liceo N° 46 Montevideo</b>					
<b>100.00%</b>					

PRECIO TESTIGO : SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PAVIMENTO DEL TIPO BALDOSA DE GRES CERABOL 6 SIMILAR POR M2:

7

Arq. Virginia Carrero  
Asesor en Infraestructura  
Consejo de Educación Secundaria

**MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR**

---

**MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR**

OBRA: **SUSTITUCIÓN PAVIMENTOS EN SECTORES**  
UBICACIÓN: Camino De Las Tropas 2428 esq. Luis Batlle Berres  
DEPARTAMENTO: MONTEVIDEO.  
DESTINO: LICEO N°46 - Montevideo  
FECHA: NOVIEMBRE 2020

**DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CES.**



### **OBJETO DEL LLAMADO A PRECIOS**

***Las obras comprenden la sustitución de pavimentos en sectores indicados, del liceo N°46 de Montevideo.***

### **ALCANCE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR**

El Contratista General, realizará la totalidad de los trabajos, y será responsable de los mismos, ya sea realizados en forma directa, o por subcontratos bajo su responsabilidad.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipo necesario para completar todos los trabajos indicados en esta Memoria, y planos adjuntos.

**Estarán incluidos también, todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados, sean de rigor para una correcta terminación y una construcción esmerada.**

Las obras se realizarán, de acuerdo a la esta Memoria Constructiva Particular, y la Memoria Constructiva General del MTOP.

El oferente deberá realizar una visita al lugar, a fin de compenetrarse con los detalles de éste trabajo en particular.

Coordinar visita al lugar con Dirección al tel: 23124696 - 23125161

### **TRABAJOS A REALIZAR**

Deberá cotizarse:

- **La sustitución de pavimentos en el sector teatro en planta baja.**
- **La sustitución de pavimentos en sectores de planta alta indicados en planta.**
- **Reparaciones puntuales de sectores de pavimento indicados.**

**PROCEDIMIENTOS A SEGUIR:****Sustitución de pavimentos:**

En los sectores indicados en planta, se deberá retirar el pavimento existente, y parte del contrapiso, ya que se deberá realizar nueva capa de base del pavimento a colocar.

Una vez realizada dicha capa de contrapiso, se procederá a continuación con la colocación de baldosa 30x30 del tipo: baldosa monolítica, compacto JB, marca Blangino, o similar calidad o superior. Color rojo dragón.

Se colocará con mortero, de preferencia, recomendado por el fabricante de la baldosa, de manera de evitar asentamientos diferenciales de las placas a colocar.

Considerar que la baldosa solicitada es de mayor espesor que el gres que se retira, por lo que se deberá considerar esa diferencia en el contrapiso a realizar.

**El nivel de piso terminado, debe coincidir con el nivel de piso terminado existente.** No se admitirán diferencias de nivel entre los sectores donde se conserva el pavimento y el nuevo pavimento a colocar.

En los umbrales de las puertas de salones, y otros espacios, así como donde cambia al pavimento existente, se colocará pieza entera de granito rojo, del ancho igual al del marco de la abertura..

En la colocación se deberá tener la precaución de realizar juntas, las que se dispondrán con previa coordinación y aprobación de la Dirección de Obra.

En los laterales, se dejará separación de 2 cms. con la albañilería existente.

En encuentros de pavimento con pared de ladrillo visto, se colocará zócalo de igual material que la baldosa. En caso de existir cordonetas revocadas, (en balconeos a planta baja, por ejemplo), no se colocará zócalo.

Las juntas del pavimento se rellenarán con mezcla para empastinado y tomado de juntas para pisos graníticos, recomendada por el fabricante del pavimento, color gris.

Una vez colocado el pavimento, se realizará limpieza y luego curado con encerado al agua, incolora, para asegurar un perfecto acabado de la superficie.

En el sector teatro, de planta baja, se deberá considerar dentro del costo, las tareas necesarias para el cuidado y preservación del escenario existente. Se entregará en condiciones de uso.

#### **Reparaciones puntuales de sectores de pavimento**

En los sectores indicados en planta, se realizará reposición de baldosas faltantes o de piezas que se encuentren sueltas, o partidas, **sin el retiro del resto del pavimento.**

Para estas reposiciones, se considera reutilizar piezas de gres del pavimento existente, que se retirarán de los sectores donde se sustituye la baldosa.

Por tanto, se pide que toda pieza que se pueda retirar sin romper, se preserve, para su posterior re-colocación.

A los efectos de la cotización, se considerará costo unitario de esta tarea, y un metraje base, el que será ajustado en el transcurso de la obra.

Se deberá incluir además, cotización de costo de m<sup>2</sup> de reposición de pavimento con baldosa de gres tipo CERABOL, o similar, a modo de precio testigo, que se considerará, en caso de no contar con piezas suficientes, retiradas sana, para su recolocación.

## **GENERALIDADES:**

### **- Barreras, protecciones y vallados.**

Se deberá delimitar la obra, mediante vallado rígido, que impida el pasaje de personas no autorizadas. Dadas las características del trabajo, se entiende que se deberá sectorizar las áreas de intervención, de manera de generar la menor de las interferencias, con actividades del liceo, a coordinar con equipo de Dirección.

### **- Limpieza de Obra:**

La obra deberá conservarse siempre limpia durante su ejecución.

Se deberán adoptar todas las medidas posibles, para evitar afectar otras zonas del liceo, con polvillo, escombros o suciedad.

Al momento de trabajar en circulación de planta alta, se deberá cubrir o proteger los sectores de balconeo hacia planta baja.

Al final de cada jornada el contratista deberá juntar restos, desechos de materiales sueltos y retirarlos del local.

Se buscará la forma de retiro de los materiales, que optimice el recorrido, evitando la circulación de escombros, por las áreas del hall de la institución.

Luego de finalizados los trabajos se deberá realizar la limpieza de obra, retirando del predio del Liceo los materiales extraídos.

**No se recibirá, ni podrá considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a satisfacción de la Supervisión de Obra.**

### **- Personal de Obra**

La empresa deberá presentar representante técnico responsable, que será el interlocutor con la Supervisión de Obra.

Deberá haber permanentemente un capataz o encargado, interiorizado en la totalidad de los procedimientos a realizar, quién recibirá y hará cumplir de inmediato o en el momento fijado, las ordenes de la Supervisión de Obra.



Para el desarrollo de los trabajos se empleará en todos los casos mano de obra capacitada, la que actuará bajo las órdenes del capataz.

La Supervisión de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo y/o comportamiento no considere satisfactorio.

Los contratistas deberán tener especial cuidado respecto a los ruidos generados, gritos, música, y el comportamiento del personal dentro de la institución. No se tolerarán molestias a los funcionarios o al alumnado.

**Requisitos legales que deberá presentar y mantener en obra:**

- Listado de personal con nombre, documento de identidad, y categoría de los operarios que comenzarán a trabajar, con 24 hrs de entelación.
- Fotocopia de carné de salud del personal afectado a la obra.
- Documentación de inscripción en BPS – MTSS – Trazabilidad.
- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene
- Libro de Obra
- Registro de las capacitaciones realizadas en el Libro de Obra.
- En caso de andamios o excavaciones, los documentos correspondientes, sobre procedimientos o trabajos especiales. Así como, en caso de demoliciones, el Plan correspondiente con firma técnica.
- El personal deberá contar y usar permanentemente en obra, los equipos de protección personal de uso obligatorio y los establecidos en el Plan, según identificación de riesgos.
- El personal deberá estar claramente identificable, contando en su indumentaria de trabajo, con el logo de la empresa.

**- Seguridad:**

Se han de cumplir las normas y disposiciones contenidas en la ley de Prevención de Accidentes de Trabajo y su reglamentación, las leyes del Banco de Seguros del Estado, las Ordenanzas Municipales, y los reglamentos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Toda observación que la Supervisión de Obra realice sobre el tema de seguridad, así como de la construcción de los andamios, si los hubiera, su disposición, refuerzo o cambio de piezas, distribución de cargas, etc., será cumplida de inmediato.

El Contratista General, deberá disponer de un Técnico Prevencionista durante el transcurso de la obra, y Plan de Seguridad, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Decreto 481/009.

Se cumplirá en todo momento con lo dispuesto en dicho Plan de Seguridad.

**-Instalaciones provisorias:**

El contratista deberá proveer a sus operarios de todos los servicios e instalaciones provisorias del obrador, que se encuentran vigentes en los reglamentos correspondientes.

El personal asignado a estos trabajos no podrá hacer uso de los servicios del liceo.

Se tratará de procurar la menor de las interferencias, con el desarrollo de las actividades en el Centro de Estudios.

**Conexión y consumo de agua y energía eléctrica para la obra**

La conexión al suministro existente del centro, se realizará de manera provisoria y considerando no interferir en las actividades habituales del mismo, respetando la reglamentación vigente y normas de seguridad que los organismos estatales establezcan.


Una vez concluida la obra, se deberá realizar la correspondiente desconexión, dejando la instalación tal como se la encontró en el inicio de obra y en perfecto estado de funcionamiento.

Montevideo, 10 de Noviembre de 2020.

Por Depto. de Infraestructura del CES:

Arq. Virginia Carrero - asesor

NOTA:  
SE DEBERAN RESPETAR LOS COLORES DE LAS CINTAS QUE CONFORMAN EL LOGO



CARTEL DE OBRA

Montevideo, 17 de noviembre de 2020  
**Nota N° 1222 /2020.**

A: Dirección Sectorial de Infraestructura del CODICEN  
Arq. Mario Corrales

CC: Encargado del Departamento de Infraestructura del CES  
Arq. Edison Medina

De: Asesores de Infraestructura Edilicia del CES  
Arq. Virginia Carrero

**Referencia:**

**Liceo N°46 – Depto. de Montevideo**  
**Recaudos para sustitución y reparación pavimentos**

Por la presente, se elevan los recaudos gráficos y escritos, adjuntos, para la realización de los trabajos de referencia.  
Se entrega en formato papel, y los archivos digitales en CD.

Se eleva a los efectos que corresponda.



Arq. Virginia Carrero  
asesor

Visto por Encargado de Infraestructura del CES :



Arq. Edison Medina



**ANEP**CONSEJO  
DIRECTIVO  
CENTRALDIRECCIÓN  
SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURAProv. 3104/20  
M.T.**Ref.: Proyectos ANEP – Ejecución CND**

Montevideo, 7 de diciembre del 2020.-

Se remite a la Corporación Nacional para el Desarrollo el proyecto elaborado por el Consejo de Educación Secundaria, Arq. Virginia Carrero, para obras en el Liceo N° 46 de Montevideo, a efectos de ser analizados y preparados para la ejecución de trámites licitatorios.

Cabe aclarar que la publicación de los procedimientos licitatorios deberá efectuarse una vez que el Consejo Directivo Central brinde la Resolución (Instrucción) que avala los trabajos a través de la CND.

Dado que se pretende licitar con la mayor brevedad posible (inicio del año lectivo 2021), se solicita realizar el estudio del proyecto, aguardando la determinación del CODICEN para dar inicio al llamado.

  
**Mario Corrales****Dirección Sectorial de Infraestructura**