



*\*LOS DETALLES Y DESPIEZOS SERAN DEFINIDOS POR EL PROVEEDOR*

TIPO	CL01	CANTIDAD	1	UBICACION	PLANTA BAJA_HALL DE ACCESO
ESTRUCTURA	MATERIAL		PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL A DEFINIR POR PROVEEDOR		
	CONTRAMARCO		-		
	ANCLAJE		MECÁNICO		
HOJA	CANTIDAD		DESPIEZO A DEFINIR POR PROVEEDOR		
	MOVIMIENTO		VF		
	MATERIAL		TERMOPANEL LAMINADO (8+12+6)		
HERRAJE	MOVIMIENTO		-		
	MANIOBRA		-		
	CIERRE		-		
VIDRIO	LAMINADO REFLECTIVO 4+4 + 12MM DE CÁMARA + INCOLORO DE 6 INTERIOR				
TERMINACIÓN	ALUMINIO ANODIZADO NATURAL				
OBSERVACIONES	TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA				



PROYECTO: SENADE  
DIRECCIÓN: SORIANO 882  
PROGRAMA: OFICINAS

LAMINA: PISO VIDRIO PB  
ESCALA 1 : 50  
FECHA: 16/06/2021  
RUBRO: ALBAÑILERÍA  
ARCHIVO: CL01

CL01

