

FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DEL INSTITUTO DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE DEL URUGUAY

PEDIDO DE PRECIOS Nº 08/2021 **CAIF NIAGARA, MONTEVIDEO**

ANEXO I – DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Reposición de regueras metálicas galvanizadas faltantes por robo y sustituir las existentes

El centro debe quedar con la totalidad de regueras que originalmente tenían, la cantidad y la ubicación se pueden observar en planillas de herrerías y planos que se adjuntan como anexos al pliego.

Las nuevas regueras además de recibir las pluviales por caída libre del techo inclinado, deberán contar con un diseño tal que sea de fácil manipulación para lograr la limpieza, anti vandálicas para evitar el hurto y que quede a nivel de piso terminado para evitar accidentes.

Las regueras existentes, constatadas en el año 2020, tienen unas bisagras agregadas a cómo eran originalmente para evitar el robo. Las bisagras están soldadas a marco amurado a hormigón; pero como solución definitiva resultan muy pesadas levantarlas para la limpieza, por eso las regueras que existen en el centro, deberán también ser sustituidas por las regueras propuesta por la empresa, para dar cumplimiento a lo detallado.

Del relevamiento en el año 2020 se constata que: En la reguera NW (Fachada por calle Niágara) faltaban tres tramos, uno de 0,54 ml, otro de 5,30 ml y el tercero de 9,10 ml. En la reguera SW (Lateral de Administración) faltan dos tramos, uno de 0,27ml, otro de 7,50 ml.

Actualmente se puede observar en el centro, que las regueras robadas fueron sustituidas por chapones fenólicos por tema de seguridad.

La empresa deberá corroborar en la visita al centro, la cantidad de regueras faltantes, medidas, diseños etc, para poder dar solución y dejar el centro con regueras que cumplan los requerimientos planteado.





CND
CORPORACION NACIONAL
PARA EL DESARROLLO

REGUERA NW



REGUERA SW



UBICACIÓN DE REGUERAS

