

CARTELERIA A REALIZAR

- CARTELERIA A REALIZAR PARA EXPLICAR FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO.
- **MATERIAL VINILO SOBRE SINTRA 3 mm. DE ESPESOR.**
- MODO DE COLOCACION, CON PEGAMENTO Y TORNILLOS PUNTA MECHA CABEZA HEXAGONAL AUTORROSCANTE CON ARANDELA CHAPA Y GOMA.
- LOS CARTELES SON PARTE DE LA OBRA, POR LO TANTO DEBEN COLOCARSE ANTES DE LA RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA.

**AGUA CALIENTE DE
LA PILETA DOBLE
SE ABASTECE DEL
TERMOTANQUE
Nro.1**

PARA SU USO VER:
1. PILOTO ENCENDIDO
2. RELOJ INDICADOR
El tiempo aprox. de suba
de 50° es de 4:20hs



**(210x297) CANTIDAD 1
SOBRE PILETA DOBLE**

**TERMOTANQUE
Nro.1
ABASTECE A
PILETA DOBLE**

**(210x148) CANTIDAD 1
PARED TERMOTANQUES**

**TERMOTANQUE
Nro.2
ABASTECE A
PILETON**

**(210x148) CANTIDAD 1
PARED TERMOTANQUES**

**UTILICE LA
CANASTILLA**



**PARA EVITAR
OBSTRUIR EL SISTEMA
CON SÓLIDOS**

**(148x210) CANTIDAD 3
SOBRE CADA UNO PILETAS
Y PILETONES**

**AGUA CALIENTE
DEL PILETON
SE ABASTECE DEL
TERMOTANQUE
Nro.2**

PARA SU USO VER:
1. PILOTO ENCENDIDO
2. RELOJ INDICADOR
El tiempo aprox. de suba
de 50° es de 4:20hs



**(210x297) CANTIDAD 1
SOBRE PILETONES**

A.N.E.P			P.A.E.P.U		
OBRA		ESCUELA N° 224 DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO		LAMINA	
DESCRIPCION		FECHA	ESCALA	A04	
SANIT. CARTELERIA		2020	IND.		
COORD. PLANTA FISICA		COORD. OBRAS			
ARQ. M. VAZQUEZ		ARQ. M. VAZQUEZ			
TÉCNICO		ASESOR			