



| RUBRADO OBRA ESCUELA RURAL Nº34 - DEPARTAMENTO DE LAVALLEJA - C.P. 29/21 | | | | | |
|--|---|--------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Instalación de desagüe exterior a nuevo | | | | | |
| TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO | | | Area construida | | |
| AREAS CUBIERTAS EXTERIORES (galerías) | | | Area construida | | |
| ESPACIOS EXTERIORES | | | Area de intervención | | |
| RUBRO VARIOS | | | | | |
| RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO TOTAL SUBRUBRO (\$) |
| 1.00 | IMPLANTACION EN OBRA | | | | |
| 1.1 | PREPARACION DEL TERRENO | | | | 0,00 |
| 1.1.8 | Fletes de implantación | global | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS | | | | 0,00 |
| 1.2.1 | Vallado | ml | 137,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9 | Alquiler baño químico | global | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | REPLANTEO DE OBRA | | | | 0,00 |
| 1.4.1 | Replanteo planialtimétrico | global | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA | | | | |
| 2.1,11 | Zanjas y pozos | m3 | 14,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4.00 | DEMOLICIONES | | | | |
| 4.14 | Picado de contrapisos y pavimentos exteriores | m2 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4.15 | Picado de revestimientos interiores | m2 | 3,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4.17 | Picado de revoques interiores | m2 | 3,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4.26 | Retiro de escombros | m3 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| 4.27 | Retiro de instalaciones: a) instalación sanitaria | global | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.00 | REVESTIMIENTOS | | | | |
| 9.1 | PARAMENTOS VERTICALES | | | | 0,00 |
| 9.1.1 | REVESTIMIENTOS INTERIORES | | | | 0,00 |
| 9.1,1,1 | Reparacion de revoques interiores | m2 | 3,02 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1,1,10 | Revestimiento ceramicos (igual al existente, apróx 0,60 x 0,30) | m2 | 3,02 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.2 | Pavimentos Exteriores | | | | 0,00 |
| 9.3,2,3 | Piedra laja chica irregular | m2 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
| 17.00 | PINTURA | | | | |
| 17.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN Y YESO | | | | 0,00 |
| | Mampostería interior | | | | 0,00 |
| 17,1,2 | Sellador- Fijador al agua | m2 | 88,24 | 0,00 | 0,00 |
| 17,1,6 | Pintura al agua ultralavable | m2 | 88,24 | 0,00 | 0,00 |
| 18.00 | INSTALACION SANITARIA | | | | |
| 18.1 | RED DE DESAGÜES | | | | 0,00 |
| 18,1,8 | PPT 40X40 | unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18,1,9 | Interceptor de grasa 70 litros | unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18,1,10 | Cañería de desagüe primario PVC 63 | m | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
| 18,1,11 | Cañería de desagüe primario PVC 110 | m | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18,1,12 | Cañería de desagüe primario PVC 160 | m | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18,1,19 | Tuberías de ventilación | global | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.2 | RED DE ABASTECIMIENTO | | | | 0,00 |
| 18,2,2 | Instalacion de abastecimiento de agua fria y caliente | global | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.4 | EQUIPOS | | | | 0,00 |
| 18,4,1 | Equipo bombeo | unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.00 | INSTALACION ELECTRICA | | | | |
| 21,12 | Canalizaciones aparentes | global | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21,16 | Terminaciones (tomas e iluminacion) | global | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.00 | VARIOS | | | | |
| 26,3 | Fletes retiro de obra | global | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|---|--------|------|------|------|
| 26,5 | Limpieza final de obra | global | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26,15 | Deposicion final y acarreo de escombros | global | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

MATRIZ DE OFERTA

| | | |
|---|--|----------|
| A | OBRA PREVISTA | 0,00 |
| B | 15% DE OBRA IMPREVISTA (10% en Obra Nueva) | 0,00 |
| C | SUBTOTAL (A+B) | 0,00 |
| D | IVA OBRA (22% sobre A) | 0,00 |
| E | IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) | 0,00 |
| F | TOTAL IVA (D+E) | 0,00 |
| G | SUBTOTAL + IVA (C+F) | 0,00 |
| H | MONTO IMPONIBLE (sobre A) | 0,00 |
| I | MONTO IMPONIBLE (50% de B) | 0,00 |
| | TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) | 0,00 |
| J | LEYES SOCIALES (66,76% de G) | 0,00 |
| K | LEYES SOCIALES (66,76% de H) | 0,00 |
| L | TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) | 0,00 |
| M | MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) | \$U 0,00 |