



se realiza la impermeabilización nueva:

a. Se levanta membrana existente

b. Se limpia la superficie

c. Se verifican pendientes y corrigen gargantas

d. Se aplica imprimación asfáltica

e. Se coloca membrana a aluminizada

techo liviano existente

en las superficies que no llevan revestimiento cerámico, se empolijará para recibir nueva pintura. Será pintado con cielorraso blanco antihongo

portón corredizo según planilla

buña de aluminio de 1x1cm a plomo de revoque y revestimiento

Revestimiento cerámico blanco 30 x 30

Piletón de Acero Inoxidable. Bebedero

Se cambian inodoros. Se colocarán inodoros tipo "nórdico"

se sustituye ventana existente por nueva ventana de aluminio según planilla (AL01) Las medidas serán las mismas que el vano existente

CORTE BB BATERÍA DE BAÑOS

Esc 1:50

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

		CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL	
DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA		COMISIÓN DESCENTRALIZADA DE LAVALLEJA	
OBRA: ESCUELA N°7-MANTENIMIENTO		LOCALIDAD: Minas	FECHA: 12/2021
DEPARTAMENTO: LAVALLEJA		ESCALA: VARIAS	
PLANO DE: BAÑOS		LAMINA No: L2	
AYTE. de ARQTO: MARIANA CORBACHO		FIRMA: A2	
ARQUITECTO: MARIANA CORBACHO		FIRMA:	
FIRMA:			