



NOTA:

ABASTECIMIENTO:

RED DE ABASTECIMIENTO INTERNO A BAÑOS PPTF 20mm
SE COLOCA LLAVE DE PASO EN CADA BAÑO PARA CAMBIO DE MATERIAL
NO SE INTERVIENE EN INSTALACION A MESADA CAMBIO DE MATERIAL CON CUPLA INSERTO
VERIFICAR LA INSTALACION GENERAL DE FORMA DE ELIMINAR PERDIDAS EN LA INSTALACION GENERAL

PRIMARIA:

SE GENERA DESOBSTRUCCIONES EN CAÑERIA DE DESAGUE
SE DA MANTENIMIENTO A CAMARA Y RED EXISTENTE

SECUNDARIA:

SE MANTIENE LA INSTALACION SECUNDARIA INTERNA SIN INTERVENCIONES
SE GENERA MANTENIMIENTO GENERAL Y DESOBSTRUCCIONES A INSTALACION SECUNDARIA EXTERIOR

GENERAL:

SE REALIZAN PRUEBAS PARCIALES DE LA INSTALACION EN LA QUE SE INTERVENEN S/NORMATIVA VIGENTE
SE RETIRAN LAS INSTALACIONES INTERNAS DE ABASTECIMIENTO QUE SEAN OBSOLETAS
LA LOZA SANITARIA SE REUSA EN SU TOTALIDAD, CUANDO EXISTAN CISTERNAS OBSOLETAS DEBERAN SER ELIMINADAS.
VACIADO DE FOSA SEPTICA GENERAL LIQUIDOS Y BARROS.
SE CAMBIAN TODAS LAS COLILLAS

ANEP		AREA DE PROYECTOS	
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA		CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL	
OBRA: JARDIN DE INFANTES NRO. 241 CALLE 7	LOCALIDAD: CANELONES DEPARTAMENTO: PARQUE DEL PLATA	FECHA: 05/2021 ESCALA: 1:50	
PLANO DE: INSTALACION SANITARIA ABASTECIMIENTO Y MANTENIMIENTO		LAMINA Nro: L 5	
ARQUITECTO: ARQ. GABRIEL COLOMBO	FIRMA:		
AYTE. de ARQTO:	ARQ. PABLO BARBACHAN		
TECNICO:	FIRMA:		
DEBUJANTE:			