ANEP | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA | DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES

OBRA:	**Escuela Nº 109**	**FECHA**	**ANEXO**
DEPARTAMENTO:	**Montevideo**	**Enero 2021**	

PLANILLA DE LUMINARIA	**L2**	**TOTAL**	**47**	**HOJA**

DESCRIPCIÓN Artefacto de embutir Philips, Lumenac o similar

COLOR Gris
CUERPO de policarbonato auto extinguible V2 inyectado

REFLECTOR De chapa galvanizada y prepintada poliéster blanca
DIFUSOR de policarbonato inyectado estabilizados para UV, prismático internamente y liso en exterior.

EFICIENCIA A
LAMPARA Philips Master LED similar o superior calidad
VATIOS Máx. 10 W
TONO Neutro /840 4000K
LUMEN 1600
VIDA ÚTIL 50.000 Hs.

DESTINO	CANTIDAD
Aulas A1 a A6	36
Consultorio	4
Dirección	4
Hall de entrada	1
Depósito	2
SUB-TOTAL	**47**

DESTINO	CANTIDAD
SUB-TOTAL	**0**

OBSERVACIONES: De igual Calidad y Performance o Superior.

Se re utilizarán tubos philips master led existentes. En caso de tener que reponer alguno será por iguales a éstos.