ANEP

AREA DE PROYECTOS

DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

| OBRA: | ESCUELA N° 20 EL ARENAL - TALA - | FECHA | LAMINA |
|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO: | CANELONES | 17/12/21 | L12 |

| PLANILLA DE LUMINARIA | L6 | TOTAL | 30 | HOJA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | EMBUTIR DE CHAPA 2X1.2 MTS TUBO |
| **COLOR** | |
| **CUERPO** | |
| **PROTECCIÓN** | |
| **REFLECTOR** | PARABOLICO METALICO |
| **DIFUSOR** | |

| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | Tecnología LED |
| **LAMPARA** | TUBULAR DE VIDRIO OPALINO |
| **VOLTAGE** | 230V AMBOS EXTREMOS |
| **VATIOS** | 18 W |
| **TONO LUZ** | NEUTRO |
| **LUMEN** | 1800 |
| **CASQUILLO** | G13 |
| **TEMP. COLOR** | 4000K° |
| **VIDA UTIL:** | 30.000 H. |
| **IRC;** | > 80 % |

| DESTINO | CANTIDAD |
|---|---|
| AULA 01 | 9 |
| AULA 02 | 9 |
| CIRCULACION 03 | 4 |
| DIRECCION | 2 |
| AULA 05 | 2 |
| AULA 06 | 2 |
| AULA 07 | 1 |
| DESPENSA | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **SUB-TOTAL** | **30** |

| DESTINO | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **SUB-TOTAL** | |

**OBSERVACIONES:** **Marca:** ---------- **Modelo:**------

De igual Calidad y Performance o Superior