



ABERTURA C1 DE MADERA :  
SUMINISTRO Y COLOCACION DE NUEVO TRAVESAÑO INTERMEDIO, 2 TRAVESAÑOS INFERIORES Y 2 GUARDAPOLVOS.  
CAMBIO DE VIDRIOS ROTOS.  
SUSTITUIR MASILLAS VIEJAS POR NUEVAS.  
REEMPLAZAR CONTRAVIDRIOS ROTOS.  
LIJAR, RETIRAR LA PINTURA VIEJA, ENMASILLAR HUECOS Y PREPARAR SUPERFICIE PARA PINTAR.  
PINTURA TOTAL: 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR MARRON.

ABERTURA C2 DE MADERA:  
  
SUSTITUIR MASILLAS VIEJAS POR NUEVAS.  
REEMPLAZAR CONTRAVIDRIOS ROTOS.  
LIJAR, RETIRAR LA PINTURA VIEJA, ENMASILLAR HUECOS Y PREPARAR SUPERFICIE PARA PINTAR.  
PINTURA TOTAL: 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR MARRON

ABERTURA C3 DE MADERA:  
  
SUSTITUIR MASILLAS VIEJAS POR NUEVAS.  
REEMPLAZAR CONTRAVIDRIOS ROTOS.  
LIJAR, RETIRAR LA PINTURA VIEJA, ENMASILLAR HUECOS Y PREPARAR SUPERFICIE PARA PINTAR.  
PINTURA TOTAL: 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR MARRON

 <b>ANEP</b> CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA		FECHA: 02/2022
OBRA: ESCUELA N°50	LOCALIDAD: TOMAS BERRETA	ESCALA: 1/25
DEPARTAMENTO: RIO NEGRO		
PLANO DE: PLANILLA ABERTURAS		LAMINA Nro: L2
ARQUITECTO: FERNANDA ALVES	FIRMA:	A01
TÉCNICO ELECTRICISTA:	FIRMA:	
TÉCNICO SANITARIO:	FIRMA:	