



ANEP

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
INICIAL Y PRIMARIA

DIVISIÓN
DE MANTENIMIENTO
Y OBRAS MENORES

ESCUELA ESPECIAL N° 121, MELO						
TIPO DE INTERVENCIÓN: MANTENIMIENTO						
RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL SUBRUBRO (\$)	PRECIO TOTAL RUBRO (\$)
1.00	IMPLANTACION EN OBRA					10.000,00
1.2.1	Barreras, Vallado	global	1,00	10.000,00	10.000,00	
4.00	DEMOLICIONES					71.000,00
4.1	Demolición de muros de ladrillos	m2	21,50	2.000,00	43.000,00	
5.1	Retiro de cubierta liviana	global	1,00	28.000,00	28.000,00	
6.00	CERRAMIENTOS VERTICALES					171.088,00
	Obra húmeda					
6.1	Ladrillo de campo	m2	14,00	4.117,00	57.638,00	
	Obra seca					
6.14	Tabique veso, incluyendo perfil superior metálico tipo carrera	m2	21,00	2.500,00	52.500,00	
	Carreras, dinteles y antepechos					
6.23	Carrera de hormigón armado	m3	2,30	26.500,00	60.950,00	
9.00	REVESTIMIENTOS					18000,00
9.1	PARAMENTOS VERTICALES					
9.1.1	REVESTIMIENTOS INTERIORES					
9.1.1.4	Revoques (muros a levantar)	global	1,00	18.000,00	18.000,00	
10.00	CUBIERTAS					
10.2	CUBIERTAS LIVIANAS					397.750,00
	ISODEC 15 cm con babetas, accesorios y anclajes	m2	92,50	4.300,00	397.750,00	
19.00	PINTURA					20891,00
19.1	Pintura acrílica en sectores fachada (muro a levantar)	global	1,00	17.000,00	17.000,00	
19.2	Pintura a la cal (interior, en muros a levantar)	global	1,00	3.891,00	3.891,00	
21.00	INSTALACION ELECTRICA					18000,00
21.1	Acondicionamientos en instalación existente	global	1,00	18.000,00	18.000,00	
26.00	VARIOS					14085,00
26.1	Limpieza de obra	global	1,00	14.085,00	14.085,00	

738814,00

A	OBRA PREVISTA (A)	738814
B	MONTO IMPONIBLE (B)	147763
C	LEYES SOCIALES ©	98646
D	IVA (D)	162539
E	TOTAL ESTIMADO DE OBRA (A+C+D)	1000000