

**LLAMADO  
PÚBLICO A OFERTAS  
Nº 01/2022** | **FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN  
PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA**

## **ENMIENDA Nº 11**

**17/06/2022**

### **MODIFICACION AL PLIEGO**

*Se agrega "Local 16", "sala de lactancia" según se indica en adjuntos.*

*Se solicita incorporar esta modificación a la oferta con las siguientes consideraciones:*

- *· Se agrega una puerta C3 y su correspondiente entrepuerta (Se incorporar planilla A38\_58 "VERS 2" con este agregado)*
- *· Se debe incorporar a la cotización la confección de banquina y grasea bajo pileta con su instalación de abastecimiento, desagüe y ventilaciones necesarias..*
- *· Se debe incorporar a la cotización suministro y colocación de mueble bajo mesada, C8 de iguales características que el mueble de tisanería, MDF Kendal Natural. Será de 3 puertas. Dos bajo pileta y la tercera la que contiene el frigobar. Incluirá un estante sobre mesada para colocar microondas*
- *· Se debe incorporar a la cotización suministro y colocación abertura A10 anoloc, tabaquera 140x50 altura +2.10/+2.60. Sistema Gala, vidrio 6 mm transparente. (Se incorpora lámina A65\_116)*
- *· Se debe incorporar a la cotización suministro y colocación de mesada G4 (1.58x60), silestone blanco norte con pileta de acero inoxidable y grifería de mesada igual a tisanería. Zócalo perimetral ingletado en esquina. Borde pulido. (se incorpora planilla A66\_117)*
- *· Local 16. debe incorporar a la cotización suministro y colocación cielorraso simple altura +265, se debe incorporar a la cotización suministro y colocación de extracción mecánica que se llevará por encima de local 9 hacia el exterior. (rejilla) Se deberán prever los pases necesarios. La extracción a suministrar deberá contemplar la renovación de aire del local, 150 m3/h. Se tendrá llave de encendido independiente de las luminarias. Se debe cotizar la ejecución de estas incorporaciones a la instalación eléctrica para el equipo solicitado a estos efectos.*
- *· Se debe incorporar a la cotización suministro y colocación equipo AA de 9000 BTU, con desagüe hacia baño masculino y la unidad exterior colocada en nicho A6 con su desagüe asociado.*
- *· Se debe incorporar a la cotización suministro y colocación del agregado de un toma bajo mesada para frigobar, un toma sobre mesada para microondas, más toma de servicio a +40 cm y otro toma extra sobre mesada.*
- *· Se agregan dos luminarias del tipo L6 y se elimina una L3 (debe incorporar a la cotización suministro y colocación)*

- *· Se cambia de lugar el ingreso al AULA Local 9, lo que genera nueva demolición de muro y mayor metraje de tabique T5 y menor M5.*
- *· La sala de lactancia se puede alimentar desde el TG, llevando las canalizaciones por piso.*
- *· Para no perder interruptores de reserva, en TG se debe agregar un diferencial tetrapolar de 40A 30mA y 6 interruptores de 16A. De estos interruptores se alimentará, en una derivación los tomas de servicio y el microondas, en otra derivación el frigobar y en una tercera derivación se alimentará la extracción.*
  - Estos tomacorrientes deben ser schuko con llave de corte bipolar.*
  - La iluminación se puede tomar de los interruptores de reserva.*
- *-Se debe ajustar detalle en rubrado de oferta obra base*