



Departamento de Obras Menores

Escuela N°8 – Paraguay N°1182

Barrio Centro – Montevideo

Compra por Excepción

		Un	Cant.	Precio Unitario	Sub- Total
	<b>Implantación</b>				
1,01	Implantación	GI	1,00		
	<b>Sustitución de cubierta</b>				
	<b>Demoliciones</b>				
2,01	Demoliciones, según MCP	GI	1,00		
	<b>Albañilería</b>				
2,02	Ejecutar muros M1 y M2, según MCP y planos	GI	1,00		
2,03	Trabajos complementarios de albañilería, según MCP	GI	1,00		
2,04	Ejecución / recomposición de revoques en el sector donde se modifica la altura del local	GI	1,00		
2,05	Recomponer piso exterior en los sectores a intervenir (idem baldosa existente)	GI	1,00		
	<b>Estructura</b>				
	<b>Hormigón armado</b>				
2,06	Viga de HA con aleta sobre viga existente, según detalle adjunto	GI	1,00		
2,07	Piezas de HA (dados o pilares), apoyo de los perfiles estructurales, según MCP y planos	GI	1,00		
	<b>Perfiles de hierro</b>				
	<b>Cubierta 1</b>				
	Apoyo y anclaje superior:				
2,08	PNC 14	GI	1,00		
2,09	PNI 14 (vertical) + platina de hierro esp 3/4" con bulones Ø12 mm	GI	1,00		
	Apoyo y anclaje inferior:				
2,10	PNC 12	GI	1,00		
	<b>Cubierta 2</b>				
	Apoyo y anclaje superior:				
2,11	Perfiles de hierro ángulo de 3x3", espesor 1/4"	GI	1,00		
	Apoyo y anclaje inferior:				
2,12	PNC 12 (alero)	GI	1,00		
2,13	PNI 12 (ménsula c/cartela) + PNC 12 (vertical) embutido en dado de H°C	GI	1,00		
2,14	PNI 12 (vertical) + platina de hierro esp 3/4" con bulones Ø12 mm	GI	1,00		
	<b>Cubierta</b>				
2,15	Colocación de paneles ISODEC (150 mm) autoestructurales, incluido todos los accesorios y ajustes necesarios	GI	1,00		
2,16	Gotero frontal de chapa blanca en bordes inferiores, según MCP y planos	GI	1,00		
2,17	Gotero lateral de chapa blanca en bordes libres, según MCP y planos	GI	1,00		
2,18	Babeta de chapa blanca embutida en muros linderos, según MCP y planos	GI	1,00		
2,19	Aplicación de membrana líquida en muros linderos, 1 metro sobre el nivel de la babeta	GI	1,00		
2,20	Canalón de chapa galvanizada, calibre 20, term. Prepintado al horno color blanco	GI	1,00		
	Incluido los soportes, según MCP				
	<b>Aberturas y rejas de seguridad</b>				
3,01	A1 – Ventanas tipo banderolas en aluminio anodizado natural, SERIE 25, según planilla	Un	4,00		
3,02	H1 – Rejas de seguridad, según planilla	Un	2,00		
	<b>Instalación sanitaria</b>				
4,01	Instalación sanitaria, según MCP	GI	1,00		
	<b>Instalación eléctrica</b>				
5,01	Instalación eléctrica, según MCPE adjunta	GI	1,00		
5,02	Artefactos de iluminación, según MCPE adjunta	GI	1,00		
	<b>Revoque y pintura</b>				
6,01	Reparación de las superficies, según MCP	GI	1,00		
6,02	Esmalte al agua, 2 a 3 manos, color a definir en tono oscuro (friso)	GI	1,00		
6,03	Pintura para cielorraso antihongo de primera calidad, 2 a 3 manos, color blanco	GI	1,00		
	<b>Varios</b>				
7,01	Retiro de excedentes de obra	GI	1,00		
	<b>Seguridad e Higiene</b>				
8,01	Seguridad e Higiene	GI	1,00		
	<b>TOTAL GENERAL</b>				

A OBRAS

B IMPREVISTO

C SUBTOTAL (A+B)

D I.V.A. OBRAS (22% SOBRE "A")

E I.V.A. IMPREVISTO (22% SOBRE "B")

F TOTAL IVA (D+E)

G MONTO IMPONIBLE (SOBRE "A")

H MONTO IMPONIBLE IMPREVISTO (20% SOBRE "B")

I LEYES SOCIALES (66,76% DE G)

J LEYES SOCIALES IMPREVISTO (66,76% DE H)

K TOTAL LEYES SOCIALES (I+J)

L TOTAL OFERTA (C+F+K)

*	PLAZO DE OBRA PROPUESTO
---	-------------------------

días

*	PLAZO DE MANTENIMIENTO OFERTA
---	-------------------------------

días