



ANEP | CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL



COMUNICADO Nº 04

LLAMADO 14/2022

LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº 14/2022

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
Administración Nacional de Educación Pública

COMUNICADO Nº 04

26/07/2022

INSTALACIONES PROVISORIAS MIENTRAS SE EJECUTA LA OBRA

Para la organización de la obra en superposición con el dictado de clases, la contratista debe suministrar y colocar:

2 aulas prefabricadas con una superficie de al menos 40m²
1 módulo baño con 3 inodoros y 3 piletas

Ver esquema que se adjunta con ubicación

Lo que sigue son sugerencias, el contratista deberá confirmar o presentar otra propuesta a la Supervisión de obra:

La obra se desarrolla primero en el Ala fachada y después en el Ala fondo, para no interrumpir el pasaje a las aulas.

El acceso de la obra se hará desarmando una abertura entre aula y escalera, para separar la obra del acceso de estudiantes, la misma solución se adoptará en el fondo. Para el obrador de la obra se plantea desarmar un sector de reja del frente y hacer acceso por ahí.

Para trabajar en el Ala fondo se deberá mudar la **Dirección**, la cual se podrá reubicar en un sector de una de las aulas de PB vacía, realizando un tabique provisorio.