

**ANEP**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
INICIAL Y PRIMARIADIVISIÓN
DE MANTENIMIENTO
Y OBRAS MENORES

Departamento de Obras Menores

Escuela N°59/119 – César Batlle Pacheco N°4390

Barrio Piedras Blancas – Montevideo

Compra por Excepción

RUBRADO

		Un	Cant.	Precio Unitario	Sub- Total
	Implantación				
1.01	Implantación, incluido baño químico y vallado de obra	G	1.00	30,000.00	30,000.00
	Poda				
2.01	Poda correctiva del arbol ubicado en el patio interior, según MCP	G	1.00	20,000.00	20,000.00
	Aberturas				
3.01	Anular aberturas altas existentes en aulas del sector 3, según MCP	G	1.00	60,000.00	60,000.00
	Impermeabilización de cubiertas - Sectores 1 y 2				
	Limpieza y preparación				
4.01	Retiro de la carpeta de terminación y membrana existente	G	1.00	50,000.00	50,000.00
4.02	Limpieza profunda de la azotea, según MCP	G	1.00	25,000.00	25,000.00
4.03	Adecuaciones en el sustrato base (relleno) y ejecución de carpeta de A y P (3x1), de acuerdo a la modificación propuesta (eliminación de pases de pluviales entre sectores) – P=1,5-2%	G	1.00	300,000.00	300,000.00
4.04	Recracer pretilos en función de la pendiente y diferencia de niveles solicitados en recaudos	G	1.00	120,000.00	120,000.00
	Colocación de la membrana				
4.05	Imprimación con asfalto diluido en base solvente (entre 250 y 500 g/m2)	G	1.00	35,000.00	35,000.00
4.06	Membrana asfáltica 4 mm term. aluminio gofrado (UNIT)	G	1.00	180,000.00	180,000.00
	Carpeta de terminación				
4.07	Capa aislante, laminas de polietileno, espesor 100 micrones	G	1.00	15,000.00	15,000.00
4.08	Carpeta de A y P (3x1) con malla de PVC, espesor mínimo 3 cm	G	1.00	200,000.00	200,000.00
	Pases				
5.01	Anular pases de pluviales entre sectores, recomponiendo los pretilos y la junta de dilatación	G	1.00	45,000.00	45,000.00
	Bajadas				
6.01	Sustitución de caños de FC existentes, colocando caños de bajada nuevos PPLSØ110, tipo Duratop (línea negra) y accesorios según MCP	Un	2.00	120,000.00	120,000.00
	Revoques				
7.01	Reparación de revoques afectados en todo el sector a intervenir, según MCP	G	1.00	140,000.00	140,000.00
	Pintura				
8.01	Preparación y pintura de los sectores indicados en la MCP	G	1.00	250,000.00	250,000.00
	Artefactos de iluminación				
9.01	Sustituir artefactos existetnes en sectores 1 y 3 Suminitro y colocación de luminarias L02 según planilla adjunta	G	1.00	35,000.00	35,000.00
	Varios				
10.01	Retiro de material sobrante de obra	Gl	1.00	50,000.00	50,000.00
	Seguridad e Higiene				
11.01	Seguridad e Higiene	Gl	1.00	75,000.00	75,000.00
	TOTAL GENERAL				

A	OBRAS	\$1,750,000.00
B	IMPREVISTO	\$175,000.00
C	SUBTOTAL (A+B)	\$1,925,000.00
D	I.V.A. OBRAS (22% SOBRE "A")	\$385,000.00
E	I.V.A. IMPREVISTO (22% SOBRE "B")	\$38,500.00
F	TOTAL IVA (D+E)	\$423,500.00
G	MONTO IMPONIBLE (SOBRE "A")	\$262,500.00
H	MONTO IMPONIBLE IMPREVISTO (20% SOBRE "B")	\$35,000.00
I	LEYES SOCIALES (66,76% DE G)	\$175,245.00
J	LEYES SOCIALES IMPREVISTO (66,76% DE H)	\$23,366.00
K	TOTAL LEYES SOCIALES (I+J)	\$198,611.00
L	TOTAL OFERTA (C+F+K)	\$2,547,111.00

*	PLAZO DE OBRA PROPUESTO	50 días (hábiles)
*	PLAZO DE MANTENIMIENTO OFERTA	días