

**ANEP****DIRECCIÓN GENERAL  
DE EDUCACIÓN  
INICIAL Y PRIMARIA****DIVISIÓN  
DE MANTENIMIENTO  
Y OBRAS MENORES**

Departamento de Obras Menores

**Escuela N°59/119 – César Batlle Pacheco N°4390****Barrio Piedras Blancas – Montevideo**

Compra por Excepción

**RUBRADO**

		Un	Cant.	Precio Unitario	Sub- Total	Total
	<b>Implantación</b>					
1.01	Implantación, incluido baño químico y vallado de obra	G	1.00			
	<b>Poda</b>					
2.01	Poda correctiva del arbol ubicado en el patio interior, según MCP	G	1.00			
	<b>Aberturas</b>					
3.01	Anular aberturas altas existentes en aulas del sector 3, según MCP	G	1.00			
	<b>Impermeabilización de cubiertas - Sectores 1 y 2</b>					
	<b>Limpieza y preparación</b>					
4.01	Retiro de la carpeta de terminación y membrana existente	G	1.00			
4.02	Limpieza profunda de la azotea, según MCP	G	1.00			
4.03	Adecuaciones en el sustrato base (relleno) y ejecución de carpeta de A y P (3x1), de acuerdo a la modificación propuesta (eliminación de pases de pluviales entre sectores) – P=1,5-2%	G	1.00			
4.04	Recracer pretilas en función de la pendiente y diferencia de niveles solicitados en recaudos	G	1.00			
	<b>Colocación de la membrana</b>					
4.05	Imprimación con asfalto diluido en base solvente (entre 250 y 500 g/m2)	G	1.00			
4.06	Membrana asfáltica 4 mm term. aluminio gofrado (UNIT)	G	1.00			
	<b>Carpeta de terminación</b>					
4.07	Capa aislante, laminas de polietileno, espesor 100 micrones	G	1.00			
4.08	Carpeta de A y P (3x1) con malla de PVC, espesor mínimo 3 cm					
	<b>Pases</b>					
5.01	Anular pases de pluviales entre sectores, recomponiendo los pretilas y la junta de dilatación	G	1.00			
	<b>Bajadas</b>					
6.01	Sustitución de caños de FC existentes, colocando caños de bajada nuevos PPLSØ110, tipo Duratop (línea negra) y accesorios según MCP	Un	2.00			
	<b>Revoques</b>					
7.01	Reparación de revoques afectados en todo el sector a intervenir, según MCP	G	1.00			
	<b>Pintura</b>					
8.01	Preparación y pintura de los sectores indicados en la MCP	G	1.00			
	<b>Artefactos de iluminación</b>					
9.01	Sustituir artefactos existentes en sectores 1 y 3 Suministro y colocación de luminarias L02 según planilla adjunta	G	1.00			
	<b>Varios</b>					
10.01	Retiro de material sobrante de obra	GI	1.00			
	<b>Seguridad e Higiene</b>					
11.01	Seguridad e Higiene	GI	1.00			
	<b>TOTAL GENERAL</b>					

NOMBRE DE LA EMPRESA:

TEL.

E-MAIL:

FIRMA Y ACLARACION