



ANEP

CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL

DIRECCIÓN
SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

MONTEVIDEO 23 DE MARZO DE 2022

MEMORIA PARTICULAR OBRA LICEO 46 NUEVO PARIS - MONTEVIDEO - ILUMINACION EXTERIOR DESDE AZOTEA

LOS TRABAJOS CUMPLIRAN LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES EN CUANTO A LOS EDIFICIOS PUBLICOS Y SUS INSTALACIONES - UTE - DNB -

EL EDIFICIO CUENTA CON SERVICIO 3F 230 V

LOS TRABAJOS COMPRENDEN LA INSTALACION Y SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA LA ILUMINACION DE AZOTEA SEGÚN PLANOS Y UNIFILARES.

LAS LUMINARIAS L4 IGUAL O SIMILARES SEGÚN HOJA DE CARACTERISTICAS SUMINISTRADA DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR PRESTACIONES. TACOS OMEGA METALICOS DE 10 mm MINIMO PARA MONTAJES DE ARTEFACTOS

CAÑOS TIPO TUBOFORM 3.2 UNIT MINIMO CON SUS ACCESORIOS ESTANCOS - GRAMPAS TIPO OMEGA CON CUÑA GALVANIZADAS SISA + TACO N°8

CAJAS DE 12X8X8 CM MINIMO DE POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO ESTANCAS Y TAPA ATORNILLADA + TACOS N° 8

CONTACTORES TIPO MODULARES AC3

TABLERO EN POLIESTER CUMPLIRA NORMAS DE RESISTENCIA MECANICA Y EN LO QUE RESPECTA AL HILO INCANDESCENTE.

LOS SUPER PLASTICOS CF. SEGÚN NORMA UNIT- IEC 227.

LA INSTALACION PARTE DEL TABLERO INDICADO EN PRIMER PISO DONDE SE INSTALARA EL TABLERO DE ILUMINACION EXTERIOR.

EN EL PRIMER REGISTRO DE AZOTEA SE UBICARAN LAS FOTOCELULAS SEGÚN PLANOS

LAS COLILLAS DE LOS ARTEFACTOS SE HARAN A MEDIDA Y NO TENDRAN UNIONES ATORNILLADAS EN SU TRAMO A LA INTEMPERIE.

INDEPENDIENTE DE SI LOS ARTEFACTOS DE ILUMINACION NECESITAN SER CONECTADOS O NO A TIERRA DICHO CABLE SE ENHEBRARA SEGÚN LO REQUERIDO.

TERMINADO EL TRABAJO DE CAÑERIAS Y CAJAS LA INSTALACION CUMPLIRA LA CONDICION DE ESTANQUEIDAD