



**NOTA 1:**

EL RACK EXISTENTE DE PLANTA BAJA SERA RE UBICADO (SEGUN INDICADO EN PLANOS) POR LO TANTO ES NECESARIO CABLEAR NUEVAMENTE (CON CABLES NUEVOS Y CULMINAR CON CERTIFICACION DE LOS MEMBROS) LOS PUERTOS DE DATOS ACTUALES (CANTIDAD 8). LOS PUERTOS DE ACCESS POINT (CANTIDAD 2). TODAS LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA QUE LLEGAN A NYH ACTUAL Y SOLAMENTE PONER EL CABLEADO DE FIRMA DESDE EL BACKBONE DE ANTEL HASTA LA NUEVA UBICACION. ESTA ULTIMA FIRMA VA A SER BRINDADA POR ANTEL.

TAMBIEN SERAN AGREGADOS EN EL RACK EXISTENTE DE PLANTA BAJA QUE SE SE ENCONTRAN LOS NUEVOS PUERTOS DE DATOS DEL AULA TEORICA QUE SE INDICAN EN PLANOS

LA	1:50	INCE	LAMNA
A	JUL.2022	EL	02