



| | | | | |
|------|-----------------|--|-----------------|--------|
| TIPO | UBICACION | | CANTIDAD: 1 | |
| | LOCAL 27 | | IZQ. — | DER. — |
| | MOVIMIENTO FIJO | | ESCALA 1:25/1:2 | |

PLANILLA HERRERIA

| | | | | |
|-------|------------|------------|------------------------------------|-----------|
| MARCO | MATERIAL | | | HIERRO L |
| | PERFIL | HORIZONTAL | 1 3/4"x 3/16" | s/DETALLE |
| | | VERTICAL | 1 3/4"x 3/16" | s/DETALLE |
| | | DIVISOR | | |
| | ANCLAJE | | A MAMPOSTERIA en TODO EL PERIMETRO | |
| | SECCION | | FE 16ø GRAPA DE AMURE | |
| | COLOCACION | | | |

| | | | |
|------|--------------|----------------|---|
| HOJA | MATERIAL | ESTR. BASTIDOR | — |
| | | TABLERO | — |
| | CONTRAVIDRIO | | |

| | | |
|--|------------|--|
| TERMINACION 3 MANOS ANTIOXIDO+ 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO GRIS GRAFITO LA ULTIMA MANO DE ESMALTE SE DARÁ EN OBRA | | |
| VIDRIO | TIPO | |
| | ESPESOR | |
| | COLOCACION | |

| | | | | |
|----------|------------|----------|-----------------|--|
| HERRAJES | MOVIMIENT. | CANTIDAD | TIPO Y MATERIAL | |
| | MANIOBRA | | | |
| | CIERRE | | | |
| | RETEN | | | |

| | | | |
|---------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| PROTEC. | REJA | MATERIAL COMPONENTES | VARILLAS CUADRADAS 12mm |
| | OTROS | TIPO | — |
| | Ver planilla N° | | |

BURLETES

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| OBSERVACIONES: | | VARILLAS CUADRADAS 12mm, COLOCADAS |
| CADA 12 cm, COORDINAR RITMO HORIZONTAL CON TODAS LAS REJAS | | |
| DEL MISMO PLANO DE FACHADA | | |

AREA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA **EDIFICIO RODÓ**
DEPARTAMENTO MONTEVIDEO
FECHA 2022

| MODIFICACIONES | | |
|----------------|--------|----------|
| FECHA | MOTIVO | AUTORIZA |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NOTA

- * Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.
- * Deberan entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
- * Todas las medidas se verificaran en obra.