



TIPO H06	UBICACION Local 36	CANTIDAD: 1	
	MOVIMIENTO FIJO	IZQ. —	DER. —
		ESCALA 1:25/1:2	

PLANILLA HERRERIA

MARCO	MATERIAL	HIERRO L	
	PERFIL	HORIZONTAL	1 3/4"x 3/16" s/DETALLE
		VERTICAL	1 3/4"x 3/16" s/DETALLE
		DIVISOR	
	ANCLAJE	A MAMPOSTERIA en TODO EL PERIMETRO	
	SECCION	FE 16ø GRAPA DE AMURE	
	COLOCACION		

HOJA	MATERIAL	ESTR. BASTIDOR	—
		TABLERO	—
	CONTRAVIDRIO		

TERMINACION 3 MANOS ANTIOXIDO+ 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO GRIS GRAFITO
LA ULTIMA MANO DE ESMALTE SE DARÁ EN OBRA

VIDRIO	TIPO	
	ESPESOR	
	COLOCACION	

HERRAJES	MOVIMIENT.	CANTIDAD		TIPO Y MATERIAL	
	MANIOBRA				
	CIERRE				
	RETEN				

PROTEC.	REJA	MATERIAL COMPONENTES	VARILLAS CUADRADAS 12mm
	OTROS	TIPO	—
	Ver planilla N°		

BURLETES

OBSERVACIONES: VARILLAS CUADRADAS 12mm, COLOCADAS
CADA 12 cm, COORDINAR RITMO HORIZONTAL CON TODAS LAS REJAS
DEL MISMO PLANO DE FACHADA



AREA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA **EDIFICIO RODÓ**
DEPARTAMENTO MONTEVIDEO
FECHA 2022

MODIFICACIONES		
FECHA	MOTIVO	AUTORIZA

NOTA

- * Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.
- * Deberan entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
- * Todas las medidas se verificaran en obra.