



NOTA

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> * Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. * Deberan entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento. * Todas las medidas se verificaran en obra. | <ul style="list-style-type: none"> * Se colocarán todos los herrajes necesarios para garantizar un correcto movimiento y cierre de seguridad |
|---|---|

TIPO H08	UBICACION LOCAL 37 MOVIMIENTO BATIENTE	CANTIDAD: 1	
		IZQ. 0	DER. 1
		ESCALA 1:25	

PLANILLA HERRERIA

MARCO	MATERIAL		CHAPA PLEGADA
	PERFIL	HORIZONTAL	s/DETALLE
		VERTICAL	s/DETALLE
		DIVISOR	
	CONTRAVIDRIO		
	ANCLAJE		8 GRAMPAS DE AMURE
	COLOCACION		

HOJA	MATERIAL	ESTR. BASTIDOR	CARPINTERIA METALICA
		TABLERO	—
	CONTRAVIDRIO	TUBULAR HIERRO	

TERMINACION 3 MANOS ANTIOXIDO+ 3 MANOS DE ESMALTE SINTÈTICO GRIS GRAFITO
LA ULTIMA MANO DE ESMALTE SE DARÀ EN OBRA

VIDRIO	TIPO	VIDRIO COMUN
	ESPESOR	5 mm
	COLOCACION	SILICONA Y CONTRAVIDRIO TORNILLADO c/FREZADO

HERRAJES	MOVIMIENT.	CANTIDAD	3	TIPO Y MATERIAL	BISAGRAS HIERRO 110mm		con Rodamiento Metalicos
	MANIOBRA		1		MANIJA TIPO AVION (BRONCE CROMADO)		
	CIERRE		1		CERROJO DE SEGURIDAD DE EMBUTIR DE DOBLE PALETA C/2 LLAVES		
	RETEN		1		TOPE CON RETEN		

PROTEC.	REJA	MATERIAL COMPONENTES	VARILLAS CUADRADAS 12mm
	OTROS	TIPO	
	Ver planilla N*		
	BURLETE	SI , EN TODO SU PERIMETRO	

OBSERVACIONES:

MARCO DE HIERRO SE COLOCARA A PLOMO INTERIOR.

VARILLAS CUADRADAS 12mm, COLOCADAS CADA 12 cm, COORDINAR RITMO HORIZONTAL

CON TODAS LAS REJAS DEL MISMO PLANO DE FACHADA

VER PLANILLA DE DETALLES

SE DEBERA ENTREGAR DOS JUEGOS DE LLAVE POR CERRADURA



AREA DE PROYECTOS

DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA EDIFICIO RODÓ

DEPARTAMENTO MONTEVIDEO

FECHA 2022