


REFERENCIAS		
SÍMBOLO	DENOMINACIÓN	CANTIDAD
---	LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN (LMT) 6,4 kV EXISTENTE	-
---	CABLE PREENSAMBLADO S 3x16 Al + 54,6 Alm (DISTINGUIÉNDOSE POR COLOR EL NÚMERO DE LÍNEA PARA CADA TAP)	6016 m
●	COLUMNA DE HORMIGÓN EXISTENTE PARA LMT DE UTE	-
●	POSTE NUEVO DE MADERA TRATADA H=7,5 m CLASE 6, EMPOTRADO 1,25 m DE ACUERDO A NORMA NO-DIS-MA-2502 DE UTE. PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS OPCIONALMENTE SE PODRÁN REUTILIZAR POSTES EXISTENTES QUE ESTÉN EN BUENAS CONDICIONES EN COMÚN ACUERDO CON LA DIRECCIÓN DE OBRA DE UTE (SÓLO PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS)	-
●	POSTE NUEVO DE MADERA TRATADA H=10,5 m CLASE 4, EMPOTRADO 1,75 m DE ACUERDO A NORMA NO-DIS-MA-2502 DE UTE. CON HERRAJES Y ACCESORIOS DE RETENCIÓN	-
●	POSTE NUEVO DE MADERA TRATADA H=10,5 m CLASE 5, EMPOTRADO 1,75 m DE ACUERDO A NORMA NO-DIS-MA-2502 DE UTE. CON HERRAJES Y ACCESORIOS DE SUSPENSIÓN	-

SÍMBOLO	DENOMINACIÓN	CANTIDAD
●	POSTE NUEVO DE MADERA TRATADA H=7,5 m CLASE 6, EMPOTRADO 1,5 m (SÓLO PARA ALUMBRADO PÚBLICO)	44
●	COLUMNA DE HORMIGÓN NUEVA H=7,5 m CLASE 6, EMPOTRADO 1,5 m (SÓLO PARA ALUMBRADO PÚBLICO)	81
●	LUMINARIA VIAL NUEVA DE LED 50W. ALTURA DEL PUNTO DE LUZ 7 m PARA CIRCUITO PRINCIPAL Y 6 m PARA EL RESTO.	221
■	TABLERO DE ALUMBRADO PÚBLICO (TAP)	4
○	SUBESTACIÓN AÉREA EXISTENTE	3

- NOTAS**
- EL CIRCUITO PRINCIPAL (PARA BUS) ES EL CIRCUITO DE LAS CALLES 26 DE MAYO/9 DE ABRIL, HECTOR JUAN YACUBONE (CALLE N) Y CALLE NUEVA.
 - LOS POSTES DE MADERA DE UTE QUE TIENEN MONTADOS UNA LUMINARIA, SON COMPARTIDOS CON LOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.



Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

Programa

Mejoramiento de Barrios

Coejecutor:

Plano:

ALUMBRADO PÚBLICO PROYECTADO

PLANTA GENERAL

Asentamiento:

COTRAVI

Ubicación:

MONTEVIDEO

Escala:

1:1250

Fecha:

OCTUBRE 2022

Técnico:

Ing. RODRIGO ESPIGA
JORGE FREIRE

Coordinador:

Arq. OCTAVIO BOMBACI

Firma:

Equipo Técnico:

IPRU - CSI



Nº Plano:

ALP01

COPE-ALP01.dwg