



**UNIVERSIDAD DE LA
REPÚBLICA**

CONSTRUCCIÓN:

Edificio Bloque D y E

PLANILLA DE LOCALES

Montevideo, noviembre 2022



Bloque D LOCAL D001	Ubicación: Nivel 1- N +0,00	Identificación D001 OF. TESISITAS
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 22,94m ² . ALTURA LIBRE: 3.00m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si	
	Observaciones	
	Restricciones	
Terminaciones	. CONTRAPISO. De hormigón armado. . PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris. . ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris. . CIELORRASO: Steel Deck visto. Pintado esmalte ignífugo. . MUROS Y TABIQUES: Muros exteriores M01 y M02. Tabique interior T01, T02. Refuerzo para aéreos. . REVOQUE INTERIOR: Enduido y lijado. . PINTURA: Acrílica látex superlavable. . REVESTIMIENTO INTERIOR:	
	Observaciones.	El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantoneras se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: Carpintería C01. Doble contacto, herrajes de acero inoxidable. Cumpla con UNIT 200-2019. RW mínimo 30Db. Vidrio fijo con lámina de seguridad. . ABERTURA EXTERIOR: Aluminio A01, dimensionar perfiles y vidrios según proveedor. Rw mínimo 28dB. Lleva lámina de seguridad espejada clara baja emisividad. . EQUIPAMIENTO: Placar C06 con estantes, MDF enchapado melamínico blanco 18mm. . CORTINA: Roller 10% de perforación similar a la existente en bloques anexos. Suministrar muestras. A cotizar como opcional en rubrado complementario. A cotizar como opcional en rubrado complementario.	
	Observaciones.	Reja exterior H01 – cotización opcional
	Restricciones	
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: . SANITARIA: Desagüe de AA. . ELÉCTRICA. 6 Puestos de trabajo con 12 SCHUKOS y 9 tres en línea. Conexión AA. Tomas de servicio. Registros para conexión de iluminación bajo aéreos. . DATOS: 9 utps mínimo. . ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo. Mínimo 3 plafones 30x120cm led.	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque D LOCAL D002	Ubicación: Nivel 1- N +0,00	Identificación D002
----------------------------	-----------------------------	----------------------------

		OF. DOCENTES VIAJEROS
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 21,94m ² . ALTURA LIBRE: 3.00m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si	
	Observaciones	
	Restricciones	
Terminaciones	. CONTRAPISO. De hormigón armado. . PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris. . ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris. . CIELORRASO: -Steel Deck visto. Pintado esmalte ignífugo blanco. . MUROS Y TABIQUES: Muros exteriores M01. Tabique interior T01, T02. Refuerzo para aéreos. . REVOQUE INTERIOR: Enduido y lijado. . PINTURA: Acrílica látex superlavable. . REVESTIMIENTO INTERIOR:	
	Observaciones.	El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantonerías se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: Carpintería C01. Doble contacto, herrajes de acero inoxidable. Cumpla con UNIT 200-2019. RW mínimo 30Db. Vidrio fijo con lámina de seguridad. . ABERTURA EXTERIOR: Aluminio A01, dimensionar perfiles y vidrios según proveedor. Rw mínimo 28dB. Lleva lámina de seguridad espejada clara baja emisividad. . EQUIPAMIENTO: Placar C06 con estantes, MDF enchapado melamínico blanco 18mm. . CORTINA: Roller 10% de perforación similar a la existente en bloques anexos. Suministrar muestras. A cotizar como opcional en rubrado complementario. A cotizar como opcional en rubrado complementario.	
	Observaciones.	Reja exterior H01 – cotización opcional
	Restricciones	
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: . SANITARIA: Desagüe de AA. . ELÉCTRICA: 6 Puestos de trabajo con 12 SCHUKOS y 9 tres en línea. Conexión AA. Tomas de servicio. Registros para conexión de iluminación bajo aéreos. . DATOS: 9 utps mínimo. . ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo. Mínimo 3 plafones 30x120cm led.	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque D LOCAL D003	Ubicación: Nivel 1- N +0,00	Identificación D003 OF. DOCENTES NEISELF
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 21,94m ² . ALTURA LIBRE: 3.00m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si	

	. VENTILACIÓN NATURAL: Si	
	Observaciones	
	Restricciones	
Terminaciones	. CONTRAPISO: De hormigón armado. . PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris. . ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris. . CIELORRASO: -Steel Deck visto. Pintado esmalte ignífugo. . MUROS Y TABIQUES: Muros exteriores M01. Tabique interior T01, T02. Refuerzo para aéreos. . REVOQUE INTERIOR: Enduido y lijado. . PINTURA: Acrílica látex superlavable. . REVESTIMIENTO INTERIOR: -	
	Observaciones.	El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantonerías se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: Carpintería C01. Doble contacto, herrajes de acero inoxidable. Cumpla con UNIT 200-2019. RW mínimo 30Db. Vidrio fijo con lámina de seguridad. . ABERTURA EXTERIOR: Aluminio A01, dimensionar perfiles y vidrios según proveedor. Rw mínimo 28dB. Lleva lámina de seguridad espejada clara baja emisividad. . EQUIPAMIENTO: Placar C06 con estantes, MDF enchapado melamínico blanco 18mm. . CORTINA: Roller 10% de perforación similar a la existente en bloques anexos. Suministrar muestras. A cotizar como opcional en rubrado complementario. A cotizar como opcional en rubrado complementario.	
	Observaciones.	Reja exterior H01 – cotización opcional
	Restricciones	
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: . SANITARIA: Desagüe de AA. . ELÉCTRICA: 6 Puestos de trabajo con 12 SCHUKOS y 9 tres en línea. Conexión AA. Tomas de servicio. Registros para conexión de iluminación bajo aéreos. . DATOS: 9 utps mínimo. . ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo. Mínimo 3 plafones 30x120cm led.	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque D LOCAL D004	Ubicación: Nivel 1- N +0,00	Identificación D004 OF. DOCENTES CEPE
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 21,94m ² . ALTURA LIBRE: 3.00m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si	
	Observaciones	
	Restricciones	
Terminaciones	. CONTRAPISO. De hormigón armado. . PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris. . ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris.	

	<p>. CIELORRASO: -Steel Deck visto. Pintado esmalte ignífugo.</p> <p>. MUROS Y TABIQUES: Muros exteriores M01. Tabique interior T01, T02. Refuerzo para aéreos.</p> <p>. REVOQUE INTERIOR: Enduido y lijado.</p> <p>. PINTURA: Acrílica látex superlavable.</p> <p>. REVESTIMIENTO INTERIOR: -</p>				
	<table> <tr> <td>Observaciones.</td><td>El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantonerías se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).</td></tr> <tr> <td>Restricciones</td><td></td></tr> </table>	Observaciones.	El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantonerías se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).	Restricciones	
Observaciones.	El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantonerías se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).				
Restricciones					
Aberturas, protecciones y equipamientos	<p>. ABERTURA INTERIOR: Carpintería C01. Doble contacto, herrajes de acero inoxidable. Cumpla con UNIT 200-2019. RW mínimo 30Db. Vidrio fijo con lámina de seguridad.</p> <p>. ABERTURA EXTERIOR: Aluminio A01, dimensionar perfiles y vidrios según proveedor. Rw mínimo 28dB. Lleva lámina de seguridad espejada clara baja emisividad.</p> <p>. EQUIPAMIENTO: Placar C06 con estantes, MDF enchapado melamínico blanco 18mm.</p> <p>. CORTINA: Roller 10% de perforación similar a la existente en bloques anexos. Suministrar muestras. A cotizar como opcional en rubrado complementario.</p>				
	<table> <tr> <td>Observaciones.</td><td>Reja exterior H01 – cotización opcional</td></tr> <tr> <td>Restricciones</td><td></td></tr> </table>	Observaciones.	Reja exterior H01 – cotización opcional	Restricciones	
Observaciones.	Reja exterior H01 – cotización opcional				
Restricciones					
Instalaciones	<p>. AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones.</p> <p>. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</p> <p>. SANITARIA: Desagüe de AA.</p> <p>. ELÉCTRICA: 6 Puestos de trabajo con 12 SCHUKOS y 9 tres en línea. Conexión AA. Tomas de servicio. Registros para conexión de iluminación bajo aéreos.</p> <p>. DATOS: 9 utps mínimo.</p> <p>. ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo. Mínimo 3 plafones 30x120cm led.</p>				
	<table> <tr> <td>Observaciones.</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Restricciones</td><td></td></tr> </table>	Observaciones.	-	Restricciones	
Observaciones.	-				
Restricciones					

Bloque D LOCAL D005	Ubicación: Nivel 1- N +0,00	Identificación D005 OF. DOCENTES LEFOPE
Especificaciones Físicas	<p>. ÁREA: 21,94m²</p> <p>. ALTURA LIBRE: 3.00m</p> <p>. ILUMINACIÓN NATURAL: Si</p> <p>. VENTILACIÓN NATURAL: Si</p>	
	Observaciones	
	Restricciones	
Terminaciones	<p>. CONTRAPISO. De hormigón armado.</p> <p>. PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris.</p> <p>. ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris.</p> <p>. CIELORRASO: -Steel Deck visto. Pintado esmalte ignífugo.</p> <p>. MUROS Y TABIQUES: Muros exteriores M01. Tabique interior T01, T02. Refuerzo para aéreos.</p> <p>. REVOQUE INTERIOR: Enduido y lijado.</p> <p>. PINTURA: Acrílica látex superlavable.</p> <p>. REVESTIMIENTO INTERIOR: -</p>	

	Observaciones.	El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantoneras se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	<p>. ABERTURA INTERIOR: Carpintería C01. Doble contacto, herrajes de acero inoxidable. Cumpla con UNIT 200-2019. RW mínimo 30Db. Vidrio fijo con lámina de seguridad.</p> <p>. ABERTURA EXTERIOR: Aluminio A01, dimensionar perfiles y vidrios según proveedor. Rw mínimo 28dB. Lleva lámina de seguridad espejada clara baja emisividad.</p> <p>. EQUIPAMIENTO: Placar C06 con estantes, MDF enchapado melamínico blanco 18mm.</p> <p>. CORTINA: Roller 10% de perforación similar a la existente en bloques anexos. Suministrar muestras. A cotizar como opcional en rubrado complementario.</p>	
	Observaciones.	Reja exterior H01 – cotización opcional
	Restricciones	
	<p>Instalaciones</p> <p>. AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones.</p> <p>. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</p> <p>. SANITARIA: Desagüe de AA.</p> <p>. ELECTRICA: 6 Puestos de trabajo con 12 SCHUKOS y 9 tres en línea. Conexión AA. Tomas de servicio. Registros para conexión de iluminación bajo aéreos.</p> <p>. DATOS: 9 utps mínimo.</p> <p>. ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo. Mínimo 3 plafones 30x120cm led.</p>	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque D LOCAL D006	Ubicación: Nivel 1- N +0,00	Identificación D006 OF. DOCENTES LEFOPE
Especificaciones Físicas	<p>. AREA: 21,94m²</p> <p>. ALTURA LIBRE: 3.00m</p> <p>. ILUMINACIÓN NATURAL: Si</p> <p>. VENTILACIÓN NATURAL: Si</p>	
	Observaciones	
	Restricciones	
	<p>Terminaciones</p> <p>. CONTRAPISO. De hormigón armado.</p> <p>. PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris.</p> <p>. ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris.</p> <p>. CIELORRASO: -Steel Deck visto. Pintado esmalte ignífugo.</p> <p>. MUROS Y TABIQUES: Muros exteriores M01. Tabique interior T01, T02. Refuerzo para aéreos.</p> <p>. REVOQUE INTERIOR: Enduido y lijado.</p> <p>. PINTURA: Acrílica látex superlavable.</p> <p>. REVESTIMIENTO INTERIOR: -</p>	
	Observaciones.	El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantoneras se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	<p>. ABERTURA INTERIOR: Carpintería C01. Doble contacto, herrajes de acero inoxidable. Cumpla con UNIT 200-2019. RW mínimo 30Db. Vidrio fijo con lámina de seguridad.</p> <p>. ABERTURA EXTERIOR: Aluminio A01, dimensionar perfiles y vidrios según</p>	

	<p>proveedor. Rw mínimo 28dB. Lleva lámina de seguridad espejada clara baja emisividad.</p> <p>. EQUIPAMIENTO: Placar C06 con estantes, MDF enchapado melamínico blanco 18mm.</p> <p>. CORTINA: Roller 10% de perforación similar a la existente en bloques anexos. Suministrar muestras. A cotizar como opcional en rubrado complementario.</p>				
	<table> <tr> <td>Observaciones.</td><td>Reja exterior H01 – cotización opcional</td></tr> <tr> <td>Restricciones</td><td></td></tr> </table>	Observaciones.	Reja exterior H01 – cotización opcional	Restricciones	
Observaciones.	Reja exterior H01 – cotización opcional				
Restricciones					
Instalaciones	<p>. AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones.</p> <p>. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</p> <p>. SANITARIA: Desagüe de AA.</p> <p>. ELÉCTRICA: 6 Puestos de trabajo con 12 SCHUKOS y 9 tres en línea. Conexión AA. Tomas de servicio. Registros para conexión de iluminación bajo aéreos.</p> <p>. DATOS: 9 utps mínimo.</p> <p>. ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo. Mínimo 3 plafones 30x120cm led.</p>				
	<table> <tr> <td>Observaciones.</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Restricciones</td><td></td></tr> </table>	Observaciones.	-	Restricciones	
Observaciones.	-				
Restricciones					

Bloque D LOCAL D007	Ubicación: Nivel 1- N +0,00	Identificación D007 OF. DOCENTES EFISAL+LEFOPE
Especificaciones Físicas	<p>. AREA: 23,46m²</p> <p>. ALTURA LIBRE: 3.00m</p> <p>. ILUMINACIÓN NATURAL: Si</p> <p>. VENTILACIÓN NATURAL: Si</p>	
	Observaciones	
	Restricciones	
Terminaciones	<p>. CONTRAPISO. De hormigón armado.</p> <p>. PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris.</p> <p>. ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris.</p> <p>. CIELORRASO: -Steel Deck visto. Pintado esmalte ignífugo.</p> <p>. MUROS Y TABIQUES: Muros exteriores M01. Tabique interior T01, T02. Refuerzo para aéreos.</p> <p>. REVOQUE INTERIOR: Enduido y lijado.</p> <p>. PINTURA: Acrílica látex superlavable.</p> <p>. REVESTIMIENTO INTERIOR: -</p>	
	Observaciones.	El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantoneras se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	<p>. ABERTURA INTERIOR: Carpintería C01. Doble contacto, herrajes de acero inoxidable. Cumpla con UNIT 200-2019. RW mínimo 30Db. Vidrio fijo con lámina de seguridad.</p> <p>. ABERTURA EXTERIOR: Aluminio A01, dimensionar perfiles y vidrios según proveedor. Rw mínimo 28dB. Lleva lámina de seguridad espejada clara baja emisividad.</p> <p>. EQUIPAMIENTO: Placar C06 con estantes, MDF enchapado melamínico blanco 18mm. C05 con estantes, MDF enchapado melamínico blanco 18mm.</p> <p>. CORTINA: Roller 10% de perforación similar a la existente en bloques anexos. Suministrar muestras. A cotizar como opcional en rubrado complementario.</p>	

	Observaciones.	Reja exterior H01 – cotización opcional
	Restricciones	
Instalaciones	<p>. AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones.</p> <p>. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</p> <p>. SANITARIA: Desagüe de AA.</p> <p>. ELÉCTRICA: 6 Puestos de trabajo con 12 SCHUKOS y 9 tres en línea. Conexión AA. Tomas de servicio. Registros para conexión de iluminación bajo aéreos.</p> <p>. DATOS: 9 utps mínimo.</p> <p>. ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo. Mínimo 3 plafones 30x120cm led.</p>	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque D LOCAL D008	Ubicación: Nivel 1- N +0,00	Identificación D008 BAÑO
Especificaciones Físicas	<p>. ÁREA: 3,07m²</p> <p>. ALTURA LIBRE: 2,40m</p> <p>. ILUMINACIÓN NATURAL: No</p> <p>. VENTILACIÓN NATURAL: No</p>	
	Observaciones	
	Restricciones	
Terminaciones	<p>. CONTRAPISO. De hormigón armado.</p> <p>. PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris.</p> <p>. ZÓCALO:</p> <p>. CIELORRASO: Placas de yeso. Enduido y pintado</p> <p>. MUROS Y TABIQUES: Tabique interior T03 y T04.</p> <p>. REVOQUE INTERIOR:</p> <p>. PINTURA: Acrílica antihongos. Látex superlavable.</p> <p>. REVESTIMIENTO INTERIOR: cerámica rectificada 30x60 blanco mate h:2,40m</p> <p>. ILUMINACIÓN: Plafón led en cielorraso y de brazo led sobre espejo.</p> <p>. MESADA: Granito gris mara 20mm. Bacha redonda de cerámica mínimo 360mm.</p> <p>. GRIFERÍA: - Tipo Docol matic. Valvulería cromada.</p>	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	<p>. ABERTURA INTERIOR: Carpintería C04. Herrajes de acero inoxidable. Cumpla con UNIT 200-2019. Con brazo de Retorno.</p> <p>. ABERTURA EXTERIOR:</p> <p>. EQUIPAMIENTO: - Inodoro tipo Olmos nórdico o similar. Cisterna a la vista tipo Magya. Lleva asiento y tapa.</p> <p>. ESPEJO: - Cristal 4mm sobre mesada. Bordes viselados</p> <p>. ACCESORIOS: Porta rollo 500m, dispensador de toalla de papel, dispensador de jabón, gancho en puerta, todo en acero inoxidable.</p>	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Instalaciones	<p>. AIRE ACONDICIONADO: -.</p> <p>. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, ver proyecto HVAC.</p> <p>. SANITARIA: Completa según normativas.</p> <p>. ELÉCTRICA: Tomas de servicio. Toma schucko con interruptor sobre mesada. Toma para Secamanos.</p> <p>. ILUMINACIÓN: 150lx sobre plano de trabajo. Plafón led en cielorraso y de brazo</p>	

	led sobre espejo..	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque D LOCAL D009	Ubicación: Nivel 1- N +0,00	Identificación D009 BAÑO ACCESIBLE
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 5,85m² . ALTURA LIBRE: 2,40m . ILUMINACIÓN NATURAL: No . VENTILACIÓN NATURAL: No	
	Observaciones	Coordinar con escalera
	Restricciones	
Terminaciones	. CONTRAPISO. De hormigón armado. . PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris. . ZÓCALO: . CIELORRASO: Placas de yeso. Enduido y pintado . MUROS Y TABIQUES: Muro M02. Tabique interior T03 y T04. . REVOQUE INTERIOR: . PINTURA: Acrílica antihongos. Látex superlavable. . REVESTIMIENTO INTERIOR: cerámica rectificada 30x60 blanco mate h:2,40m . ILUMINACIÓN: Plafón led en cielorraso y de brazo led sobre espejo. . MESADA: Granito gris mara 20mm. Bacha redonda de cerámica mínimo 360mm. . GRIFERÍA: - Tipo Docol matic, con pulsador accesible. Valvulería cromada.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: Carpintería C02 corrediza. Herrajes de acero inoxidable. Cumpla con UNIT 200-2019. Con brazo de Retorno. . ABERTURA EXTERIOR: . EQUIPAMIENTO: - Inodoro tipo Accesible con mochila. Lleva asiento y tapa. . ESPEJO: - Cristal 4mm sobre mesada. Bordes viselados. . ACCESORIOS: Porta rollo 500m, dispensador de toalla de papel, dispensador de jabón, gancho en puerta, brazos y soportes universales, todo en acero inoxidable. Cumple Anexo Accesibilidad y Unit 200:2021.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: -. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, ver proyecto HVAC. SANITARIA: Completa según normativas. . ELÉCTRICA: Tomas de servicio. Toma schucko con interruptor sobre mesada. Toma para Secamanos. . ILUMINACIÓN: 150lx sobre plano de trabajo. Plafón led en cielorraso y de brazo led sobre espejo..	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque D LOCAL D010	Ubicación: Nivel 1- N +0,00	Identificación D010 Box 01
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 2,15m² . ALTURA LIBRE: 2,40m	

	. ILUMINACIÓN NATURAL: No	
	. VENTILACIÓN NATURAL: No	
	Observaciones	
	Restricciones	
Terminaciones	. CONTRAPISO. De hormigón armado.	
	. PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris.	
	. ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris.	
	. CIELORRASO: -Placas de yeso perforada fono-absorbente pintado.	
	. MUROS Y TABIQUES: Tabique interior T01. Refuerzo para aéreos.	
	. REVOQUE INTERIOR: Enduido y lijado.	
	. PINTURA: Acrílica látex superlavable.	
	. REVESTIMIENTO INTERIOR: - 3m2 de Paneles de espuma de poliuretano 45mm	
	Observaciones.	El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantonerías se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: Carpintería Aluminio A22, lleva vidrio DVH para RW mínimo 35Db.	
	. ABERTURA EXTERIOR:	
	. EQUIPAMIENTO:	
	. CORTINA:	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO:	
	. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, ver proyecto de HVAC.	
	. SANITARIA:	
	. ELÉCTRICA: 1 Puestos de trabajo. Cada puesto lleva 2 tomas schucko, 2 tres en línea. Registros para conexión de iluminación bajo aéreos.	
	. DATOS: 2 Utps.	
	. ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo.	
	Observaciones.	-Rejilla de toma de aire en tabique
	Restricciones	

Bloque D LOCAL D011	Ubicación: Nivel 1- N +0,00	Identificación D011 Box 02
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 2,15m ²	
	. ALTURA LIBRE: 2,40m	
	. ILUMINACIÓN NATURAL: No	
	. VENTILACIÓN NATURAL: No	
	Observaciones	
	Restricciones	
Terminaciones	. CONTRAPISO. De hormigón armado.	
	. PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris.	
	. ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris.	
	. CIELORRASO: -Placas de yeso perforada fono-absorbente pintado.	
	. MUROS Y TABIQUES: Tabique interior T01. Refuerzo para aéreos.	
	. REVOQUE INTERIOR: Enduido y lijado.	
	. PINTURA: Acrílica látex superlavable.	

	. REVESTIMIENTO INTERIOR: - 3m2 de Paneles de espuma de poliuretano 45mm	
	Observaciones.	El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantonerías se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: Carpintería Aluminio A22, lleva vidrio DVH para RW mínimo 35Db. . ABERTURA EXTERIOR: . EQUIPAMIENTO: . CORTINA:	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, ver proyecto de HVAC. . SANITARIA: . ELÉCTRICA: 1 Puestos de trabajo. Cada puesto lleva 2 tomas schucko, 2 tres en línea. Registros para conexión de iluminación bajo aéreos. . DATOS: 2 Utps. . ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo.	
	Observaciones.	-Rejilla de toma de aire en tabique
	Restricciones	

Bloque D LOCAL D012	Ubicación: Nivel 1- N +0,00		Identificación D012 Box 03
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 2,15m²		
	. ALTURA LIBRE: 2,40m		
	. ILUMINACIÓN NATURAL: No		
	. VENTILACIÓN NATURAL: No		
	Observaciones		
	Restricciones		
Terminaciones	. CONTRAPISO. De hormigón armado.		
	. PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris.		
	. ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris.		
	. CIELORRASO: Placas de yeso perforada fono-absorbente pintado..		
	. MUROS Y TABIQUES: Tabique interior T01. Refuerzo para aéreos.		
	. REVOQUE INTERIOR: Enduido y lijado.		
	. PINTURA: Acrílica látex superlavable.		
	. REVESTIMIENTO INTERIOR: -3m2 de Paneles de espuma de poliuretano 45mm.		
	Observaciones.	El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantoneras se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).	
	Restricciones		
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: Carpintería Aluminio A22, lleva vidrio DVH para RW mínimo 32Db.		
	. ABERTURA EXTERIOR:		
	. EQUIPAMIENTO:		
	. CORTINA:		

	Observaciones.	
	Restricciones	
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, ver proyecto de HVAC. . SANITARIA: . ELÉCTRICA: 1 Puestos de trabajo. Cada puesto lleva 2 tomas schucko, 2 tres en línea. Registros para conexión de iluminación bajo aéreos. .DATOS: 2 Utps. . ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo.	
	Observaciones.	-Rejilla de toma de aire en tabique
	Restricciones	

Bloque D LOCAL D013	Ubicación: Nivel 1- N +0,00		Identificación D013 Circulación PB
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 71,93m²		
	. ALTURA LIBRE: 3.00m		
	. ILUMINACIÓN NATURAL: Si		
	. VENTILACIÓN NATURAL: Si.		
	Observaciones		
	Restricciones		
Terminaciones	. CONTRAPISO. De hormigón armado.		
	. PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris.		
	. ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris.		
	. CIELORRASO: -Steel Deck visto. Pintado esmalte ignífugo.		
	. MUROS Y TABIQUES: Muros exteriores M02, M03. Tabique interior T01, T02, T03, T09, T11, T12. Refuerzo para carteleras.		
	. REVOQUE INTERIOR: Enduido y lijado.		
	. PINTURA: Acrílica látex superlavable.		
	. REVESTIMIENTO INTERIOR: -		
	Observaciones.	Instalar señalética indicando destino de locales.	
	Restricciones	El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantoneras se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR:		
	. ABERTURA EXTERIOR: Carpintería A03 lleva barra antipánico, Lámina de seguridad y brazo con retorno. A04. H02 y H08 corta fuego RF según cálculo, lleva barra antipánico. Cumpla con UNIT 200-2019.		
	. EQUIPAMIENTO:		
	. CORTINA:		
	Observaciones.		
	Restricciones		
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO:		
	. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:		
	. SANITARIA:		
	. ELÉCTRICA: Tomas de servicio.		
	. DATOS: WiFi		
	. ILUMINACIÓN: 150lx sobre plano de trabajo. LED		
	Observaciones.	-	
	Restricciones		

Bloque D LOCAL D014	Ubicación: Nivel 1- N +0,00	Identificación D014 Depósito Cilindros
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 3,15m ² . ALTURA LIBRE: 3,00m . ILUMINACIÓN NATURAL: No . VENTILACIÓN NATURAL: Si, por rejillas de ventilación.	
	Observaciones	
	Restricciones	
Terminaciones	. CONTRAPISO. De hormigón armado. . PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris. . ZÓCALO: . CIELORRASO: -Steel Deck visto. Pintado esmalte ignífugo. . MUROS Y TABIQUES: Muros exteriores M03. Tabique interior T02, T12. . REVOQUE INTERIOR: Enduído y lijado. . PINTURA: Acrílica látex superlavable. . REVESTIMIENTO INTERIOR: -	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: Carpintería A24. Cumpla con UNIT 200-2019. . ABERTURA EXTERIOR: 2 Rejillas de ventilación 30x15 a h=30 y h=2,10 . EQUIPAMIENTO: . CORTINA:	
	Observaciones.	Aberturas y rejillas exteriores con mosquitero acero.
	Restricciones	
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, ver proyecto HVAC. . SANITARIA: . ELÉCTRICA: . ILUMINACIÓN: 100lx sobre plano de trabajo. LED	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque D LOCAL D015	Ubicación: Nivel 1- N +0,00	Identificación D015 Depósito Residuos
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 3,96m ² . ALTURA LIBRE: 3,00m . ILUMINACIÓN NATURAL: No . VENTILACIÓN NATURAL: Si, mediante ducto horizontal hacia fachada oeste.	
	Observaciones	
	Restricciones	
Terminaciones	. CONTRAPISO. De hormigón armado. . PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris. . ZÓCALO: . CIELORRASO: -Steel Deck visto. Pintado esmalte ignífugo. . MUROS Y TABIQUES: Tabique interior T12. . REVOQUE INTERIOR: Enduído y lijado. . PINTURA: Esmalte Poliuretánico (PU). Esmalte Ignífugo sobre Metal estructural a la vista.	
	Observaciones	
	Restricciones	

	. REVESTIMIENTO INTERIOR: -	
	. MESADA: - Pileta de lavar	
	. GRIFERÍA: -Canilla de servicio para pileta de lavar.	
	Observaciones.	Lleva Pileta de lavar Aix 04
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: Carpintería A25. Cumpla con UNIT 200-2019.	
	. ABERTURA EXTERIOR: Rejillas de ventilación.	
	. EQUIPAMIENTO: Lleva Pileta de lavar Aix 04.	
	. CORTINA:	
	Observaciones.	Aberturas y rejillas exteriores con mosquitero acero.
	Restricciones	
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO:	
	. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, ver proyecto HVAC	
	. SANITARIA: Abastecimiento y desagüe.	
	. ELÉCTRICA: Toma de servicio	
	. ILUMINACIÓN: 100lx sobre plano de trabajo. LED	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque D LOCAL D016-01	Ubicación: Nivel 1- N +0,00	Identificación D016-01 Laboratorio Sucio
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 52,80m ²	
	. ALTURA LIBRE: 3,00m	
	. ILUMINACIÓN NATURAL: Si	
	. VENTILACIÓN NATURAL: Si	
	Observaciones	
	Restricciones	
Terminaciones	. CONTRAPISO. De hormigón armado.	
	. PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris.	
	. ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris.	
	. CIELORRASO: -Steel Deck visto. Pintado esmalte ignífugo.	
	. MUROS Y TABIQUES: Muros exteriores M01 y M02. Tabique interior T12.	
	. REVOQUE INTERIOR: Enduido y lijado	
	. PINTURA: Esmalte Poliuretánico (PU). Esmalte Ignífugo sobre Metal estructural a la vista.	
	. REVESTIMIENTO INTERIOR: -	
	. MESADA: - De hormigón pulido terminado con pintura epoxi símil mesadas de laboratorios.	
	. GRIFERÍA: - Grifo tipo ducha cocina industrial. Pico y teléfono con sistema pull down, calidad FV o superior.	
	Observaciones.	Piletón inox cuadrada mínimo 50x40x40mm.
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: Carpintería C01. Doble contacto, herrajes de acero inoxidable. Cumpla con UNIT 200-2019. RW mínimo 30Db. Vidrio fijo con lámina de seguridad. H07, H09 puerta corta fuego.	
	. ABERTURA EXTERIOR: Aluminio A01, dimensionar perfiles y vidrios según proveedor. Rw mínimo 28dB. Lleva lámina de seguridad espejada clara baja emisividad.	
	. EQUIPAMIENTO:	
	. CORTINA: Roller 10% de perforación similar a la existente en bloques anexos.	

	Suministrar muestras. A cotizar como opcional en rubrado complementario.	
	Observaciones.	Reja exterior H01 – cotización opcional Aberturas y rejillas exteriores con mosquitero acero.
	Restricciones	
Instalaciones	<p>. AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones.</p> <p>. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Extractor 10 r/h.</p> <p>. SANITARIA: Desague y abastecimiento agua fría y caliente.</p> <p>. ELÉCTRICA: Sobre mesada 6 tomas schucko, 6 tres en línea con interruptor. Embutido en piso 6 tomas schucko, 6 tres en línea con interruptor, 4 datos. Conexión AA. Tomas de servicio. Registros para conexión de iluminación bajo aéreos. Lleva previsión de calefón.</p> <p>. Datos: 4 Utps.</p> <p>. ILUMINACIÓN: 500lx sobre plano de trabajo. Mínimo 9 plafones 30x120cm led.</p>	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque D LOCAL D016-02	Ubicación: Nivel 1- N +0,00		Identificación D016-02 Depósito Herramientas
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 5,45m²		
	. ALTURA LIBRE: 3,00m		
	. ILUMINACIÓN NATURAL: Si		
	. VENTILACIÓN NATURAL: Si		
	Observaciones		
	Restricciones		
Terminaciones	. CONTRAPISO. De hormigón armado.		
	. PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris.		
	. ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris.		
	. CIELORRASO: -Steel Deck visto. Pintado esmalte ignífugo.		
	. MUROS Y TABIQUES: Tabique interior T12.		
	. REVOQUE INTERIOR: Enduido y lijado.		
	. PINTURA: Esmalte Poliuretánico (PU). Esmalte Ignífugo sobre Metal estructural a la vista.		
	. REVESTIMIENTO INTERIOR: -		
	Observaciones.		
	Restricciones		
	. ABERTURA INTERIOR: H07.		
	. ABERTURA EXTERIOR:		
Aberturas, protecciones y equipamientos	. EQUIPAMIENTO:		
	. CORTINA:		
	Observaciones.		
	Restricciones		
	. AIRE ACONDICIONADO: NO		
	. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: NO		
Instalaciones	. SANITARIA: NO		
	. ELÉCTRICA: Toma de servicio.		
	. ILUMINACIÓN: 150lx sobre plano de trabajo.		
	Observaciones.	-	
	Restricciones		

Bloque D LOCAL D017	Ubicación: Nivel 1- N +0,00		Identificación D017 RACK
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 5,34m²		
	. ALTURA LIBRE: 3,00m		
	. ILUMINACIÓN NATURAL: no		
	. VENTILACIÓN NATURAL: no		
	Observaciones		
	Restricciones		
Terminaciones	. CONTRAPISO. De hormigón armado.		
	. PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris.		
	. ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris.		
	. CIELORRASO: -Steel Deck visto. Pintado esmalte ignífugo.		
	. MUROS Y TABIQUES: Tabique interior T02.		
	. REVOQUE INTERIOR: Enduido y lijado.		
	. PINTURA: Acrílica látex superlavable. Esmalte Ignífugo sobre Metal estructural a la vista.		
	. REVESTIMIENTO INTERIOR: -		
	Observaciones.		
	Restricciones	El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantoneras se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: Carpintería C03		
	. ABERTURA EXTERIOR:		
	. EQUIPAMIENTO: - De informática según proyecto		
	. CORTINA: -		
	Observaciones.		
	Restricciones		
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones.		
	. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No		
	. SANITARIA: Desagüe de AA.		
	. ELÉCTRICA: Según proyecto de informática. Tomas de servicio.		
	. ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo.		
	Observaciones.	-	
	Restricciones		

Bloque D LOCAL D018	Ubicación: Nivel 1- N +0,00		Identificación D018 OF. DOCENTE
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 22,98m² . ALTURA LIBRE: 3.00m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si		
	Observaciones	El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantoneras se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).	
	Restricciones		
Terminaciones	. CONTRAPISO. De hormigón armado. . PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris.		

	<ul style="list-style-type: none">. ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris.. CIELORRASO: -Steel Deck visto. Pintado esmalte ignífugo.. MUROS Y TABIQUES: Muros exteriores M01. Tabique interior T01, T02, T12 Refuerzo para aéreos.. REVOQUE INTERIOR: Enduido y lijado.. PINTURA: Acrilica látex superlavable. Esmalte Ignífugo sobre Metal estructural a la vista.. REVESTIMIENTO INTERIOR: -	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	<ul style="list-style-type: none">. ABERTURA INTERIOR: Carpintería C01. Doble contacto, herrajes de acero inoxidable. Cumpla con UNIT 200-2021. RW mínimo 30Db. Vidrio fijo con lámina de seguridad.. ABERTURA EXTERIOR: Aluminio A01, dimensionar perfiles y vidrios según proveedor. Rw mínimo 28dB. Lleva lámina de seguridad espejada clara baja emisividad.. EQUIPAMIENTO:. CORTINA: Roller 10% de perforación similar a la existente en bloques anexos. Suministrar muestras. A cotizar como opcional en rubrado complementario.	
	Observaciones.	Reja exterior H01 – cotización opcional
	Restricciones	
Instalaciones	<ul style="list-style-type: none">. AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones.. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:. SANITARIA: Desagüe de AA.. ELÉCTRICA: 6 Puestos de trabajo con14 SCHUKOS y 8 tres en línea. Conexión AA. Tomas de servicio. Registros para conexión de iluminación bajo aéreos.. DATOS: 9 UTPs.. ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo. Mínimo 3 plafones 30x120cm led.	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque D LOCAL D019	Ubicación: Nivel 1- N +0,00	Identificación D019 TISANERIA
Especificaciones Físicas	<p>. ÁREA: 5,35m²</p> <p>. ALTURA LIBRE: 3,00m</p> <p>. ILUMINACIÓN NATURAL: Si</p> <p>. VENTILACIÓN NATURAL: Si</p>	
	Observaciones	
	Restricciones	
Terminaciones	<p>. CONTRAPISO. De hormigón armado.</p> <p>. PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris.</p> <p>. ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris.</p> <p>. CIELORRASO: -Steel Deck visto. Pintado esmalte ignífugo.</p> <p>. MUROS Y TABIQUES: Tabique interior T02, T03, T09 Refuerzo para aéreos.</p> <p>. REVOQUE INTERIOR: Enduido y lijado.</p> <p>. PINTURA: Acrilica látex superlavable. Esmalte Ignífugo sobre Metal estructural a la vista.</p> <p>. REVESTIMIENTO INTERIOR: -Cerámica 30x60 rectificada color a definir en obra.</p> <p>. MESADA: -P03 granito gris mara.</p>	

Aberturas, protecciones y equipamientos	.GRIFERÍA: - Canilla para cocina.	
	Observaciones.	Pileta inox mínimo 450x400x200mm.
	Restricciones	
	. ABERTURA INTERIOR: . ABERTURA EXTERIOR: . EQUIPAMIENTO: -Bajo mesada y aéreo tipo cocina . CORTINA: No	
Instalaciones	Observaciones.	Se cotizará como opcional sustituir T09 por mampara de aluminio serie gala con vidrio DVH RW mínimo 30Db.
	Restricciones	
	. AIRE ACONDICIONADO: -. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, ver proyecto de HVAC . SANITARIA: Desagüe y abastecimiento agua fría. . ELÉCTRICA: lleva 3 tomas schucko con interruptor. Tomas de servicio. Tomas bajo mesada para previsión de termotanque y frigobar. . DATOS: WiFi . ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo. Mínimo 3 plafones 30x120cm led.	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque D LOCAL D020	Ubicación: Nivel 1- N +0,00	Identificación D020 Sala de reuniones
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 22,95m² . ALTURA LIBRE: 3.00m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si	
	Observaciones	
	Restricciones	
Terminaciones	. CONTRAPISO. De hormigón armado. . PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris. . ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris. . CIELORRASO: -Steel Deck visto. Pintado esmalte ignífugo. . MUROS Y TABIQUES: Muros exteriores M01. Tabique interior T01, T02, T03 Refuerzo para aéreos. . REVOQUE INTERIOR: Enduído y lijado. . PINTURA: Acrílica látex superlavable. Esmalte Ignífugo sobre Metal estructural a la vista. . REVESTIMIENTO INTERIOR: -	
	Observaciones.	El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantoneras se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: Carpintería C01. Doble contacto, herrajes de acero inoxidable. Cumpla con UNIT 200-2019. RW mínimo 30Db. Vidrio fijo con lámina de seguridad.	
	. ABERTURA EXTERIOR: Aluminio A01, dimensionar perfiles y vidrios según proveedor. Rw mínimo 28dB. Lleva lámina de seguridad espejada clara baja emisividad.	
	. EQUIPAMIENTO:	
	. CORTINA: Roller 10% de perforación similar a la existente en bloques anexos.	

	Suministrar muestras. A cotizar como opcional en rubrado complementario.	
	Observaciones.	Reja exterior H01 – cotización opcional
	Restricciones	
Instalaciones	<p>. AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones.</p> <p>. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</p> <p>. SANITARIA: Desagüe de AA.</p> <p>. ELÉCTRICA: Total 16 SCHUKOS y 12 tres en línea. Conexión AA. Tomas de servicio. Registros para conexión de iluminación bajo aéreos. 2 Puestos embutidos en piso bajo mesa de reunión. Toma para TV ha 2,20m</p> <p>. DATOS: 9 UTPs.</p> <p>. ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo. Mínimo 3 plafones 30x120cm led.</p>	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque D LOCAL D021	Ubicación: Nivel 1- N +0,00		Identificación D021 OF. DOCENTE ENFERMERÍA
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 46,20m²		
	. ALTURA LIBRE: 3.00m		
	. ILUMINACIÓN NATURAL: Si		
	. VENTILACIÓN NATURAL: Si		
	Observaciones		
	Restricciones		
Terminaciones	. CONTRAPISO. De hormigón armado.		
	. PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris.		
	. ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris.		
	. CIELORRASO: -Steel Deck visto. Pintado esmalte ignífugo.		
	. MUROS Y TABIQUES: Muros exteriores M01. Tabique interior T01, T02, Refuerzo para aéreos.		
	. REVOQUE INTERIOR: Enduido y lijado. Esmalte Ignífugo sobre Metal estructural a la vista.		
	. PINTURA: Acrílica látex superlavable. Esmalte Ignífugo sobre Metal estructural a la vista.		
	. REVESTIMIENTO INTERIOR: -		
	Observaciones.	El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantoneras se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).	
	Restricciones		
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: Carpintería C01. Doble contacto, herrajes de acero inoxidable. Cumpla con UNIT 200-2019. RW mínimo 30Db. Vidrio fijo con lámina de seguridad.		
	. ABERTURA EXTERIOR: Aluminio A01, dimensionar perfiles y vidrios según proveedor. Rw mínimo 28dB. Lleva lámina de seguridad espejada clara baja emisividad.		
	. EQUIPAMIENTO: C05. Placar con estantería.		
	. CORTINA: Roller 10% de perforación similar a la existente en bloques anexos. Suministrar muestras. A cotizar como opcional en rubrado complementario.		
	Observaciones.	Reja exterior H01 – cotización opcional	
	Restricciones		
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones.		

	. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: . SANITARIA: Desagüe de AA. . ELÉCTRICA: 10 Puestos de trabajo con 20 SCHUKOS y 15 tres en línea. Conexión AA. Tomas de servicio. Registros para conexión de iluminación bajo aéreos. 4 Puestos embutidos en piso bajo mesa de reunión. 2 Tomas para TV h= 2,20m. . DATOS: 15 UTPs . ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo. Mínimo 3 plafones 30x120cm led.	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque D LOCAL D022	Ubicación: Nivel 1- N +0,00		Identificación D022 LABORATORIO LIARH – (Rendimiento Humano)
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 46,50m² . ALTURA LIBRE: 3.00m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si		
	Observaciones		
	Restricciones		
Terminaciones	. CONTRAPISO. De hormigón armado. . PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris. . ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris. . CIELORRASO: -Steel Deck visto. Pintado esmalte ignífugo. . MUROS Y TABIQUES: Muros exteriores M01. Tabique interior T01, T02, Refuerzo para aéreos. . REVOQUE INTERIOR: Enduido y lijado. . PINTURA: Acrílica látex superlavable. Esmalte Poliuretánico (PU).en muro de pileta. Esmalte Ignífugo sobre Metal estructural a la vista. . REVESTIMIENTO INTERIOR: . MESADA: -Tipo P07, granito gris mara. . GRIFERÍA: - Tipo Cocina.		
	Observaciones.	El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantoneras se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).	
	Restricciones		
	Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: Carpintería C01. Doble contacto, herrajes de acero inoxidable. Cumpla con UNIT 200-2019. RW mínimo 30Db. Vidrio fijo con lámina de seguridad. . ABERTURA EXTERIOR: Aluminio A01, dimensionar perfiles y vidrios según proveedor. Rw mínimo 28dB. Lleva lámina de seguridad espejada clara baja emisividad. . EQUIPAMIENTO: C05. Placar con estantería. . CORTINA: Black out tipo roller color blanco en ventanas. Sistema de cortinas tipo Box Hospitalario blanco, con barrales y ojales. Tela lavable. Suministrar muestra.	
Observaciones.		Reja exterior H01 – cotización opcional	
Restricciones			
Instalaciones		. AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:	

	<p>. SANITARIA: Desagüe y abastecimiento.</p> <p>. ELÉCTRICA: 6 Puestos de trabajo con 18 SCHUKOS y 14 tres en línea. Conexión AA. Tomas de servicio. Registros para conexión de iluminación bajo aéreos. Toma de gran carga para conexión de caminadora.</p> <p>. DATOS: 10 UTPs</p> <p>. ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo. Mínimo 3 plafones 30x120cm led.</p>	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque D LOCAL D023	Ubicación: Nivel 1- N +0,00		Identificación D023 Ducto Ascensor	
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 3,05m²			
	. ALTURA LIBRE: Según proyecto ejecutivo.			
	. ILUMINACIÓN NATURAL: No			
	. VENTILACIÓN NATURAL: No			
	Observaciones			
	Restricciones			
Terminaciones	. CONTRAPISO. Según proyecto ejecutivo.			
	. PISO: -.Según proyecto ejecutivo.			
	. ZÓCALO: -.			
	. CIELORRASO: -Según proyecto ejecutivo.			
	. MUROS Y TABIQUES: Muros exteriores M08. Tabique interior T10, T11 y T13.			
	. REVOQUE INTERIOR: .			
	. PINTURA: Acrílica látex superlavable.			
	. REVESTIMIENTO INTERIOR: -			
	Observaciones.		Muros de mampostería tipo HCCA	
	Restricciones			
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: Según cabina ascensor.			
	. ABERTURA EXTERIOR:			
	. EQUIPAMIENTO:			
	. CORTINA:			
	Observaciones.			
	Restricciones			
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO:			
	. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:			
	. SANITARIA:			
	. ELÉCTRICA: Según normativa y proyecto ascensor.			
	. ILUMINACIÓN: Según normativa.			
	Observaciones.		-	
	Restricciones			

Bloque D LOCAL D024	Ubicación: Nivel 1- N +0,00	Identificación D024 Oficina
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 8,00m²	
	. ALTURA LIBRE: 3.00m	
	. ILUMINACIÓN NATURAL: Si	
	. VENTILACIÓN NATURAL: Si	
	Observaciones	
	Restricciones	
Demoliciones y	-	

desmontes					
Terminaciones	<p>. CONTRAPISO. De hormigón armado.</p> <p>. PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris.</p> <p>. ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris.</p> <p>. CIELORRASO: -Steel Deck visto. Pintado esmalte ignífugo.</p> <p>. MUROS Y TABIQUES: Muros exteriores M02. Tabique interior, T02, T10, Refuerzo para aéreos.</p> <p>. REVOQUE INTERIOR: Enduido y lijado.</p> <p>. PINTURA: Acrílica látex superlavable. Esmalte Ignífugo sobre Metal estructural a la vista.</p> <p>. REVESTIMIENTO INTERIOR: -</p> <table> <tr> <td>Observaciones.</td><td>El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantonerías se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).</td></tr> <tr> <td>Restricciones</td><td></td></tr> </table>	Observaciones.	El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantonerías se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).	Restricciones	
Observaciones.	El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantonerías se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).				
Restricciones					
Aberturas, protecciones y equipamientos	<p>. ABERTURA INTERIOR: Carpintería C04. Herrajes de acero inoxidable. Cumpla con UNIT 200-2019. RW mínimo 30Db.</p> <p>. ABERTURA EXTERIOR: Aluminio A01, dimensionar perfiles y vidrios según proveedor. Rw mínimo 28dB. Lleva lámina de seguridad espejada clara baja emisividad.</p> <p>. EQUIPAMIENTO:</p> <p>. CORTINA: Roller 10% de perforación similar a la existente en bloques anexos. Suministrar muestras. A cotizar como opcional en rubrado complementario.</p> <table> <tr> <td>Observaciones.</td><td>Reja exterior H04 – cotización opcional</td></tr> <tr> <td>Restricciones</td><td></td></tr> </table>	Observaciones.	Reja exterior H04 – cotización opcional	Restricciones	
Observaciones.	Reja exterior H04 – cotización opcional				
Restricciones					
Instalaciones	<p>. AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones.</p> <p>. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</p> <p>. SANITARIA:</p> <p>. ELÉCTRICA: 2 Puestos de trabajo con 4 SCHUKOS y 3 tres en línea. Conexión AA. Tomas de servicio. Registros para conexión de iluminación bajo aéreos.</p> <p>. ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo.</p> <table> <tr> <td>Observaciones.</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Restricciones</td><td></td></tr> </table>	Observaciones.	-	Restricciones	
Observaciones.	-				
Restricciones					

Bloque D LOCAL D025	Ubicación: Nivel 1- N +0,00	Identificación D025 Oficina Secretaria
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 13,10m²	
	. ALTURA LIBRE: 3.00m	
	. ILUMINACIÓN NATURAL: Si	
	. VENTILACIÓN NATURAL: Si	
	Observaciones	
	Restricciones	
Terminaciones	. CONTRAPISO. De hormigón armado.	
	. PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris.	
	. ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris.	
	. CIELORRASO: -Steel Deck visto. Pintado esmalte ignífugo.	
	. MUROS Y TABIQUES: Muros exteriores M01, M02. Tabique interior, T01, T02. Refuerzo para aéreos.	
	. REVOQUE INTERIOR: Enduido y lijado.	

	. PINTURA: Acrílica látex superlavable. Esmalte Ignífugo sobre Metal estructural a la vista.	
	. REVESTIMIENTO INTERIOR: -	
	Observaciones.	El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantonerías se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).
Aberturas, protecciones y equipamientos	Restricciones	
	. ABERTURA INTERIOR: Carpintería C04. Herrajes de acero inoxidable. Cumpla con UNIT 200-2019. RW mínimo 30Db.	
	. ABERTURA EXTERIOR: Aluminio A01, dimensionar perfiles y vidrios según proveedor. Rw mínimo 28dB. Lleva lámina de seguridad espejada clara baja emisividad.	
	. EQUIPAMIENTO:	
	. CORTINA: Roller 10% de perforación similar a la existente en bloques anexos. Suministrar muestras. A cotizar como opcional en rubrado complementario.	
	Observaciones.	Reja exterior H04 – cotización opcional
Instalaciones	Restricciones	
	. AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones.	
	. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:	
	. SANITARIA: Desagüe.	
	. ELÉCTRICA: 2 Puestos de trabajo con 4 SCHUKOS y 3 tres en línea. Conexión AA. Tomas de servicio. Registros para conexión de iluminación bajo aéreos.	
	. DATOS: 4 UTPs	
	. ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo.	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque D LOCAL D026	Ubicación: Nivel 1- N +0,00 -variable	Identificación D026 Circulación Escalera
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 14,67m ²	
	. ALTURA LIBRE: variable	
	. ILUMINACIÓN NATURAL: Si	
	. VENTILACIÓN NATURAL: Si	
	Observaciones	
	Restricciones	
Terminaciones	. CONTRAPISO. De hormigón armado.	
	. PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris.	
	. ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris.	
	. CIELORRASO: -Steel Deck visto. Pintado esmalte ignífugo. Placa yeso	
	. MUROS Y TABIQUES: Muros exteriores M01, M02. Tabique interior T01, T03. Refuerzo para carteleras.	
	. REVOQUE INTERIOR: Enduido y lijado.	
	. PINTURA: Acrílica látex superlavable. Antihongos en cielorraso.	
	. REVESTIMIENTO INTERIOR: -	

	Observaciones.	Instalar señalética indicando destino de locales.	
	Restricciones	El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantoneras se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR:		
	. ABERTURA EXTERIOR: Carpintería A06		
	. EQUIPAMIENTO: Pasamanos de acero inoxidable.		
	. CORTINA:		
	Observaciones.		
	Restricciones		
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO:		
	. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:		
	. SANITARIA:		
	. ELÉCTRICA: Tomas de servicio.		
	. ILUMINACIÓN: 150lx sobre plano de trabajo. LED		
	Observaciones.	-	
	Restricciones		

Bloque D LOCAL D101	Ubicación: Nivel 2- N +3,20		Identificación D101 PDU BIOGEOGRAFÍA
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 24,04m²		
	. ALTURA LIBRE: variable, 2,80-4,50m		
	. ILUMINACIÓN NATURAL: Si		
	. VENTILACIÓN NATURAL: Si		
	Observaciones		
	Restricciones		
Terminaciones	. CONTRAPISO. Carpeta de nivelación.		
	. PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris.		
	. ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris.		
	. CIELORRASO: - Placa Yeso de roca + aislación acústica 50mm lana de roca. Desmontable sobre nicho.		
	. MUROS Y TABIQUES: Muros exteriores M01, M02 . Tabique interior T01, T02.		
	. REVOQUE INTERIOR: Placa de yeso resistencia a la humedad enduida y pintada con PU.		
	. PINTURA: Esmalte Poliuretánico (PU). Antihongos en cielorraso.		
	. REVESTIMIENTO INTERIOR: -		
	. MESADA: -M01, M02. Aix02.		
	. GRIFARÍA: -Monocomando Tipo de laboratorio Inox o con revestimiento epoxi. Lleva válvula globo con pico para conexión de manguera.		
	Observaciones.	Pileta inox incorporada en mesada. El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantoneras se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).	
	Restricciones		
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: Carpintería C01. Doble contacto, herrajes de acero inoxidable. Cumpla con UNIT 200-2019. RW mínimo 30Db. Vidrio fijo con lámina de seguridad.		
	. ABERTURA EXTERIOR: Aluminio A02, dimensionar perfiles y vidrios según proveedor. Rw mínimo 28dB. Lleva lámina de seguridad espejada clara baja		

	emisividad.	
	. EQUIPAMIENTO: -Mesadas	
	. CORTINA: - Roller 10% de perforación similar a la existente en bloques anexos. Suministrar muestras. A cotizar como opcional en rubrado complementario.	
	Observaciones.	Aberturas y rejillas exteriores con mosquitero acero.
	Restricciones	
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones.	
	. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Extractor 10 r/h.	
	. SANITARIA: Desagüe y abastecimiento agua fría y caliente. Previsión de para termotanque 30lts bajo mesada.	
	. ELÉCTRICA: Canalizaciones vistas con cañerías galvanizadas y electro canales plásticos de primera calidad tipo Zoloda. Ver proyecto eléctrica. Mínimo 36 tomas, 4 tomas identificados para alta carga, 2 tomas identificados con respaldo UPS. Conexión AA. Registros para conexión de iluminación bajo aéreos. Lleva previsión de calefón bajo mesada. Bandeja aérea con tomas e iluminación.	
	. DATOS: Mínimo 5 UTPs	
	. ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo. Mínimo 4 plafones 30x120cm led y 2 led tipo Spot en bandeja aérea.	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque D LOCAL D102	Ubicación: Nivel 2- N +3,20	Identificación D102 ECOLOGÍA ARTRÓPODOS
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 23,00m ² . ALTURA LIBRE: variable, 2,80-4,50m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si – Ducto 60x60	
	Observaciones	
	Restricciones	
Terminaciones	. CONTRAPISO. Carpeta de nivelación. . PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris. . ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris. . CIELORRASO: - Placa Yeso de roca + aislación acústica 50mm lana de roca. Desmontable sobre nicho donde se encuentra ducto instalaciones. . MUROS Y TABIQUES: Muros exteriores M01 . Tabique interior T01, T02. . REVOQUE INTERIOR: Placa de yeso resistencia a la humedad enduida y pintada con PU. . PINTURA: Esmalte Poliuretánico (PU). Antihongos en cielorraso. . REVESTIMIENTO INTERIOR: - . MESADA: -M01, M02. Aix01. . GRIFERÍA: -Monocomando Tipo de laboratorio Inox o con revestimiento epoxi. Lleva válvula globo con pico para conexión de manguera.	
	Observaciones.	Pileta inox incorporada en mesada. El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantoneras se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: Carpintería C01. Doble contacto, herrajes de acero inoxidable. Cumpla con UNIT 200-2019. RW mínimo 30Db. Vidrio fijo con lámina de seguridad. . ABERTURA EXTERIOR: Aluminio A02, dimensionar perfiles y vidrios según	

	<p>proveedor. Rw mínimo 28dB. Lleva lámina de seguridad espejada clara baja emisividad.</p> <p>. EQUIPAMIENTO: -Mesadas</p> <p>. CORTINA: - Roller 10% de perforación similar a la existente en bloques anexos. Suministrar muestras. A cotizar como opcional en rubrado complementario.</p>				
	<table> <tr> <td>Observaciones.</td><td>Aberturas y rejillas exteriores con mosquitero acero.</td></tr> <tr> <td>Restricciones</td><td></td></tr> </table>	Observaciones.	Aberturas y rejillas exteriores con mosquitero acero.	Restricciones	
Observaciones.	Aberturas y rejillas exteriores con mosquitero acero.				
Restricciones					
Instalaciones	<p>. AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones.</p> <p>. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Extractor 10 r/h.</p> <p>. SANITARIA: Desagüe y abastecimiento agua fría y caliente. Previsión de para termotanque 30lts bajo mesada.</p> <p>. ELÉCTRICA: Canalizaciones vistas con cañerías galvanizadas y electro canales plásticos de primera calidad tipo Zoloda. Ver proyecto eléctrica. Mínimo 27 tomas, 2 tomas identificados con respaldo UPS. Conexión AA. Registros para conexión de iluminación bajo aéreos. Lleva previsión de calefón bajo mesada.</p> <p>.DATOS: Mínimo 5 UTPs</p> <p>. ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo. Mínimo 4 plafones 30x120cm led.</p>				
	<table> <tr> <td>Observaciones.</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Restricciones</td><td></td></tr> </table>	Observaciones.	-	Restricciones	
Observaciones.	-				
Restricciones					

Bloque D LOCAL D103	Ubicación: Nivel 2- N +3,20	Identificación D103 PDU BIOQUÍMICA
Especificaciones Físicas	<p>. ÁREA: 23,00m²</p> <p>. ALTURA LIBRE: variable, 2,80-4,50m</p> <p>. ILUMINACIÓN NATURAL: Si</p> <p>. VENTILACIÓN NATURAL: Si + Ducto 60x60</p>	
	Observaciones	
	Restricciones	
Terminaciones	<p>. CONTRAPISO. Carpeta de nivelación.</p> <p>. PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris.</p> <p>. ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris.</p> <p>. CIELORRASO: - Placa Yeso de roca + aislación acústica 50mm lana de roca. Desmontable sobre nicho donde se encuentra ducto instalaciones.</p> <p>. MUROS Y TABIQUES: Muros exteriores M01. Tabique interior T01, T02.</p> <p>. REVOQUE INTERIOR: Placa de yeso resistencia a la humedad enduida y pintada con PU.</p> <p>. PINTURA: Esmalte Poliuretánico (PU). Antihongos en cielorraso.</p> <p>. REVESTIMIENTO INTERIOR: -</p> <p>. MESADA: -M01, M02. Aix02.</p> <p>. GRIFERÍA: -Monocomando Tipo de laboratorio Inox o con revestimiento epoxi. Lleva válvula globo con pico para conexión de manguera.</p>	
	Observaciones.	<p>Pileta inox incorporada en mesada.</p> <p>El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2.</p> <p>Cantoneras se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).</p>
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	<p>. ABERTURA INTERIOR: Carpintería C01. Doble contacto, herrajes de acero inoxidable. Cumpla con UNIT 200-2019. RW mínimo 30Db. Vidrio fijo con lámina de seguridad.</p> <p>. ABERTURA EXTERIOR: Aluminio A02, dimensionar perfiles y vidrios según proveedor. Rw mínimo 28dB. Lleva lámina de seguridad espejada clara baja</p>	

	emisividad.	
	. EQUIPAMIENTO: -Mesadas	
	. CORTINA: - Roller 10% de perforación similar a la existente en bloques anexos. Suministrar muestras. A cotizar como opcional en rubrado complementario.	
	Observaciones.	Aberturas y rejillas exteriores con mosquitero acero.
	Restricciones	
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones.	
	. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Extractor 10 r/h.	
	. SANITARIA: Desagüe y abastecimiento agua fría y caliente. Previsión de para termotanque 30lts bajo mesada.	
	. ELÉCTRICA: Canalizaciones vistas con cañerías galvanizadas y electro canales plásticos de primera calidad tipo Zoloda. Ver proyecto eléctrica. Mínimo 27 tomas, 4 tomas identificados para alta carga, 2 tomas identificados con respaldo UPS. Conexión AA. Registros para conexión de iluminación bajo aéreos. Lleva previsión de calefón bajo mesada.	
	. DATOS: Mínimo 5 UTPs	
	. ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo. Mínimo 4 plafones 30x120cm led.	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque D LOCAL D104	Ubicación: Nivel 2- N +3,20	Identificación D104 ECOTOXICOLOGÍA ARTRÓPODOS
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 23,00m ² . ALTURA LIBRE: variable, 2,80-4,50m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si.+ Ducto 60x60	
	Observaciones	
	Restricciones	
Terminaciones	. CONTRAPISO. Carpeta de nivelación. . PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris. . ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris. . CIELORRASO: - Placa Yeso de roca + aislación acústica 50mm lana de roca. Desmontable sobre nicho donde se encuentra ducto instalaciones. . MUROS Y TABIQUES: Muros exteriores M01. Tabique interior T01, T02. . REVOQUE INTERIOR: Placa de yeso resistencia a la humedad enduida y pintada con PU. . PINTURA: Esmalte Poliuretánico (PU). Antihongos en cielorraso. . REVESTIMIENTO INTERIOR: - . MESADA: -M01, M02. Aix02, Aix03. . GRIFERÍA: -Monocomando Tipo de laboratorio Inox o con revestimiento epoxi. Lleva válvula globo con pico para conexión de manguera.	
	Observaciones.	Pileta inox incorporada en mesada. El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantonerías se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: Carpintería C01. Doble contacto, herrajes de acero inoxidable. Cumpla con UNIT 200-2019. RW mínimo 30Db. Vidrio fijo con lámina de seguridad. . ABERTURA EXTERIOR: Aluminio A02, dimensionar perfiles y vidrios según proveedor. Rw mínimo 28dB. Lleva lámina de seguridad espejada clara baja	

	emisividad.	
	. EQUIPAMIENTO: -Mesadas	
	. CORTINA: - Roller 10% de perforación similar a la existente en bloques anexos. Suministrar muestras. A cotizar como opcional en rubrado complementario.	
	Observaciones.	Aberturas y rejillas exteriores con mosquitero acero.
	Restricciones	
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones.	
	. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Extractor 10 r/h.	
	. SANITARIA: Desagüe y abastecimiento agua fría y caliente. Previsión de para termotanque 30lts bajo mesada.	
	. ELÉCTRICA: Canalizaciones vistas con cañerías galvanizadas y electro canales plásticos de primera calidad tipo Zoloda. Ver proyecto eléctrica. Mínimo 27 tomas, 4 tomas identificados para alta carga, 4 tomas identificados con respaldo UPS. Conexión AA. Registros para conexión de iluminación bajo aéreos. Lleva previsión de calefón bajo mesada.	
	. DATOS: Mínimo 5 UTPs	
	. ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo. Mínimo 4 plafones 30x120cm.	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque D LOCAL D105	Ubicación: Nivel 2- N +3,20	Identificación D105 LABORATORIO MADERA
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 23,00m ² . ALTURA LIBRE: variable, 2,80-4,50m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si.+ Ducto 60x60	
	Observaciones	
	Restricciones	
Terminaciones	. CONTRAPISO. Carpeta de nivelación. . PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris. . ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris. . CIELORRASO: - Placa Yeso de roca + aislación acústica 50mm lana de roca. Desmontable sobre nicho donde se encuentra ducto instalaciones. . MUROS Y TABIQUES: Muros exteriores M01. Tabique interior T01, T02. . REVOQUE INTERIOR: Placa de yeso resistencia a la humedad enduida y pintada con PU. . PINTURA: Esmalte Poliuretánico (PU). Antihongos en cielorraso. . REVESTIMIENTO INTERIOR: - . MESADA: -M01, M02. Aix02. . GRIFERÍA: -Monocomando Tipo de laboratorio Inox o con revestimiento epoxi. Lleva válvula globo con pico para conexión de manguera.	
	Observaciones.	Pileta inox incorporada en mesada. El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantoneras se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: Carpintería C01. Doble contacto, herrajes de acero inoxidable. Cumpla con UNIT 200-2019. RW mínimo 30Db. Vidrio fijo con lámina de seguridad.	

	<p>. ABERTURA EXTERIOR: Aluminio A02, dimensionar perfiles y vidrios según proveedor. Rw mínimo 28dB. Lleva lámina de seguridad espejada clara baja emisividad.</p> <p>. EQUIPAMIENTO: -Mesadas</p> <p>. CORTINA: - Roller 10% de perforación similar a la existente en bloques anexos. Suministrar muestras. A cotizar como opcional en rubrado complementario.</p>				
	<table> <tr> <td>Observaciones.</td><td>Aberturas y rejillas exteriores con mosquitero acero.</td></tr> <tr> <td>Restricciones</td><td></td></tr> </table>	Observaciones.	Aberturas y rejillas exteriores con mosquitero acero.	Restricciones	
Observaciones.	Aberturas y rejillas exteriores con mosquitero acero.				
Restricciones					
Instalaciones	<p>. AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones.</p> <p>. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Extractor 10 r/h.</p> <p>. SANITARIA: Desagüe y abastecimiento agua fría y caliente. Previsión de para termotanque 30lts bajo mesada.</p> <p>. ELÉCTRICA: Canalizaciones vistas con cañerías galvanizadas y electro canales plásticos de primera calidad tipo Zoloda. Ver proyecto eléctrica. Mínimo 27 tomas, 4 tomas identificados para alta carga, 2 tomas identificados con respaldo UPS. Conexión AA. Registros para conexión de iluminación bajo aéreos. Lleva previsión de calefón bajo mesada.</p> <p>. DATOS: Mínimo 5 UTPs</p> <p>. ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo. Mínimo 4 plafones 30x120cm led.</p>				
	<table> <tr> <td>Observaciones.</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Restricciones</td><td></td></tr> </table>	Observaciones.	-	Restricciones	
Observaciones.	-				
Restricciones					

Bloque D LOCAL D106	Ubicación: Nivel 2- N +3,20	Identificación D106 ECOLOGÍA ANIMAL
Especificaciones Físicas	<p>. ÁREA: 23,00m²</p> <p>. ALTURA LIBRE: variable, 2,80-4,50m</p> <p>. ILUMINACIÓN NATURAL: Si</p> <p>. VENTILACIÓN NATURAL: Si.+ Ducto 60x60</p>	
	Observaciones	
	Restricciones	
Demoliciones y desmontes	-	
Terminaciones	<p>. CONTRAPISO. Carpeta de nivelación.</p> <p>. PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris.</p> <p>. ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris.</p> <p>. CIELORRASO: - Placa Yeso de roca + aislación acústica 50mm lana de roca. Desmontable sobre nicho donde se encuentra ducto instalaciones.</p> <p>. MUROS Y TABIQUES: Muros exteriores M01. Tabique interior T01, T02.</p> <p>. REVOQUE INTERIOR: Placa de yeso resistencia a la humedad enduida y pintada con PU.</p> <p>. PINTURA: Esmalte Poliuretánico (PU). Antihongos en cielorraso.</p> <p>. REVESTIMIENTO INTERIOR: -</p> <p>. MESADA: -M01, M02. Aix02.</p> <p>. GRIFERÍA: -Monocomando Tipo de laboratorio Inox o con revestimiento epoxi. Lleva válvula globo con pico para conexión de manguera.</p>	
	Observaciones.	<p>Pileta inox incorporada en mesada.</p> <p>El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantoneras se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).</p>
	Restricciones	
Aberturas, protecciones	. ABERTURA INTERIOR: Carpintería C01. Doble contacto, herrajes de acero	

y equipamientos	inoxidable. Cumpla con UNIT 200-2019. RW mínimo 30Db. Vidrio fijo con lámina de seguridad.	
	. ABERTURA EXTERIOR: Aluminio A02, dimensionar perfiles y vidrios según proveedor. Rw mínimo 28dB. Lleva lámina de seguridad espejada clara baja emisividad.	
	. EQUIPAMIENTO: -Mesadas	
Instalaciones	. CORTINA: - Roller 10% de perforación similar a la existente en bloques anexos. Suministrar muestras. A cotizar como opcional en rubrado complementario.	
	Observaciones.	Aberturas y rejillas exteriores con mosquitero acero.
	Restricciones	
	. AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones.	
	. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Extractor 10 r/h.	
	. SANITARIA: Desagüe y abastecimiento agua fría y caliente. Previsión de para termotanque 30lts bajo mesada.	
	. ELÉCTRICA: Canalizaciones vistas con cañerías galvanizadas y electro canales plásticos de primera calidad tipo Zoloda. Ver proyecto eléctrica. Mínimo 27 tomas, 4 tomas identificados para alta carga, 2 tomas identificados con respaldo UPS. Conexión AA. Registros para conexión de iluminación bajo aéreos. Lleva previsión de calefón bajo mesada.	
	. DATOS: Mínimo 5 UTPs	
	. ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo. Mínimo 4 plafones 30x120cm led y	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque D LOCAL D107	Ubicación: Nivel 2- N +3,20	Identificación D107 LABORATORIO RECURSOS NATURALES
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 23,47m ²	
	. ALTURA LIBRE: variable, 2,80-4,50m	
	. ILUMINACIÓN NATURAL: Si	
	. VENTILACIÓN NATURAL: Si.+ Ducto 60x60	
	Observaciones	
	Restricciones	
Demoliciones y desmontes	-	
Terminaciones	. CONTRAPISO. Carpeta de nivelación.	
	. PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris.	
	. ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris.	
	. CIELORRASO: - Placa Yeso de roca + aislación acústica 50mm lana de roca. Desmontable sobre nicho donde se encuentra ducto instalaciones.	
	. MUROS Y TABIQUES: Muros exteriores M01. Tabique interior T01, T02, T03.	
	. REVOQUE INTERIOR: Placa de yeso resistencia a la humedad enduida y pintada con PU.	
	. PINTURA: Esmalte Poliuretánico (PU). Antihongos en cielorraso.	
	. REVESTIMIENTO INTERIOR: -	
	. MESADA: -M01, M02. Aix02.	
	. GRIFERÍA: -Monocomando Tipo de laboratorio Inox o con revestimiento epoxi. Lleva válvula globo con pico para conexión de manguera.	

	Observaciones.	Pileta inox incorporada en mesada. El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantonerías se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	<p>. ABERTURA INTERIOR: Carpintería C01. Doble contacto, herrajes de acero inoxidable. Cumpla con UNIT 200-2019. RW mínimo 30Db. Vidrio fijo con lámina de seguridad.</p> <p>. ABERTURA EXTERIOR: Aluminio A02, dimensionar perfiles y vidrios según proveedor. Rw mínimo 28dB. Lleva lámina de seguridad espejada clara baja emisividad.</p> <p>. EQUIPAMIENTO: -Mesadas</p> <p>. CORTINA: - Roller 10% de perforación similar a la existente en bloques anexos. Suministrar muestras. A cotizar como opcional en rubrado complementario.</p>	
	Observaciones.	Aberturas y rejillas exteriores con mosquitero acero.
	Restricciones	
Instalaciones	<p>. AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones.</p> <p>. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Extractor 10 r/h.</p> <p>. SANITARIA: Desagüe y abastecimiento agua fría y caliente. Previsión de para termotanque 30lts bajo mesada.</p> <p>. ELÉCTRICA: Canalizaciones vistas con cañerías galvanizadas y electro canales plásticos de primera calidad tipo Zoloda. Ver proyecto eléctrica. Mínimo 40 tomas, 4 tomas identificados para alta carga, 4 tomas identificados con respaldo UPS. Conexión AA. Registros para conexión de iluminación bajo aéreos. Lleva previsión de calefón bajo mesada. Bandeja aérea con tomas e iluminación.</p> <p>. DATOS: Mínimo 7 UTPs</p> <p>. ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo. Mínimo 4 plafones 30x120cm led y 2 led tipo Spot en bandeja aérea.</p>	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque D LOCAL D108	Ubicación: Nivel 2- N +3,20	Identificación D108 BAÑO
Especificaciones Físicas	<p>. ÁREA: 8,60m²</p> <p>. ALTURA LIBRE: 2,40m</p> <p>. ILUMINACIÓN NATURAL: No</p> <p>. VENTILACIÓN NATURAL: No</p>	
	Observaciones	Incluye dos cabinas con wc.
	Restricciones	
Demoliciones y desmontes	-	
Terminaciones	<p>. CONTRAPISO. Carpeta de nivelación.</p> <p>. PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris.</p> <p>. ZÓCALO:</p> <p>. CIELORRASO: Placas de yeso. Enduido y pintado.</p> <p>. MUROS Y TABIQUES: Tabique interior T03 y T04.</p> <p>. REVOQUE INTERIOR:</p> <p>. PINTURA: Acrílica antihongos. Látex superlavable.</p> <p>. REVESTIMIENTO INTERIOR: cerámica rectificada 30x60 blanco mate h:2,40m</p> <p>. ILUMINACIÓN: Plafón led en cielorraso y de brazo led sobre espejo.</p>	

	. MESADA: Granito gris mara 20mm. Bacha redonda de cerámica mínimo 360mm.	
	. GRIFERÍA: - Tipo Docol matic. Valvulería cromada.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: Carpintería C04. Herrajes de acero inoxidable. Cumpla con UNIT 200-2019.	
	. ABERTURA EXTERIOR:	
	. EQUIPAMIENTO: - Inodoro tipo Olmos nórdico o similar. Cisterna a la vista tipo Magya. Lleva asiento y tapa.	
	. ESPEJO: - Cristal 4mm sobre mesada. Bordes viselados.	
Instalaciones	. ACCESORIOS: Porta rollo 500m, dispensador de toalla de papel, dispensador de jabón, gancho en puerta, todo en acero inoxidable.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
	. AIRE ACONDICIONADO: -.	
	. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, ver proyecto HVAC.	
	. SANITARIA: Completa según normativas.	
	. ELÉCTRICA: Tomas de servicio. Toma schucko con interruptor sobre mesada. Toma para Secamanos.	
	. ILUMINACIÓN: 150lx sobre plano de trabajo. Plafón led en cielorraso y de brazo led sobre espejo..	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque D LOCAL D109	Ubicación: Nivel 2- N +3,20	Identificación D109 Depósito
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 3,33m ²	
	. ALTURA LIBRE: 2,4m	
	. ILUMINACIÓN NATURAL: No	
	. VENTILACIÓN NATURAL: No	
Terminaciones	Observaciones	
	Restricciones	
	. CONTRAPISO. Carpeta de nivelación.	
	. PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris.	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ZÓCALO:	
	. CIELORRASO: -Placas de yeso. Enduído y pintado.	
	. MUROS Y TABIQUES: Tabique interior T02, T03.	
	. REVOQUE INTERIOR: Enduído y lijado.	
	. PINTURA: Acrílica látex superlavable. PU sobre muro de pileta.	
	. REVESTIMIENTO INTERIOR: -	
	. MESADA: - Pileta de lavar.	
	. GRIFERÍA: -De servicio para pileta de lavar.	
	Observaciones.	Lleva Pileta de lavar Aix 04
	Restricciones	
	. ABERTURA INTERIOR: A 25.	
	. ABERTURA EXTERIOR: No. Lleva Rejillas de ventilación.	
	. EQUIPAMIENTO: Pileta de lavar Aix04	
	. CORTINA:	

	Observaciones.	
	Restricciones	
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, ver proyecto HVAC. . SANITARIA: Desagüe y abastecimiento pileta. . ELÉCTRICA: . ILUMINACIÓN: 100lx sobre plano de trabajo. LED	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque D LOCAL D110	Ubicación: Nivel 2- N +3,20		Identificación D110 CIRCULACIÓN
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 98,9m²		
	. ALTURA LIBRE: variable, 4,43-4,75m		
	. ILUMINACIÓN NATURAL: Si		
	. VENTILACIÓN NATURAL: Si		
	Observaciones		
	Restricciones		
Terminaciones	. CONTRAPISO. Carpeta de nivelación.		
	. PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris.		
	. ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris.		
	. CIELORRASO: -Placas de yeso. Enduído y pintado.		
	. MUROS Y TABIQUES: Muros exteriores M02 y M03. Tabique interior T02, T05(móvil), T09,T11.		
	. REVOQUE INTERIOR: Enduído y lijado.		
	. PINTURA: Acrílica látex superlavable.		
	. REVESTIMIENTO INTERIOR: -		
	Observaciones.	Previsión para instalación de Ducha Lavajo. El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantoneras se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales). Instalar señalética indicando destino de locales.	
	Restricciones		
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR:		
	. ABERTURA EXTERIOR: Aluminio A05, A08 y A09.		
	. EQUIPAMIENTO: - Existen 3 lugares para duchas de emergencia, 2 duchas serán suministradas por UDELAR y un lugar quedará como reserva. Cotizar instalación de una, y la destinación y reinstalación de otra ubicada en Ituzaingó 667 de esa ciudad.		
	. CORTINA: -		
	Observaciones.		
	Restricciones		
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: No		
	. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: .No		
	. SANITARIA: Desagües y abastecimiento de duchas de emergencia.		
	. ELÉCTRICA: Tomas de servicio		
	. DATOS: WiFi.		
	. ILUMINACIÓN: 150lx sobre plano de trabajo. LED		
	Observaciones.	Las instalaciones serán vistas, por lo tanto las mismas deberán tener trazado perfectamente rectilíneo y	

		esmerada terminación.
	Restricciones	

Bloque D LOCAL D111-1	Ubicación: Nivel 2- N +3,20		Identificación D111-1 EQUIPOS COMUNES
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 46,45 m²		
	. ALTURA LIBRE: variable, 2,80-3,75m		
	. ILUMINACIÓN NATURAL: Si		
	. VENTILACIÓN NATURAL: Si		
	Observaciones	2 caños PVC 200 para espera de extracciones de campanas	
	Restricciones		
Terminaciones	. CONTRAPISO. Carpeta de nivelación.		
	. PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris.		
	. ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris.		
	. CIELORRASO: - Placa Yeso de roca + aislación acústica 50mm lana de roca.		
	. MUROS Y TABIQUES: Muros exteriores M01, M02 . Tabique interior T01, T02.		
	. REVOQUE INTERIOR: Placa de yeso resistencia a la humedad enduía y pintada con PU.		
	. PINTURA: Esmalte Poliuretánico (PU). Antihongos en cielorraso.		
	. REVESTIMIENTO INTERIOR: -		
	. MESADA: -M01, M02, M03. Aix01, Aix02. Con isla.		
	. GRIFERÍA: -Monocomando Tipo de laboratorio Inox o con revestimiento epoxi. Lleva válvula globo con pico para conexión de manguera.		
	Observaciones.	.Refuerzo en tabiques para aéreos. El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantoneras se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).	
	Restricciones		
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: Carpintería C01. Doble contacto, herrajes de acero inoxidable. Cumpla con UNIT 200-2019. RW mínimo 30Db. Vidrio fijo con lámina de seguridad.		
	. ABERTURA EXTERIOR: Aluminio A02, dimensionar perfiles y vidrios según proveedor. Rw mínimo 28dB. Lleva lámina de seguridad espejada clara baja emisividad.		
	. EQUIPAMIENTO: -Mesadas, y mesada isla.		
	. CORTINA: - Roller 10% de perforación similar a la existente en bloques anexos. Suministrar muestras. A cotizar como opcional en rubrado complementario.		
	Observaciones.	Aberturas y rejillas exteriores con mosquitero acero.	
	Restricciones		
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones.		
	. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Extractor 10 r/h.		
	. SANITARIA: Desagüe y abastecimiento agua fría y caliente. Previsión de para termotanque 30lts bajo mesada.		
	. ELÉCTRICA: Canalizaciones vistas con cañerías galvanizadas y electro canales plásticos de primera calidad tipo Zoloda. Ver proyecto eléctrica. Mínimo 60 tomas, 8 tomas identificados para alta carga, 8 tomas identificados con respaldo UPS. Conexión AA. Registros para conexión de iluminación bajo aéreos. Lleva previsión de calefón bajo mesada. Bandeja aérea con tomas e iluminación sobre isla. Conexión de isla bajo losa.		
	. DATOS: Mínimo 12 UTPS.		
	. ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo. Mínimo 9 plafones 30x120cm led y 2 led tipo Spot en bandeja aérea.		
	Observaciones.	-	

	Restricciones	
Bloque D LOCAL D111-2	Ubicación: Nivel 2- N +3,20	Identificación D111-2 SALA DE FRIO
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 9,40 m² . ALTURA LIBRE: 2,60m . ILUMINACIÓN NATURAL: No . VENTILACIÓN NATURAL: No	
	Observaciones	
	Restricciones	
Demoliciones y desmontes	-	
Terminaciones	. CONTRAPISO. Carpeta de nivelación. . PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris. . ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris. . CIELORRASO: - Placa Yeso de roca + aislación acústica 50mm lana de roca. . MUROS Y TABIQUES: Tabique interior T01, T02, T13 (Móvil). . REVOQUE INTERIOR: Placa de yeso resistencia a la humedad enduida y pintada con PU. . PINTURA: Esmalte Poliuretánico (PU). Antihongos en cielorraso. . REVESTIMIENTO INTERIOR: -	
	Observaciones.	.Refuerzo en tabiques para aéreos. El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantoneras se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: Carpintería C04. Herrajes de acero inoxidable. Cumpla con UNIT 200-2019. RW mínimo 30Db. Debe llevar rejilla de ventilación 30x10cm. . ABERTURA EXTERIOR: . EQUIPAMIENTO: - . CORTINA: -	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: . SANITARIA: Desagüe. . ELÉCTRICA: Canalizaciones vistas con cañerías galvanizadas y electro canales plásticos de primera calidad tipo Zoloda. Ver proyecto eléctrica. Mínimo 12 tomas para alta carga con respaldo UPS. Conexión AA. . DATOS: Mínimo 2 UTPS. . ILUMINACIÓN: 150lx sobre plano de trabajo. Mínimo 1 plafón 30x120cm led.	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque D LOCAL D111-3	Ubicación: Nivel 2- N +3,20	Identificación D111-3 SALA DE FLUJO LAMINAR
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 6,15 m ² . ALTURA LIBRE: 2,60m . ILUMINACIÓN NATURAL: No . VENTILACIÓN NATURAL: No	
	Observaciones	
	Restricciones	
Terminaciones	. CONTRAPISO: Carpeta de nivelación. . PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris. . ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris. . CIELORRASO: - Placa Yeso de roca + aislación acústica 50mm lana de roca. . MUROS Y TABIQUES: Tabique interior T01, T02, T05 (Móvil). . REVOQUE INTERIOR: Placa de yeso resistencia a la humedad enduida y pintada con PU. . PINTURA: Esmalte Poliuretánico (PU). Antihongos en cielorraso. . REVESTIMIENTO INTERIOR: -	
	Observaciones.	. Refuerzo en tabiques para aéreos. El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantoneras se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: Carpintería C04. Herrajes de acero inoxidable. Cumpla con UNIT 200-2019. RW mínimo 30Db. Debe llevar rejilla de ventilación 30x10cm. . ABERTURA EXTERIOR: . EQUIPAMIENTO: - . CORTINA: -	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, ver proyecto HVAC. . SANITARIA: Desagüe. . ELÉCTRICA: Canalizaciones vistas con cañerías galvanizadas y electro canales plásticos de primera calidad tipo Zoloda. Ver proyecto eléctrica. Mínimo 8 tomas, 2 para alta carga y uno con respaldo UPS. Conexión AA. . . DATOS: Mínimo 2 UTPS. . ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo. Mínimo 2 plafones 30x120cm led.	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque D LOCAL D112-1	Ubicación: Nivel 2- N +3,20	Identificación D112-1 BIOTERIO ÁREA COMÚN
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 31,80 m ² . ALTURA LIBRE: variable, 2,80-3,65m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si	

	. VENTILACIÓN NATURAL: Si	
	Observaciones	
	Restricciones	
Demoliciones y desmontes	-	
Terminaciones	. CONTRAPISO. Carpeta de nivelación. . PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris. . ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris. . CIELORRASO: - Placa Yeso de roca + aislación acústica 50mm lana de roca. . MUROS Y TABIQUES: Muros exteriores M01 . Tabique interior T01, T02. . REVOQUE INTERIOR: Placa de yeso resistencia a la humedad enduida y pintada con PU. . PINTURA: Esmalte Poliuretánico (PU). Antihongos en cielorraso. . REVESTIMIENTO INTERIOR: - . MESADA: -M01, M02, M03, Aix02. . GRIFERÍA: -Monocomando Tipo de laboratorio Inox o con revestimiento epoxi. Lleva válvula globo con pico para conexión de manguera.	
	Observaciones.	Refuerzo en tabiques para aéreos. El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantoneras se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: Carpintería C01. Doble contacto, herrajes de acero inoxidable. Cumpla con UNIT 200-2019. RW mínimo 30Db. Vidrio fijo con lámina de seguridad. . ABERTURA EXTERIOR: Aluminio A02, dimensionar perfiles y vidrios según proveedor. Rw mínimo 28dB. Lleva lámina de seguridad espejada clara baja emisividad. . EQUIPAMIENTO: -Mesadas . CORTINA: -Roller 10% de perforación similar a la existente en bloques anexos. Suministrar muestras. A cotizar como opcional en rubrado complementario.	
	Observaciones.	Aberturas y rejillas exteriores con mosquitero acero.
	Restricciones	
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Extractor 10 r/h. . SANITARIA: Desagüe y abastecimiento agua fría y caliente. Previsión de para termotanque 30lts bajo mesada. . ELÉCTRICA: Canalizaciones vistas con cañerías galvanizadas y electro canales plásticos de primera calidad tipo Zoloda. Ver proyecto eléctrica. Mínimo 27 tomas, 4 tomas identificados para alta carga, 4 tomas identificados con respaldo UPS. Conexión AA. Registros para conexión de iluminación bajo aéreos. Lleva previsión de calefón bajo mesada. Bandeja aérea con tomas e iluminación sobre isla. Conexión de isla bajo losa. . DATOS: Mínimo 5 UTPs. . ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo. Mínimo 6 plafones 30x120cm led.	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque D LOCAL D112-2	Ubicación: Nivel 2- N +3,20	Identificación D112-2 CÁMARA CRIA-1
------------------------------	-----------------------------	--

Especificaciones Físicas	. ÁREA: 3,50 m ² . ALTURA LIBRE: variable, 2,60m . ILUMINACIÓN NATURAL: No . VENTILACIÓN NATURAL: No	
	Observaciones	
	Restricciones	
Demoliciones y desmontes	-	
Terminaciones	. CONTRAPISO: Carpeta de nivelación. . PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris. . ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris. . CIELORRASO: - Placa Yeso de roca + aislación acústica 50mm lana de roca. . MUROS Y TABIQUES: Tabique interior T01, T02. . REVOQUE INTERIOR: Placa de yeso resistencia a la humedad enduida y pintada con PU. . PINTURA: Esmalte Poliuretánico (PU). Antihongos en cielorraso. . REVESTIMIENTO INTERIOR: -	
	Observaciones.	Refuerzo en tabiques para aéreos. El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantoneras se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: Carpintería C03. Herrajes de acero inoxidable. . ABERTURA EXTERIOR: . EQUIPAMIENTO: . CORTINA:	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, ver proyecto HVAC. . SANITARIA: Desagüe . ELÉCTRICA: Canalizaciones vistas con cañerías galvanizadas y electro canales plásticos de primera calidad tipo Zoloda. Ver proyecto eléctrica. Mínimo 6 tomas, 2 tomas identificados para alta carga, 1 tomas identificados con respaldo UPS. Conexión AA. . DATOS: Mínimo 2 UTPs. . ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo. Mínimo 1 plafones 30x120cm led.	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque D LOCAL D112-3	Ubicación: Nivel 2- N +3,20	Identificación D112-2 CÁMARA CRIA-2
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 3,50 m ² . ALTURA LIBRE: variable, 2,60m . ILUMINACIÓN NATURAL: No . VENTILACIÓN NATURAL: No	
	Observaciones	
	Restricciones	
Demoliciones y desmontes	-	

Terminaciones	<ul style="list-style-type: none">. CONTRAPISO. Carpeta de nivelación.. PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris.. ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris.. CIELORRASO: - Placa Yeso de roca + aislación acústica 50mm lana de roca.. MUROS Y TABIQUES: Tabique interior T01, T02.. REVOQUE INTERIOR: Placa de yeso resistencia a la humedad enduida y pintada con PU.. PINTURA: Esmalte Poliuretánico (PU). Antihongos en cielorraso.. REVESTIMIENTO INTERIOR: -.MESADA:.GRIFERÍA: -		
	Observaciones.	Refuerzo en tabiques para aéreos. El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantoneras se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).	
	Restricciones		
	Aberturas, protecciones y equipamientos	<ul style="list-style-type: none">. ABERTURA INTERIOR: Carpintería C03. Herrajes de acero inoxidable.. ABERTURA EXTERIOR:. EQUIPAMIENTO:. CORTINA:	
Instalaciones	Observaciones.		
	Restricciones		
	<ul style="list-style-type: none">. AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones.. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, ver proyecto HVAC.. SANITARIA: Desagüe. ELÉCTRICA: Canalizaciones vistas con cañerías galvanizadas y electro canales plásticos de primera calidad tipo Zoloda. Ver proyecto eléctrica. Mínimo 6 tomas, 2 tomas identificados para alta carga, 1 tomas identificados con respaldo UPS. Conexión AA..DATOS: Mínimo 2 UTPs.. ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo. Mínimo 1 plafones 30x120cm led.		
	Observaciones.	-	
	Restricciones		

Bloque D LOCAL D112-4	Ubicación: Nivel 2- N +3,20		Identificación D112-4 CAMARA CRIA-3
Especificaciones Físicas	. AREA:3,50 m²		
	. ALTURA LIBRE: 2,60m		
	. ILUMINACIÓN NATURAL: No		
	. VENTILACIÓN NATURAL: No		
	Observaciones		
	Restricciones		
Demoliciones y desmontes	-		
Terminaciones	. CONTRAPISO. Carpeta de nivelación. . PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris. . ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris. . CIELORRASO: - Placa Yeso de roca + aislación acústica 50mm lana de roca. . MUROS Y TABIQUES: Tabique interior T01, T02.		

	. REVOQUE INTERIOR: Placa de yeso resistencia a la humedad enduía y pintada con PU. . PINTURA: Esmalte Poliuretánico (PU). Antihongos en cielorraso. . REVESTIMIENTO INTERIOR: -	
	Observaciones.	Refuerzo en tabiques para aéreos. El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantonerías se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).
	Restricciones	
	Aberturas, protecciones y equipamientos . ABERTURA INTERIOR: Carpintería C03. Herrajes de acero inoxidable. . ABERTURA EXTERIOR: . EQUIPAMIENTO: . CORTINA:	
Instalaciones	Observaciones.	
	Restricciones	
	. AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, ver proyecto HVAC. . SANITARIA: Desagüe . ELÉCTRICA: Canalizaciones vistas con cañerías galvanizadas y electro canales plásticos de primera calidad tipo Zoloda. Ver proyecto eléctrica. Mínimo 6 tomas, 2 tomas identificados para alta carga, 1 tomas identificados con respaldo UPS. Conexión AA. . DATOS: Mínimo 2 UTPs. . ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo. Mínimo 1 plafones 30x120cm led.	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque D LOCAL D112-5	Ubicación: Nivel 2- N +3,20	Identificación D112-5 BIOTERIO ANFIBIOS
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 10,90 m ² . ALTURA LIBRE: 2,60m . ILUMINACIÓN NATURAL: No . VENTILACIÓN NATURAL: No	
	Observaciones	
	Restricciones	
	-	
Demoliciones y desmontes	-	
Terminaciones	. CONTRAPISO. Carpeta de nivelación. . PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris. . ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris. . CIELORRASO: - Placa Yeso de roca + aislación acústica 50mm lana de roca, . MUROS Y TABIQUES: Tabique interior T01, T02. T05 (Móvil). . REVOQUE INTERIOR: Placa de yeso resistencia a la humedad enduía y pintada con PU. . PINTURA: Esmalte Poliuretánico (PU). Antihongos en cielorraso. . REVESTIMIENTO INTERIOR: - . MESADA: M01, Aix02 . GRIFERÍA: -Monocomando Tipo de laboratorio Inox o con revestimiento epoxi. Lleva válvula globo con pico para conexión de manguera.	

	Observaciones.	Refuerzo en tabiques para aéreos. El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantoneras se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).	
	Restricciones		
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: Carpintería C04. Herrajes de acero inoxidable.		
	. ABERTURA EXTERIOR:		
	. EQUIPAMIENTO:		
	. CORTINA:		
	Observaciones.		
	Restricciones		
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones.		
	. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, ver proyecto HVAC.		
	. SANITARIA: Desagüe y abastecimiento agua fría y caliente.		
	. ELÉCTRICA: Canalizaciones vistas con cañerías galvanizadas y electro canales plásticos de primera calidad tipo Zoloda. Ver proyecto eléctrica. Mínimo 9 tomas, 3 tomas identificados para alta carga, 2 tomas identificados con respaldo UPS. Conexión AA.		
	. DATOS: Mínimo 2 UTPs.		
	. ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo. Mínimo 2 plafones 30x120cm led.		
	Observaciones.	-	
	Restricciones		

Bloque D LOCAL D113	Ubicación: Nivel 2- N +3,20		Identificación D113 LABORATORIO QUÍMICA BIOLÓGICA
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 32,75 m²		
	. ALTURA LIBRE: variable, 2,80-3,75m		
	. ILUMINACIÓN NATURAL: Si		
	. VENTILACIÓN NATURAL: Si		
	Observaciones	Lleva caño de ventilación pvc200 para extracción de futura campana a conectarse en ducto sobre local D104	
	Restricciones		
Terminaciones	. CONTRAPISO. Carpeta de nivelación.		
	. PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris.		
	. ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris.		
	. CIELORRASO: - Placa Yeso de roca + aislación acústica 50mm lana de roca.		
	. MUROS Y TABIQUES: Muros exteriores M01. Tabique interior T01.		
	. REVOQUE INTERIOR: Placa de yeso resistencia a la humedad enduida y pintada con PU.		
	. PINTURA: Esmalte Poliuretánico (PU). Antihongos en cielorraso.		
	. REVESTIMIENTO INTERIOR: -		
	. MESADA: -M01, M02. Aix02.		
	. GRIFERÍA: -Monocomando Tipo de laboratorio Inox o con revestimiento epoxi. Lleva válvula globo con pico para conexión de manguera.		
	Observaciones.	.Refuerzo en tabiques para aéreos. El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantoneras se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).	
	Restricciones		
Aberturas, protecciones	. ABERTURA INTERIOR: Carpintería C01. Doble contacto, herrajes de acero		

y equipamientos	inoxidable. Cumpla con UNIT 200-2019. RW mínimo 30Db. Vidrio fijo con lámina de seguridad.	
	. ABERTURA EXTERIOR: Aluminio A02, dimensionar perfiles y vidrios según proveedor. Rw mínimo 28dB. Lleva lámina de seguridad espejada clara baja emisividad.	
	. EQUIPAMIENTO: -Mesadas M01, M02, Aix 02	
Instalaciones	. CORTINA: - Roller 10% de perforación similar a la existente en bloques anexos. Suministrar muestras. A cotizar como opcional en rubrado complementario.	
	Observaciones.	Aberturas y rejillas exteriores con mosquitero acero.
	Restricciones	
	. AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones.	
	. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Extractor 10 r/h.	
	. SANITARIA: Desagüe y abastecimiento agua fría y caliente. Previsión de para termotanque 30lts bajo mesada.	
	. ELÉCTRICA: Canalizaciones vistas con cañerías galvanizadas y electro canales plásticos de primera calidad tipo Zoloda. Ver proyecto eléctrica. Mínimo 36 tomas, 6 tomas identificados para alta carga, 8 tomas identificados con respaldo UPS. Conexión AA. Registros para conexión de iluminación bajo aéreos. Lleva previsión de calefón bajo mesada. Bandeja aérea con tomas e iluminación sobre isla. Conexión de isla bajo losa.	
	. DATOS: Mínimo 6 UTPs.	
	. ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo. Mínimo 9 plafones 30x120cm led y 2 led tipo Spot en bandeja aérea.	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque D LOCAL D114	Ubicación: Nivel 2- N +3,20	Identificación D114 OF. DOCENTE PDU
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 22,0m ²	
	. ALTURA LIBRE: variable, 2,80-3,75m	
	. ILUMINACIÓN NATURAL: Si	
	. VENTILACIÓN NATURAL: Si	
	Observaciones	
	Restricciones	
Terminaciones	. CONTRAPISO. Carpeta de nivelación.	
	. PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris.	
	. ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris.	
	. CIELORRASO: -Placa Yeso de roca + aislación acústica 50mm lana de roca.	
	. MUROS Y TABIQUES: Muros exteriores M01. Tabique interior T01, T02. Refuerzo para aéreos.	
	. REVOQUE INTERIOR: Enduido y lijado.	
	. PINTURA: Acrílica látex superlavable. Antihongos en cielorraso.	
	. REVESTIMIENTO INTERIOR: -	
	Observaciones.	El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantoneras se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: Carpintería C01. Doble contacto, herrajes de acero inoxidable. Cumpla con UNIT 200-2019. RW mínimo 30Db. Vidrio fijo con lámina de seguridad.	

	<p>. ABERTURA EXTERIOR: Aluminio A02, dimensionar perfiles y vidrios según proveedor. Rw mínimo 28dB. Lleva lámina de seguridad espejada clara baja emisividad.</p> <p>. EQUIPAMIENTO:</p> <p>. CORTINA: Roller 10% de perforación similar a la existente en bloques anexos. Suministrar muestras. A cotizar como opcional en rubrado complementario.</p>		
	Observaciones.		
	Restricciones		
Instalaciones	<p>. AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones.</p> <p>. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</p> <p>. SANITARIA: Desagüe de AA.</p> <p>. ELÉCTRICA: 6 Puestos de trabajo con 12 SCHUKOS y 9 tres en línea. Conexión AA. Tomas de servicio. Registros para conexión de iluminación bajo aéreos.</p> <p>. DATOS: Mínimo 9 UTPs.</p> <p>. ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo. Mínimo 3 plafones 30x120cm led.</p>		
	Observaciones.	-	
	Restricciones		

Bloque D LOCAL D115	Ubicación: Nivel 2- N +3,20	Identificación D115 MICROSCOPIA
Especificaciones Físicas	<p>. ÁREA: 12,50m²</p> <p>. ALTURA LIBRE: 2,60m</p> <p>. ILUMINACIÓN NATURAL: Si</p> <p>. VENTILACIÓN NATURAL: Si</p>	
	Observaciones	
	Restricciones	
Demoliciones y desmontes	-	
Terminaciones	<p>. CONTRAPISO. Carpeta de nivelación.</p> <p>. PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris.</p> <p>. ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris.</p> <p>. CIELORRASO: -Placa Yeso de roca + aislación acústica 50mm lana de roca.</p> <p>. MUROS Y TABIQUES: Tabique interior T01, T02, T09. Refuerzo para aéreos.</p> <p>. REVOQUE INTERIOR: Enduido y lijado.</p> <p>. PINTURA: Acrilica látex superlavable. Antihongos en cielorraso.</p> <p>. REVESTIMIENTO INTERIOR: -</p>	
	Observaciones.	El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantoneras se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	<p>. ABERTURA INTERIOR: Carpintería C04. Herrajes de acero inoxidable. Cumpla con UNIT 200-2019. RW mínimo 30Db.</p> <p>. ABERTURA EXTERIOR:</p> <p>. EQUIPAMIENTO:</p> <p>. CORTINA:</p>	
	Observaciones.	Se cotizará como opcional sustituir T09 por mampara de aluminio serie gala con vidrio DVH RW mínimo 30Db.
	Restricciones	
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de	

	refrigeración y caja de instalaciones. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, ver proyecto HVAC. . SANITARIA: Desagüe de AA. . ELÉCTRICA: 4 Puestos de trabajo con 8 SCHUKOS y 6 tres en línea. Conexión AA. Tomas de servicio. Registros para conexión de iluminación bajo aéreos. . DATOS: Mínimo 8 UTPs . ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo. Mínimo 3 plafones 30x120cm led.	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque D LOCAL D116	Ubicación: Nivel 2- N +3,20		Identificación D116 OF. DOCENTE PDU
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 22,0m²		
	. ALTURA LIBRE: variable, 2,80-3,75m		
	. ILUMINACIÓN NATURAL: Si		
	. VENTILACIÓN NATURAL: Si		
	Observaciones		
	Restricciones		
Demoliciones y desmontes	-		
Terminaciones	. CONTRAPISO. Carpeta de nivelación.		
	. PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris.		
	. ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris.		
	. CIELORRASO: -Placa Yeso de roca + aislación acústica 50mm lana de roca.		
	. MUROS Y TABIQUES: Muros exteriores M01. Tabique interior T01. Refuerzo para aéreos.		
	. REVOQUE INTERIOR: Enduído y lijado.		
	. PINTURA: Acrílica látex superlavable. Antihongos en cielorraso.		
	. REVESTIMIENTO INTERIOR: -		
	Observaciones.	El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantoneras se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).	
	Restricciones		
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: Carpintería C01. Doble contacto, herrajes de acero inoxidable. Cumpla con UNIT 200-2019. RW mínimo 30Db. Vidrio fijo con lámina de seguridad.		
	. ABERTURA EXTERIOR: Aluminio A02, dimensionar perfiles y vidrios según proveedor. Rw mínimo 28dB. Lleva lámina de seguridad espejada clara baja emisividad.		
	. EQUIPAMIENTO:		
	. CORTINA: Roller 10% de perforación similar a la existente en bloques anexos. Suministrar muestras. A cotizar como opcional en rubrado complementario.		
	Observaciones.		
	Restricciones		
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones.		
	. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:		
	. SANITARIA: Desagüe de AA.		
	. ELÉCTRICA: 6 Puestos de trabajo con 12 SCHUKOS y 9 tres en línea. Conexión AA. Tomas de servicio. Registros para conexión de iluminación bajo aéreos.		

	.DATOS: Mínimo 9 UTPs . ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo. Mínimo 3 plafones 30x120cm led.	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque D LOCAL D117	Ubicación: Nivel 2- N +3,20		Identificación D117 OF. DOCENTE
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 23,90m²		
	. ALTURA LIBRE: variable, 2,80-3,75m		
	. ILUMINACIÓN NATURAL: Si		
	. VENTILACIÓN NATURAL: Si		
	Observaciones		
	Restricciones		
Terminaciones	. CONTRAPISO. Carpeta de nivelación.		
	. PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris.		
	. ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris.		
	. CIELORRASO: -Placa Yeso de roca + aislación acústica 50mm lana de roca.		
	. MUROS Y TABIQUES: Muros exteriores M01, M02. Tabique interior T01, T10. Refuerzo para aéreos.		
	. REVOQUE INTERIOR: Enduido y lijado.		
	. PINTURA: Acrílica látex superlavable. Antihongos en cielorraso.		
	. REVESTIMIENTO INTERIOR: -		
	Observaciones.	El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantoneras se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).	
	Restricciones		
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: Carpintería C01. Doble contacto, herrajes de acero inoxidable. Cumpla con UNIT 200-2019. RW mínimo 30Db. Vidrio fijo con lámina de seguridad.		
	. ABERTURA EXTERIOR: Aluminio A02, dimensionar perfiles y vidrios según proveedor. Rw mínimo 28dB. Lleva lámina de seguridad espejada clara baja emisividad.		
	. EQUIPAMIENTO:		
	. CORTINA: Roller 10% de perforación similar a la existente en bloques anexos. Suministrar muestras. A cotizar como opcional en rubrado complementario.		
	Observaciones.		
	Restricciones		
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones.		
	. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:		
	. SANITARIA: Desagüe de AA.		
	. ELÉCTRICA: 6 Puestos de trabajo con 12 SCHUKOS y 9 tres en línea. Conexión AA. Tomas de servicio. Registros para conexión de iluminación bajo aéreos.		
	. DATOS: Mínimo 9 UTPs.		
	. ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo. Mínimo 3 plafones 30x120cm led.		
	Observaciones.	-	
	Restricciones		

Bloque D LOCAL D118	Ubicación: Nivel 2- N +3,20	Identificación D118 DEPÓSITO DE
----------------------------	-----------------------------	--

		QUÍMICOS
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 3,90 m ² . ALTURA LIBRE: 2,60m . ILUMINACIÓN NATURAL: No . VENTILACIÓN NATURAL: Si, por ducto pvc 200.	
	Observaciones	Muros corta fuego.
	Restricciones	
Demoliciones y desmontes	-	
Terminaciones	. CONTRAPISO. Carpeta de nivelación. . PISO: Baldosa monolítica 30x30, tipo Blangino en color gris. . ZÓCALO: . CIELORRASO: - Doble Placa Yeso de roca + aislación acústica 50mm lana de roca. . MUROS Y TABIQUES: Tabique interior T12. . REVOQUE INTERIOR: Enduída y pintada con PU. . PINTURA: Esmalte Poliuretánico (PU). Antihongos en cielorraso. . REVESTIMIENTO INTERIOR: -	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: Carpintería A26. . ABERTURA EXTERIOR: . EQUIPAMIENTO: . CORTINA:	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: No . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, ver proyecto HVAC. . SANITARIA: Desagüe . ELÉCTRICA: No . ILUMINACIÓN: No	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque E LOCAL E001	Ubicación: Nivel 1- N +0,00	Identificación E001 AULA LABORATORIO
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 22,90m ² . ALTURA LIBRE: variable, 5,25-6,45m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si	
	Observaciones	
	Restricciones	
Demoliciones y desmontes	-	
Terminaciones	. CONTRAPISO. Hormigón . PISO: Hormigón llaneado mecánicamente tipo nave industrial. Terminación lisa alto tránsito. Con endurecedor superficial tipo Chapdur negro de Sika. Se cotizará como opcional piso baldosa monolítica 30x30cm, tipo Blangino en color gris. . ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris.	

	<p>. CIELORRASO: -Placa Yeso de roca + aislación acústica 50mm lana de roca.</p> <p>. MUROS Y TABIQUES: Muros exteriores M01, M02, T07, T01. Refuerzo para aéreos.</p> <p>. REVOQUE INTERIOR: Placa de yeso Enduido y lijado. Placa resistencia a la humedad sector mesada. Refuerzo para aéreos.</p> <p>. PINTURA: Acrílica látex superlavable. En pared mesada pintada con PU. Pintura ignífuga en metales estructurales a la vista. Antihongos en cielorraso.</p> <p>. REVESTIMIENTO INTERIOR: -</p> <p>.MESADA: -Mesada de Granito gris mara P05</p> <p>.GRIFERÍA: -Monocamando de cocina tipo flexible cromado calidad superior.</p>	
	Observaciones.	Pileta inox cuadrada mínimo 400x400mm. El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantoneras se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	<p>. ABERTURA INTERIOR: A13 y A14. DVH. Dimensionar perfiles y vidrios según proveedor. Rw mínimo 32dB. Lleva lámina de seguridad transparente. Herrajes para alto tránsito metálicos forrado plástico.</p> <p>. ABERTURA EXTERIOR: Aluminio A30, dimensionar perfiles y vidrios según proveedor. Rw mínimo 28dB. Lleva lámina de seguridad espejada clara baja emisividad.</p> <p>. EQUIPAMIENTO: -Lleva rejas al oeste.</p> <p>. CORTINA: -Black out tipo roller color blanco.</p>	
	Observaciones.	Lleva reja H15 al exterior (cotización opcional)
	Restricciones	
Instalaciones	<p>. AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones.</p> <p>. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</p> <p>. SANITARIA: Desagüe y abastecimiento agua fría y caliente.</p> <p>. ELÉCTRICA: Canalizaciones vistas con cañerías galvanizadas y electro canales plásticos de primera calidad tipo Zoloda. Ver proyecto eléctrica. Mínimo 9 tomas, Conexión AA. Registros para conexión de iluminación bajo aéreos. Toma de servicio.</p> <p>.DATOS: Mínimo 2 UTPs</p> <p>. ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo. Mínimo 6 plafones 60x60cm led.</p>	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque E LOCAL E002	Ubicación: Nivel 1- N +0,00	Identificación E002 AULA LABORATORIO
Especificaciones Físicas	<p>. ÁREA: 45,90m²</p> <p>. ALTURA LIBRE: variable, 5,25-6,45m</p> <p>. ILUMINACIÓN NATURAL: Si</p> <p>. VENTILACIÓN NATURAL: Si</p>	
	Observaciones	
	Restricciones	
Terminaciones	<p>. CONTRAPISO. Hormigón</p> <p>. PISO: Hormigón llaneado mecánicamente tipo nave industrial. Terminación lisa alto tránsito. Con endurecedor superficial tipo Chapdur negro de Sika.</p> <p>Se cotizará como opcional piso baldosa monolítica 30x30cm, tipo Blangino en color</p>	

	gris. . ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris. . CIELORRASO: -Placa Yeso de roca + aislación acústica 50mm lana de roca. . MUROS Y TABIQUES: Muros exteriores M01, M02, T07, T01. Refuerzo para aéreos. . REVOQUE INTERIOR: Placa de yeso Enduido y lijado. Placa resistencia a la humedad sector mesada. Refuerzo para aéreos. . PINTURA: Acrílica látex superlavable. En pared mesada pintada con PU. Pintura ignífuga en metales estructurales a la vista. Antihongos en cielorraso. . REVESTIMIENTO INTERIOR: - . MESADA: -Mesada de Granito gris mara P06 . GRIFERÍA: -Monocamando de cocina tipo flexible cromado calidad superior.	
	Observaciones.	Piletas inox cuadrada mínimo 400x400mm. El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantoneras se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: A13 y A14. DVH. Dimensionar perfiles y vidrios según proveedor. Rw mínimo 32dB. Lleva lámina de seguridad transparente. Herrajes para alto tránsito metálicos forrado plástico. . ABERTURA EXTERIOR: Aluminio A29 y A30, dimensionar perfiles y vidrios según proveedor. Rw mínimo 28dB. Lleva lámina de seguridad espejada clara baja emisividad. . EQUIPAMIENTO: -Lleva rejas al oeste. . CORTINA: -Black out tipo roller color blanco.	
	Observaciones.	Lleva reja H15 al exterior (cotización opcional)
	Restricciones	
Instalaciones	AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: . SANITARIA: Desagüe y abastecimiento agua fría y caliente. Previsión de para termotanque 30lts bajo mesada. . ELÉCTRICA: Canalizaciones vistas con cañerías galvanizadas y electro canales plásticos de primera calidad tipo Zoloda. Ver proyecto eléctrica. Mínimo 21 tomas, Conexión AA. Registros para conexión de iluminación bajo aéreos. Lleva previsión de calefón bajo mesada. Tomas de servicio. Toma para TV. DATOS: Mínimo 4 UTPs ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo. Mínimo 12 plafones 60x60cm led.	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque E LOCAL E003	Ubicación: Nivel 1- N +0,00		Identificación E003 AULA BELLAS ARTES
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 68,90m²		
	. ALTURA LIBRE: variable, 5,25-6,45m y 2,80m debajo de entrepiso.		
	. ILUMINACIÓN NATURAL: Si		
	. VENTILACIÓN NATURAL: Si		
	Observaciones		
	Restricciones		
Terminaciones	. CONTRAPISO. Hormigón		
	. PISO: Hormigón llaneado mecánicamente tipo nave industrial. Terminación lisa alto tránsito. Con endurecedor superficial tipo Chapdur negro de Sika.		

	<p>Se cotizará como opcional piso baldosa monolítica 30x30cm, tipo Blangino en color gris.</p> <p>. ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris.</p> <p>. CIELORRASO: -Placa Yeso de roca + aislación acústica 50mm lana de roca. Steel deck Visto bajo entrepiso</p> <p>. MUROS Y TABIQUES: Muros exteriores M01, M02, M04, T07, T01. Refuerzo para aéreos.</p> <p>. REVOQUE INTERIOR: Placa de yeso Enduido y lijado. Placa resistencia a la humedad sector piletones. .</p> <p>. PINTURA: Acrílica látex superlavable. En pared piletones enduida y pintada con PU. Pintura ignífuga en metales estructurales a la vista. Antihongos en cielorraso.</p> <p>. REVESTIMIENTO INTERIOR: -</p> <p>. MESADA: -Mesada tipo M02. Se instalarán 2 piletones de acero inoxidable a ser provistos por UDELAR.</p> <p>. GRIFERÍA: -Grifo tipo ducha cocina industrial. Pico y teléfono con sistema pull down, calidad FV o superior.</p>	
	Observaciones.	<p>Piletones suministrados por UDELAR.</p> <p>El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2.</p> <p>Cantoneras se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).</p>
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	<p>. ABERTURA INTERIOR: A13 y A14. DVH. Dimensionar perfiles y vidrios según proveedor. Rw mínimo 32dB. Lleva lámina de seguridad transparente. Herrajes para alto tránsito metálicos forrado plástico.</p> <p>. ABERTURA EXTERIOR: Aluminio A28 y A29, dimensionar perfiles y vidrios según proveedor. Rw mínimo 28dB. Lleva lámina de seguridad espejada clara baja emisividad.</p> <p>. EQUIPAMIENTO: -</p> <p>. CORTINA: -Black out tipo roller color blanco sobre ventana. Sistema de cortinas tipo Box Hospitalario blanco, con barrales y ojales, Tela lavable.</p>	
	Observaciones.	Lleva reja H15 al exterior (cotización opcional), parasoles A27
	Restricciones	
Instalaciones	<p>AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones.</p> <p>. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</p> <p>. SANITARIA: Desagüe y abastecimiento agua fría y caliente. Previsión de para termotanque 30lts bajo mesada.</p> <p>. ELÉCTRICA: Canalizaciones vistas con cañerías galvanizadas y electro canales plásticos de primera calidad tipo Zoloda. Ver proyecto eléctrica. Mínimo 36 tomas, 4 de estos para alta carga, incluye 2 hornos a instalar. Conexión AA. Registros para conexión de iluminación bajo aéreos. Tomas de servicio.</p> <p>. DATOS: Mínimo 6 UTPs</p> <p>. ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo. Mínimo 18 plafones 60x60cm led. Rieles para Spot, mínimo 10 unidades.</p>	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque E LOCAL E004	Ubicación: Nivel 1- N +0,00	Identificación E004
Especificaciones Físicas	<p>. ÁREA: 87,80m²</p> <p>. ALTURA LIBRE: variable, 7,12-8,00m</p> <p>. ILUMINACIÓN NATURAL: Si</p> <p>. VENTILACIÓN NATURAL: Si</p>	

	Observaciones	
	Restricciones	
Terminaciones	<p>. CONTRAPISO. Hormigón</p> <p>. PISO: Hormigón llaneado mecánicamente tipo nave industrial. Terminación lisa alto tránsito. Con endurecedor superficial tipo Chapdur negro de Sika.</p> <p>Se cotizará como opcional piso baldosa monolítica 30x30cm, tipo Blangino en color gris.</p> <p>. ZÓCALO:</p> <p>. CIELORRASO: -</p> <p>. MUROS Y TABIQUES: M04, T06, T07, T08.</p> <p>. REVOQUE INTERIOR: .</p> <p>. PINTURA: Pintura ignífuga en metales estructurales a la vista.</p> <p>. REVESTIMIENTO INTERIOR: -Chapa acanalada vertical pintada color naranja. Chapón fenólico terminación buena a la vista. Policarbonato.</p>	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	<p>. ABERTURA INTERIOR: -</p> <p>. ABERTURA EXTERIOR: 2 Portones Chapa H03. Con motor.</p> <p>. EQUIPAMIENTO: -2 Bebederos inox. Tipo pedestal con refrigeración y posibilidad de llenado de botellas.</p> <p>. CORTINA: -No</p>	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Instalaciones	<p>AIRE ACONDICIONADO:</p> <p>. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</p> <p>. SANITARIA: Previsión para bebederos.</p> <p>. ELÉCTRICA: Canalizaciones vistas con cañerías galvanizadas y electroductos de chapa. Tomas de servicio.</p> <p>. DATOS: Wifi.</p> <p>. ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo. Led colgantes tipo anillos varios diámetros, cantidad mínima 6. Bañadores de pared sobre revestimiento madera de brazo en revestimiento de chapa.</p>	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque E LOCAL E005	Ubicación: Nivel 1- N +0,00	Identificación E005 AULA POLIVALENTE
Especificaciones Físicas	<p>. ÁREA: 233 m²</p> <p>. ALTURA LIBRE: variable, 7,40-8,00m</p> <p>. ILUMINACIÓN NATURAL: Si</p> <p>. VENTILACIÓN NATURAL: Si</p>	
	Observaciones	
	Restricciones	
Demoliciones y desmontes	-	
Terminaciones	<p>. CONTRAPISO. Hormigón.</p> <p>. PISO: Hormigón llaneado mecánicamente tipo nave industrial. Terminación lisa alto tránsito. Con endurecedor superficial tipo Chapdur negro de Sika. Como opcional se cotizara Piso Vinílico deportivo, ver memoria constructiva.</p> <p>Dejar nivel previendo futura colocación de pavimento deportivo.</p> <p>. ZÓCALO: Poliestileno extruído blanco H:7cm.</p>	

	<p>. CIELORRASO: -</p> <p>. MUROS Y TABIQUES: M01, M09, M04, M05, M06. Tabique interior T02, T06, T08.</p> <p>. REVOQUE INTERIOR: Placa de yeso enduída y pintada con PU.</p> <p>. PINTURA: Enduída y pintada con PU. Pintura ignífuga en metales estructurales a la vista.</p> <p>. REVESTIMIENTO INTERIOR: - Opcional revestimiento acústico (ver planilla de muros).</p> <p>. EQUIPAMIENTO: 2 Barras en cielorraso aptos para el deporte de Telas. Previsión para: Espejos, barra de ballet,</p>	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	<p>. ABERTURA INTERIOR: -Portón Chapa H05. Con sistema de guías con rulemanes. Reja H10 en sector de guardado.</p> <p>. ABERTURA EXTERIOR: A15, dimensionar perfiles y vidrios según proveedor. Rw mínimo 28dB. Lleva lámina de seguridad espejada clara baja emisividad.</p> <p>. EQUIPAMIENTO: -</p> <p>. CORTINA: -</p>	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Instalaciones	<p>AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones.</p> <p>. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, ver proyecto HVAC.</p> <p>. SANITARIA: Desague AA.</p> <p>. ELÉCTRICA: Canalizaciones vistas con cañerías galvanizadas. Ver proyecto eléctrica. Mínimo 30 tomas. Conexión AA. Tomas de servicio. Tomas para TV y proyectores.</p> <p>. DATOS: Mínimo 6 datos. WiFi</p> <p>. ILUMINACIÓN: 250lx sobre plano de trabajo. Led direccionales ubicaos en paramentos, cantidad mínima 10.</p>	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque E LOCAL E006	Ubicación: Nivel 1- N +0,00	Identificación E006 RACK
Especificaciones Físicas	<p>. ÁREA: 4,20 m²</p> <p>. ALTURA LIBRE: variable, 3,00m</p> <p>. ILUMINACIÓN NATURAL: No</p> <p>. VENTILACIÓN NATURAL: No</p>	
	Observaciones	
	Restricciones	
Demoliciones y desmontes	-	
Terminaciones	<p>. CONTRAPISO. Hormigón.</p> <p>. PISO: Hormigón llaneado mecánicamente tipo nave industrial. Terminación lisa alto tránsito. Con endurecedor superficial tipo Chapdur negro de Sika.</p> <p>. ZÓCALO:</p> <p>. CIELORRASO: -Rejilla Metálica metal desplegable. Calcular sobrecarga 75kg/m².</p> <p>. MUROS Y TABIQUES: M09. Tabique interior T02 reforzado.</p> <p>. REVOQUE INTERIOR: Placa de yeso enduía</p> <p>. PINTURA: Acrílica látex superlavable.</p>	

	. REVESTIMIENTO INTERIOR: -	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: - A 10. . ABERTURA EXTERIOR: - . EQUIPAMIENTO: Rack . CORTINA: -	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Instalaciones	AIRE ACONDICIONADO: . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: . SANITARIA: . ELÉCTRICA: Canalizaciones vistas con cañerías galvanizadas. Ver proyecto eléctrica y datos. Tomas de servicio. . ILUMINACIÓN: 150lx sobre plano de trabajo.	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque E LOCAL E007	Ubicación: Nivel 1- N +0,00	Identificación E007 DEPÓSITO LIMPIEZA
Especificaciones Físicas	. AREA: 4,46 m² . ALTURA LIBRE: variable, 3,00m . ILUMINACIÓN NATURAL: No . VENTILACIÓN NATURAL: No	
	Observaciones	
	Restricciones	
Demoliciones y desmontes	-	
Terminaciones	. CONTRAPISO. Hormigón. . PISO: Hormigón llanado mecánicamente tipo nave industrial. Terminación lisa alto tránsito. Con endurecedor superficial tipo Chapdur negro de Sika. . ZÓCALO: . CIELORRASO: -Rejilla Metálica metal desplegable. Calcular sobrecarga 75kg/m2 . MUROS Y TABIQUES: M09. Tabique interior T02 reforzado. . REVOQUE INTERIOR: Placa de yeso enduída . PINTURA: Enduído y pintada con PU. ..REVESTIMIENTO INTERIOR: - .MESADA: -Se instalarán 1 piletón de acero inoxidable a ser provistos por UDELAR. .GRIFERÍA: -Válvula globo con pico para manguera.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: - . ABERTURA EXTERIOR: -H06- Puerta de chapa. . EQUIPAMIENTO: Rack . CORTINA: -	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Instalaciones	AIRE ACONDICIONADO:	
	. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Por Rejilla en puerta acceso.	

	<p>. SANITARIA: SI, ver proyecto sanitaria.</p> <p>. ELÉCTRICA: Canalizaciones vistas con cañerías galvanizadas. Ver proyecto eléctrica y datos. Tomas de servicio.</p> <p>. ILUMINACIÓN: 150lx sobre plano de trabajo.</p>	
	Observaciones.	-
	Restricciones	

Bloque E LOCAL E101	Ubicación: Nivel 2- N +3,00		Identificación E101 ENTREPISO BELLAS ARTES
Especificaciones Físicas	. ÁREA: 25,0m²		
	. ALTURA LIBRE: 2,25-3,38m		
	. ILUMINACIÓN NATURAL: Si		
	. VENTILACIÓN NATURAL: Si		
	Observaciones		
	Restricciones		
Demoliciones y desmontes	-		
Terminaciones	. CONTRAPISO. -.NO		
	. PISO: Hormigón llaneado mecánicamente tipo nave industrial. Terminación lisa alto tránsito. Se cotizará como opcional piso baldosa monolítica 30x30cm, tipo Blangino en color gris.		
	. ZÓCALO: Baldosa monolítica H 7cm, tipo Blangino en color gris.		
	. CIELORRASO: -Placa Yeso de roca + aislación acústica 50mm lana de roca.		
	. MUROS Y TABIQUES: Muros exteriores M01, interiores T07, T01. Refuerzo para aéreos.		
	. REVOQUE INTERIOR: Placa de yeso Enduido y lijado.		
	. PINTURA: Acrílica látex superlavable. Pintura ignífuga en metales estructurales a la vista. Antihongos en cielorraso.		
	. REVESTIMIENTO INTERIOR: -NO		
	Observaciones.	El zócalo se debe colocar embutido en la primer placa en T1 y T2. Cantoneras se deben colocar en todas las aristas salientes (nota: respetar todos los detalles del fabricante de cerramientos verticales).	
	Restricciones		
Aberturas, protecciones y equipamientos	. ABERTURA INTERIOR: A14. DVH. Dimensionar perfiles y vidrios según proveedor. Rw mínimo 32dB. Lleva lámina de seguridad transparente. A20 mampara plegable con puerta,Rw mínimo 32dB, a cotizar como opcional.		
	. ABERTURA EXTERIOR: Aluminio A12, dimensionar perfiles y vidrios según proveedor. Rw mínimo 28dB. Lleva lámina de seguridad espejada clara baja emisividad. Al exterior colocar parasoles de aluminio A11 operables desde el interior color negro.		
	. EQUIPAMIENTO: - Baranda metálica terminación esmalte blanco.		
	. CORTINA:		
	Observaciones.		
	Restricciones		
Instalaciones	. AIRE ACONDICIONADO: Previsiones de eléctrica y desagües. Pre-instalación de refrigeración y caja de instalaciones.		
	. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:		
	. SANITARIA: Desagüe.		
	. ELÉCTRICA: Ver proyecto eléctrica. Mínimo 9 tomas. Conexión AA. Mínimo 2		

	datos. Registros para conexión de iluminación bajo aéreos. Tomas de servicio. . DATOS: Mínimo 6 datos. . ILUMINACIÓN: 300lx sobre plano de trabajo. Mínimo 4 plafones 60x60cm led.	
	Observaciones.	-
	Restricciones	