

Fideicomitente

Fiduciario

FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA CANELONES

Llamado Público N° 04/2022

COMUNICADO N° 01

19/12/2022

I. Consultas:

Consulta N°1

Hay dos palmeras en el sector a intervenir, que se debe hacer con ellas (una al parecer está dentro del sector y la otra esta próxima).

Respuesta:

Las palmeras no interfieren con el área de obra, deben mantenerse y cuidarse durante el proceso de obra.

Consulta N°2

¿Podemos saber que material hay debajo del talud donde irán las gradas?

Respuesta:

El material bajo el talud existente en la zona de gradas es suelo natural, no hay presencia de tosca.

Consulta N°3

Respecto al llamado 04/2022, Anfiteatro en Parque Metropolitano de La Paz, realizamos la siguiente consulta:

En los rubros 3.07, 4.02 y 4.06 se hace referencia a rellenos de tosca compactada, zapata corrida de hormigón y muro de contención armado respectivamente, todos ellos para Base de Futura Cubierta, en los recaudos gráficos no hemos encontrado los detalles para dicha futura cubierta. Agradecemos si se puede enviar información sobre la misma para la cotización de los rubros mencionados anteriormente.

Respuesta:

Los rubros 3.07, 4.02 y 4.06 deben ser cotizados de acuerdo a las especificaciones y detalles de los mismos agregados en gráficos y memoria.

En lámina L08 se visualiza la zapata corrida y muro de contención ambos paralelos a la zapata y muro de contención perimetral del escenario, en su lado posterior, donde se ubican la escalera y rampa de acceso. La cubierta no es objeto de este llamado, no debe considerarse ningún anclaje o platina en espera.