



IMPORTANTE

Cañerías

- sobre cieloraso será en caño corrugado metálico forrado en PVC.
- en tabique será en caño PVC corrugado antillama.
- por piso será en PVC rígido (e=3mm) y/o PVC corrugado tipo 305 (Ø mínimo 32 mm para tomas y Ø 25 mm para luces).

Cajas centro

- sobre cieloraso serán de aluminio inyectado similar Daisa o Tramontina fijadas a cañería mediante conectores con tornillo del mismo material
- en instalación aparente se podrá prescindir de la colocación de cajas centro realizando el conexonado y derivación dentro de las luminarias

Cajas de brazo / llave

- serán de PVC de embutir.
- se deberá colocar cajas de brazo o llave según corresponda para la conexión de los artefactos de iluminación de Emergencia y de Señalización

NOTA:

La Intendencia de Canelones suministrará los EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.
Su instalación sanitaria (desagues) y su correcta instalación eléctrica estará a cargo de la Empresa Contratista .

REFERENCIAS:

- TABLERO GENERAL
- TABLERO AUXILIAR
- LUMINARIAS SIMCP
- LUMINARIA (TUBO)
- TOMACORRIENTE
- INTERRUPTOR
- INTERRUPTOR BIPOLAR
- TIMBRE
- CAMPANA
- EXTRACTOR
- DATOS