UNIT AO - 1189x841

AZOTEA DE COCINA

CUBIERTA A DOS AGUAS DE CHAPA GALVANIZADA A RETIRAR EN SU TOTALIDAD Y SUSTITUIR POR NUEVA. LA ESTRUCTURA DE CERCHA DE PERFILERIA Y CORREAS SERÁ TRATADA, REQUERIDA Y PINTADA SEGÚN LÁMINAS Y, MEMORIA DE ESTRUCTURA Y MCP.

DETALLE DE PRETIL

N°2CP FF@100

N°3CP FF@100 SIN COLUMNA

AZOTEA A REALIZAR A NUEVO S/MCP

C.P.N°1 FF@100

AREA INESTABLE POR ESTADO DE ESTRUCTURA. PAVIMENTO BALDOSA CALCÁREA CON DISEÑO A RETIRAR CONSOLIDAR BASE LUEGO DE REPARACIONES ESTRUCTURALES Y REALIZACIÓN DE LOSA NUEVA Y RECOLOCAR SEGÚN MCP

ACCESO PRINCIPAL

BALDOSA CALCÁREA 20X20 C/DISEÑO

ALOJAMIENTO VISITANTES [102]

BAÑO [103]

BAÑO DOCENTE [104]

ALOJAMIENTO VISITANTES [101]

CIRCULACIÓN [105]

DIRECCIÓN [106]

ANEXO A DIRECCIÓN [107]

SECRETARÍA [108]

DORMITORIOS [109]

DORMITORIO [110]

DORMITORIOS [111]

HALL DE ACCESO [100]

PROYECCIÓN BALCONEO

PATIO DISTRIBUIDOR [141]

ESCALERA [134]

ADMINISTRACIÓN [139]

DEPOSITO [140]

ACCESO A COMEDOR [131]

ANEXO COCINA [130]

PISO DE TABLAS DE MADERA A REPARAR Y PLASTIFICAR SEGÚN MCP

RECOLOCACIÓN DE PISOS DE MADERA LUEGO DE TRABAJOS DE ESTRUCTURA, SEGÚN MCP

DORMITORIOS [129]

ACCESO POR RAMBLA [128]

DORMITORIOS [127]

CIRCULACIÓN [139]

C.P.A.I.A.D.M. FF@100

C.P.N°10FF@100 A LA VISTA EXISTENTE ROTA

C.P.N°9 FF@100 A LA VISTA EXISTENTE ROTA

MUSEO [138]

MUSEO [136]

MUSEO [137]

CIRCULACIÓN [135]

ANTE COMEDOR [132]

C.P.N°13 FF@100

C.P.N°11 FF@100 A LA VISTA EXISTENTE ROTA

GRAN SALÓN COMEDOR [133]

SECTOR DE COMEDOR

TERRAZA / PASARELA ELEVADA [142]

C.P.N°12 FF@100 A LA VISTA EXISTENTE ROTA

ACCESO SECUNDARIO

AREA DE PAVIMENTO LEVANTADO. PAVIMENTO BALDOSA CALCÁREA CON DISEÑO A RETIRAR CONSOLIDAR BASE LUEGO DE REPARACIONES ESTRUCTURALES Y RECOLOCAR SEGÚN MCP

AREA INESTABLE POR ESTADO DE ESTRUCTURA. PAVIMENTO BALDOSA CALCÁREA CON DISEÑO A RETIRAR CONSOLIDAR BASE LUEGO DE REPARACIONES ESTRUCTURALES Y REALIZACIÓN DE LOSA NUEVA Y RECOLOCAR SEGÚN MCP.

BAÑO [115]

VIVIENDA DEL CASERO [113]

SSHH [115]

CP N°18 DVP'VC@110

VIVIENDA DEL CASERO [112]

SSHH [116]

CP N°17 FF@100

DORMITORIO [117]

CP N°19 FF@100

PATIO DISTRIBUIDOR [126]

CIRCULACIÓN [124]

BAÑO DOCENTE 2 [118]

125 ESCALERA

DORMITORIO [119]

SALA [123]

DORMITORIO [120]

CPN°8 @FF100

SALA [122]

SALA [121]

TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER VERIFICADAS POR LOS OFERENTES.

EL CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE SEGÚN EXPRESA LA M.C.P

NOTA 1:
EN AZOTEA DE COCINA, LUEGO DE LAS REPARACIONES Y REFUERZOS DE PERFILERÍA DE LA CUBIERTA DE BOVEDILLAS, SEGÚN SE INDICA EN LÁMINAS DE ESTRUCTURA E INFORME, SE PROCEDERÁ A RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA MEMBRANA ASFALTICA EXISTENTE, SE REPARARÁN BOVEDILLAS DE LADRILLO ROTAS O EN MAL ESTADO Y SE CONSOLIDARÁ LA CARPETA SUPERIOR Y POSTERIORMENTE SE PROCEDERÁ A REALIZAR LA AZOTEA Y SU IMPERMEABILIZACIÓN SEGÚN SE DETALLA EN MCP.

NOTA 2 :
SE REALIZARÁN A NUEVO TODAS LAS BAJADAS DE PLUVIALES EN HIERRO FUNDIDO (FF @ 100), SEGÚN MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIONES SANITARIAS.

NOTA 3:
EN LA TOTALIDAD DE LOS LOCALES, UNA VEZ REPARADAS O SUSTITUIDAS LAS BOVEDILLAS ENTRE PERFILES, SE PICARÁN LOS REVOQUES DE CIELORRASOS EXISTENTES PARA REHACERLOS EN SU TOTALIDAD SEGÚN MCP.

NOTA 4:
EN TODOS LOS CIELORRASOS SE TRATARA LA CARA INFERIOR DEL ALA DE LOS PERILES Y SE PINTARÁ SEGÚN MCP .LOS MISMOS QUEDARÁN VISTOS Y CON BUÑA LONGITUDINAL DE 1X1 CM. ENTRE REVOQUE Y AMBOS LADOS DEL PERFIL, PARA EVITAR QUE SE MARQUE.

PLANTA PRINCIPAL
1ER. PISO
ESCALA 1:100

ANEP — CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA — DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

AREA DE PROYECTOS

OBRA: COLONIA ESCOLAR N°85
Rambla de los Argentinos
LOCALIDAD: PIRIAPOLIS
DEPARTAMENTO: MALDONADO
FECHA: 10-2022
ESCALA:

PLANO DE: INTERVENSIÓN GENERAL
PLANTA PISO 1
LAMINA Nro: L 02

ARQUITECTO: MARIANA CORBACHO
FIRMA:
AYTE. de ARQTO.:
TECNICO:
FIRMA:

A02

ESC #5_LIN_132_PLANTA GENERAL.DWG