


ESCALA HORIZONTAL = 1:1000
ESCALA VERTICAL = 1:100



SÍMBOLO	DENOMINACION
	COLECTOR DE SANEAMIENTO
	COLECTOR DE SANEAMIENTO EXISTENTE
	REGISTRO EXISTENTE
	CÁMARA TERMINAL
	REGISTRO 1ª CATEGORÍA
	REGISTRO 2ª CATEGORÍA
	REGISTRO CON ALVIADERO
	COTA DE ZAMPEADO
	POZO DE BOMBO PREFABRICADO PROVISORIO
	LÍNEA DE IMPULSIÓN PROYECTADA
	CONEXIÓN DOMICILIARIA A CONSTRUIR (INCLUYE CÁMARA N°1)
	CÁMARA EN VEREDA
	CONEXIÓN DOMICILIARIA A CONSTRUIR (HASTA SIFÓN INCLUSIVE CON TAPÓN) SE DEBE EFECTUAR LA CONEXIÓN MIENTRAS ESTE OPERATIVO EL POZO DE BOMBO PROVISORIO

- Se dio indicación en contrario, los colectores proyectados irán emplazados por el eje de calle.
- Los diámetros indicados son exteriores y se miden en milímetros.
- Se utilizarán tubos de PVC Serie 20 hasta 4 m de profundidad y Serie 16,7 para más de 4 m de profundidad según norma UNIT/ISO 4435, y los arcs de goma según de caucho sintético tipo cloropreno o similar según norma ASTM 788-90, estos para líquida residual.
- Los registros se construirán según plano tipo de OSE N° 2282/A, los marcos y tapas serán según plano tipo de OSE N° 23412.
- La tubería de impulsión será de PEAD PE 100 SDR 17 de DN 63 mm según Norma ISO 4427.
- Las interferencias deberán ser confirmadas planimétricamente durante los obras.
- El Contratista deberá instalar los instrumentos necesarios de completa responsabilidad del Contratista excepto los de obras, independientemente que dicha interferencia figure o no en los planos.
- Las bordes de pavimentos, fuera de la zona de proyecto, son indicativos.
- Las cota están referidos al cero Oficial.
- Sistema planimétrico de coordenadas referido a UTM. Relevamiento del Ing. Gabriel Seguelra.
- La Cota de Terreno correspondiente al terreno proyectado siempre que ésta exista, en caso contrario se refiere al terreno existente.
- Notas Generales de Hormigones ver plano SOE.
- La relación entre el Cero oficial y el Cero del proyecto de la Estación de Bombeo de OSE es de 1.03m. Cero OSE = Cero Oficial +1.03m.

N°41733/08

