



MODIFICACIONES		
FECHA	MOTIVO	AUTORIZA

NOTA	
* Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.	* Ver planilla de detalles
* Deberan entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.	
* Todas las medidas se verificaran en obra.	

TIPO <b>H03</b>	UBICACION LOCAL 15	CANTIDAD: 1	
	MOVIMIENTO BATIENTE	IZQ. —	DER. —
	ESCALA 1:25		

## PLANILLA HERRERIA

MARCO	MATERIAL		CHAPA PLEGADA
	PERFIL	HORIZONTAL	s/DETALLE
		VERTICAL	s/DETALLE
		DIVISOR	
	CONTRAVIDRIO		
	ANCLAJE		9 GRAMPAS DE AMURE
	COLOCACION		

HOJA	MATERIAL	ESTR. BASTIDOR	CARPINTERIA METALICA
		TABLERO	—
	CONTRAVIDRIO	TUBULAR HIERRO	

TERMINACION 3 MANOS ANTIOXIDO+ 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO GRIS GRAFITO LA ULTIMA MANO DE ESMALTE SE DARÁ EN OBRA			
VIDRIO	TIPO	VIDRIO COMUN	
	ESPEJOR	5 mm	
	COLOCACION	SILICONA Y CONTRAVIDRIO TORNILLADO c/FREZADO	

HERRAJES	MOVIMIENT.	CANTIDAD	6	TIPO Y MATERIAL	BISAGRAS HIERRO 110mm con Rodamiento Metalicos
	MANIOBRA		1		MANIJA TIPO AVION (bronce cromado)
			2		PASADORES (Inferior/Superior)
	CIERRE		1		CERROJO DE SEGURIDAD DE EMBUTIR DE DOBLE PALETA
	RETEN		1		RETEN RODILLO GIRATORIO DE 130 mm

PROTEC.	REJA	MATERIAL COMPONENTES	VARILLAS CUADRADAS 12mm
	OTROS	TIPO	—
	Ver planilla N°		

BURLETES	INFERIOR Y EN TODO EL PERIMETRO
----------	---------------------------------

OBSERVACIONES:
MARCO DE HIERRO SE COLOCARA A PLOMO INTERIOR.
VARILLAS CUADRADAS 12mm, COLOCADAS CADA 12 cm, COORDINAR RITMO HORIZONTAL
CON TODAS LAS REJAS DEL MISMO PLANO DE FACHADA
SE DEBERA ENTREGAR 2 JUEGOS DE LLAVES POR CERRADURA

<b>ANEP</b>	AREA DE PROYECTOS	
	DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA	
	<u>CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL</u>	
OBRA <b>EDIFICIO CODICEN – SUBSUELO</b>		
DEPARTAMENTO MONTEVIDEO		FECHA 2022