



TIPO	H07		UBICACION		CANTIDAD: 1	
	PLANILLA HERRERIA		LOCAL 07		IZQ. —	DER. —
			MOVIMIENTO FIJO		ESCALA 1:25 Y 1:2	

PROTECCIÓN MALLA METÁLICA

MARCO	MATERIAL		PERFILERÍA METÁLICA
	PERFIL	HORIZONTAL	PERFIL "L" s/DETALLE
		VERTICAL	PERFIL "L" s/DETALLE
		DIVISOR	
	CONTRAVIDRIO		
	ANCLAJE	HIERRO Ø14 EN MURO	
	COLOCACION	SOLDADO Y AMURADO	

HOJA	MATERIAL	ESTR. BASTIDOR	PERFIL "L"
		TABLERO	-
	CONTRAVIDRIO		

TERMINACION 3 MANOS ANTIOXIDO+ 3 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO GRIS GRAFITO
LA ULTIMA MANO DE ESMALTE SE DARÁ EN OBRA

VIDRIO	TIPO	
	ESPESOR	
	COLOCACION	

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	TIPO Y MATERIAL
	MANIOBRA		
	CIERRE		
	RETEN		

PROTECCIÓN	REJA	MATERIAL COMPONENTES	MALLA TIPO EXPANMETAL 920.30 6kg/m2 Diagonal Mayor 92mm / Diagonal Menor 38mm Espesor 3.2mm / Nervio 4.5mm
	OTROS		
	Ver planilla Nº		

BURLETES

OBSERVACIONES:

MODIFICACIONES		
FECHA	MOTIVO	AUTORIZA

- NOTA
- * Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.
 - * Deberan entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
 - * Todas las medidas se verificaran en obra.



AREA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA **EDIFICIO CODICEN – SUBSUELO**
DEPARTAMENTO MONTEVIDEO
FECHA 2022