



TIPO H11	UBICACION LOCAL 02	CANTIDAD: 1	
	MOVIMIENTO BATIENTE	IZQ. —	DER. —
		ESCALA 1:25	

PLANILLA HERRERIA

MARCO	MATERIAL		CHAPA PLEGADA
	PERFIL	HORIZONTAL	s/DETALLE
		VERTICAL	s/DETALLE
		DIVISOR	
	CONTRAVIDRIO		
	ANCLAJE		9 GRAMPAS DE AMURE
	COLOCACION		

HOJA	MATERIAL	ESTR. BASTIDOR	CARPINTERIA METALICA
		TABLERO	—
	CONTRAVIDRIO TUBULAR HIERRO		

TERMINACION 3 MANOS ANTIOXIDO+ 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO GRIS GRAFITO LA ULTIMA MANO DE ESMALTE SE DARÁ EN OBRA

VIDRIO	TIPO	VIDRIO COMUN
	ESPESOR	5 mm
	COLOCACION	SILICONA Y CONTRAVIDRIO TORNILLADO c/FREZADO

HERRAJES	MOVIMIENT.	CANTIDAD	6	TIPO Y MATERIAL	BISAGRAS HIERRO 110mm		con Rodamiento Metalicos
	MANIOBRA		1		MANIJA TIPO AVION (bronce cromado)		
			2		PASADORES (Inferior/Superior)		
	CIERRE						
	RETEN		1		CERROJO DE SEGURIDAD DE EMBUTIR DE DOBLE PALETA		
			2		RETEN RODILLO GIRATORIO DE 130 mm		

PROTEC.	REJA	MATERIAL COMPONENTES	VARILLAS CUADRADAS 12mm
	OTROS	TIPO	—
	Ver planilla N°		

BURLETES

OBSERVACIONES:
—VER PLANILLA C/DETALLES
—SE DEBERA ENTREGAR 2 JUEGOS DE LLAVES POR CERRADURA



AREA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA EDIFICIO CODICEN — SUBSUELO		
DEPARTAMENTO MONTEVIDEO	FECHA 2022	

MODIFICACIONES		
FECHA	MOTIVO	AUTORIZA

- NOTA
- * Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.
 - * Deberan entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
 - * Todas las medidas se verificaran en obra.