



TIPO	UBICACION		CANT. 1	
	LOCAL 21		IZQ.	DER.
	MOVIMIENTO BATIENTES		1:25 - 1:10	

PLANILLA HERRERIA

TIPO	MOVIL	CANTIDAD
	FIJA	

ESTRUC.	MATERIAL: VER DET. EN ESTA LAMINA
	ANCLAJE:

COMPONENTES	DIVISIONES	MATERIAL	
			SECCION
	PANELES	MATERIAL MALLA ELECTROSOLDADA	
			SECCION
	PASAMANO	MATERIAL	
			SECCION
ACCESORIOS:			

HERRAJES	MOVIMIEN.T.	CANTIDAD	3	TIPO Y MATERIAL	BISAGRAS de ruleman 110 mm
	CIERRE		1		CERROJO DE SEGURIDAD DE EMBUTIR DE DOBLE PALETA CON DOS LLAVES
	MANIOBRA				

TERMINACIONES:	3 MANOS PINTURA ANTIOXIDO
3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO SEMIMATE COLOR GRIS GRAFITO	

OTROS:

OBSERVACIONES:	LA ULTIMA MANO DE ESMALTE SE DARA EN OBRA LUEGO DE COLOCADA LA ABERTURA

MODIFICACIONES		
FECHA	MOTIVO	AUTORIZA

NOTA

- * Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.
- * Deberan entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
- * Todas las medidas se verificaran en obra.

ANEP

AREA DE PROYECTOS

DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA EDIFICIO CODICEN – SUBSUELO

DEPARTAMENTO MONTEVIDEO

FECHA 2022