



TIPO H13	UBICACION LOCAL 02, 33		CANTIDAD: 2	
	MOVIMIENTO BATIENTE		IZQ. 1	DER. 1
			ESCALA 1:25	

PLANILLA HERRERIA

MARCO	MATERIAL		CHAPA PLEGADA
	PERFIL	HORIZONTAL	s/DETALLE
		VERTICAL	s/DETALLE
		DIVISOR	
	CONTRAVIDRIO		
	ANCLAJE		8 GRAMPAS DE AMURE
	COLOCACION		

HOJA	MATERIAL	ESTR. BASTIDOR	CARPINTERIA METALICA
		TABLERO	-
	CONTRAVIDRIO TUBULAR HIERRO		

TERMINACION 3 MANOS ANTIOXIDO+ 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO GRIS GRAFTO LA ULTIMA MANO DE ESMALTE SE DARÁ EN OBRA		
VIDRIO	TIPO	VIDRIO COMUN
	ESPESOR	5 mm
	COLOCACION	SILICONA Y CONTRAVIDRIO TORNILLADO c/FREZADO

HERRAJES	MOVIMIEN.	CANTIDAD	3	TIPO Y MATERIAL	BISAGRAS HIERRO 110mm con Rodamiento Metalicos
	MANIOBRA		1		MANIJA TIPO AVION (BRONCE CROMADO)
	CIERRE		1		CERROJO DE SEGURIDAD DE EMBUTIR DE DOBLE PALETA C/2 LLAVES
	RETEN		1		TOPE CON RETEN

PROTEC.	REJA	MATERIAL COMPONENTES	VARILLAS CUADRADAS 12mm
	OTROS	TIPO	
	Ver planilla N°		
	BURLETE		

OBSERVACIONES:	
VER PLANILLA DE DETALLES	

MODIFICACIONES		
FECHA	MOTIVO	AUTORIZA

- NOTA
- * Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.
 - * Se colocarán todos los herrajes necesarios para garantizar un correcto movimiento y cierre de seguridad
 - * Deberan entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
 - * Todas las medidas se verificaran en obra.

ANEP

AREA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA **EDIFICIO CODICEN – SUBSUELO**
DEPARTAMENTO MONTEVIDEO
FECHA 2022