



- NOTAS:**
- 1) Longitud total de la red: 579.0 m.
 - PVC Ø 200 - 579.0 m
 - 2) Los diámetros indicados son exteriores y se miden en milímetros.
 - 3) Las medidas son aproximadas y se ajustarán en obra.
 - 4) La instalación de tuberías, pruebas, reposiciones, registros, etc. deberán ajustarse a lo establecido por el Pliego de Condiciones Generales para obras de saneamiento.
 - 5) Salvo indicación en contrario, el material de las tuberías de PVC será según Norma ISO - 4435 Serie 20.
 - 6) Los aros de goma serán de caucho sintético, tipo dotorpreno o similar, según Norma UNIT 788, aptos para líquido residual.
 - 7) A los tramos con tapada inferior a 0,90m se les hará la correspondiente protección.

REFERENCIAS:

- Tubería existente
 - Tubería a construir
 - Registro existente
 - Registro terminal existente
 - Registro proyectado
 - Registro de segunda
 - Cámara terminal
 - Registro existente / modificar a segunda
- Mat. Ø (mm) L=(m) P=(%) CZ (CT) [E2]

- [PC] Profundidad de cámara
- CZ Cota zampado
- (CT) Cota terreno
- Mat. Material
- Ø Diámetro
- L Longitud
- P Pendiente

<div><div><div><div><div></div><div>PAYSANDÚ</div><div>TIPOGRÁFICA</div></div></div><div><div></div><div>GERENCIA REGION LITORAL NORTE</div></div></div></div>	INTENDENCIA DE PAYSANDU			
	REGULARIZACION "ANTENA 35" CIUDAD DE PAYSANDU			
Técnico: Ing. D.Bengoechea	RED DE ALCANTARILLADO PLANIMETRÍA		S01	
	Escala 1:750 Fecha: Febrero 2023			
ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO				
OFICINA TÉCNICA DE Paysandú		DEPARTAMENTO Paysandú	LOCALIDAD Paysandú	
SANEAMIENTO "ANTENA 35" RED DE ALCANTARILLADO PLANIMETRÍA				
GERENTE REGION LITORAL NORTE			FECHA	Febrero 2023
			ESCALA	1/750
			N°	