



TABLERO GENERAL

AUMENTAR LA CARGA A 35 KW EN 400 V

**NOTA:** Todos los cables con terminales colocados con pinza de indentar, no se aceptan guirnaldas de clabes, solamente peines con sus respectivos accesorios.

Las llaves serán inmunizadas en tableros secundarios

En tablero general irá un repartidor escalonado

Todas las llaves y cables irán rotulados

En la contratapa del tablero irá lámina de unifilares plastificadade acuerdo a la obra

Las llaves generales deberán tener retardo o escalonamiento en el disparo

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DE RECTIFICARAN EN OBRA

UNIFILAR T.G.

		CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL	DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
OBRA: ESCUELA 100	LOCALIDAD: VILLA CONSTITUCION	FECHA: MARZO 2023	ESCALA: S/E
DEPARTAMENTO: SALTO			
PLANO DE:	INSTALACION ELECTRICA		LAMINA No:
UNIFILARES TABLERO GENERAL		L 11	
ARQUITECTO:	FIRMA: DANIELA_MELLO		EL3